

さいたま市民会館うらわ新施設緞帳制作等業務

要求水準書

1 業務名

さいたま市民会館うらわ新施設緞帳制作等業務

2 履行期間

契約締結日から令和8年3月10日まで

3 履行場所

さいたま市浦和区高砂1丁目1000番地

浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業複合施設 3～4階部分

(令和8年6月竣工予定)

4 予算の上限額

12,716,000円(消費税及び地方消費税額を含む。)

※図案・原画制作、緞帳製作、運搬・搬入(養生を含む)、設置・調整、本体工事施工者・官公庁等協議・調整、交通費等の全ての費用を含む。

5 業務の目的

「市民会館うらわ」が、令和9年4月に、浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業で整備する複合施設へ機能移転することに伴い、新施設の大ホール(約650席)の緞帳制作及び設置を行うもの。

6 業務内容

- (1) 全体スケジュールの作成及び管理
- (2) 緞帳の図案・原画制作
- (3) 緞帳の制作
- (4) 緞帳の運搬・搬入、設置・調整
- (5) 関係各所協議・調整(資料作成・提出を含む)

7 緞帳概要

- (1) 仕立て上がり寸法 W 20.0m × H 9.3m
プロセニアム寸法 W 20.2m × H 14.0m
- (2) 重量 緞帳本体 2.0kg/m²以内 かつ 裾パイプを含む総重量 430kg
- (3) 数量 1張
- (4) 昇降方式 飛ばし上げ方式
- (5) 織種 ジャガード織機緞帳
- (6) 糸種 素材：再生ポリエステル(径糸) 難燃ポリエステル(緯糸)
図柄の表現により、糸種を効果的に使用し、必要に応じて箔糸を使用する。
- (7) 組織 経糸密度：400本程度/10cm 緯糸密度：500本以上/10cm
図柄の表現により、密度を効果的に選定する。
- (8) 仕立加工 表地：原画に基づいた図柄、配色を効果的に表現し製織する。

裏地：防炎加工を施した幕地を使用する。

仕立：表地、裏地を裕にて、堅牢な仕立加工を施す。上部には、緞帳の重量に十分耐えうる懸吊用の紐（2.5 cm×3.0 cm程度）を約2.5 cm間隔に取り付ける。下部には、帆布地を使用したパイプ袋を取り付け、裾パイプを設置する。裾パイプは受託者が用意するものとする。

表地、裏地を併せて遮光性を持たせたものとする。

(9) 防炎証明 製品に防炎ラベルを貼り付け、表示すると共に、防炎証明書を提出する。

8 搬入・設置

完全梱包の上、輸送し、階段又はエレベーター等を利用し、3階大ホール舞台へ搬入する。また、落下防止等の十分な安全対策及び緞帳のあおり防止対策等を講じるものとする。

搬入・設置については、建物本体の各種検査及び引渡し前となるため、市、工事施工者、舞台設備関係者等と十分な協議・調整を行うこと。搬入・設置日については、令和8年2月未予定とし、市、工事施工者、舞台設備関係者等と協議・調整の上で決定する。

9 保証

品質保証は、引き渡し完了後、3年間とする。

10 成果物

- (1) 緞帳 一式
- (2) 納品書、保証書 各1部
- (3) 業務報告書（工程写真、竣工写真、月報、各議事録等） 1部（A4判）
- (4) (3)の電子データ 1部（CD-R又はDVD-R）
- (5) その他、委託者が必要と認めるもの

11 その他

本業務の遂行に係る各種法令等を遵守するほか、「さいたま市契約規則」、「さいたま市業務委託契約基準約款及び別記・情報セキュリティ特記事項」の規定を遵守することとする。

なお、「仕様書」については、本要求水準書に従って受託者が作成し委託者へ提出した企画提案書を基に、委託者と受託者の協議の上で作成する。