取扱注意

令和8年度
土木工事設計単価表
10月1日

設計にあたっての留意事項

さいたま市グリーン購入推進基本方針（案）に定める、
特定調達品目を可能な限り使用（契約図書に**条件明示**）すること。

建設発生土の**不適正処理**の**防止**および**自然環境・生活環境**への**影響**の**低減**を目指して、**建設発生土**の**現場内利用**を**促進**する。
指定処分を徹底し、**行先**を完全に**把握**する。

工事間利用を**促進**する。

新技術を活用するなどし、さらなる**削減に努める。**

各調査（施工合理化調査・施工形態動向調査・公共事業労務費調査等）
へのご協力をよろしくお願いします。

土木工事積算関係図書の公表における取扱い

１　目的

さいたま市の土木行政における、透明性、公平性を確保するため、土木工事の工事費算出に用いる図書を公表する。

２　公表の内容

１）さいたま市土木工事設計単価表（市販の刊行物に掲載されている単価は公表しない。）

２）さいたま市土木工事標準積算基準書

土木工事標準積算基準書【別冊】

土木工事標準積算基準書【機械経費編】

設計業務等標準積算基準書【計画調査編】

設計業務等標準積算基準書【計画調査編】（参考資料）

なお、市販図書である「国土交通省 土木工事標準積算基準書」,「国土交通省 機械設備工事積算基準」については、公表しない。

３）さいたま市土木工事実務要覧

４）さいたま市委託業務実務要覧

５）さいたま市土木・下水道独自基準，下水道参考資料

３　公表の方法

図書の作成後速やかに、各区役所情報公開コーナーで閲覧に供する。

（ただし、さいたま市土木工事設計単価表は、さいたま市ウェブページにて公表するものとし、各区役所情報公開コーナーでの公表は行わない。）

「さいたま市土木工事実務要覧」,「さいたま市委託業務実務要覧」については、さいたま市ウェブページにおいても公表する。

附　則

この取扱は、平成１８年８月１日から適用する。

附　則

この取扱は、平成２１年４月１０日から適用する。

附　則

この取扱は、平成２４年８月１５日から適用する。

附　則

この取扱は、平成２７年１０月１日から適用する。

附　則

この取扱は、平成３０年４月１日から適用する。

附　則

この取扱は、令和３年１０月１日から適用する。

附　則

この取扱は、令和７年１０月１日から適用する。

土木工事設計単価表の利用上の注意


１　単価の適用

特に記載がない限り、現場持ち込みでの価格である。

本単価表は、予定価格の算定に用いるものであり、実際の取引を制約するものではない。

２　注）（注意書き）の適用範囲

上にさかのぼってその表が途切れるまでの範囲の表全体が適用範囲である。



例えば、大口・小口の判定にあたっては、適用範囲にあるすべての資材の合計数量で考える。

３　物価資料


物価資料により設計単価の決定をした場合は、単価表に『●』を表示している。

なお、本単価表の設計単価においては、Ｗｅｂ建設物価，積算資料電子版を含む「建設物価」，「積算資料」，「土木コスト情報」，「土木施工単価」等の物価資料により算出している。

建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
●	●

４　さいたま市グリーン購入推進基本方針に定める資材等

表にマスキングしてある資材は、さいたま市グリーン購入推進基本方針（環境総務課のライブラリ参照)において資材等の使用が推進されている。



土木工事の積算に用いる
設計単価等の取り扱いについて

１　総則

この取扱いは，さいたま市が発注する土木工事およびこれに関係する委託の設計単価・歩掛の決定方法等について定めるものである。

２　設計単価，歩掛（ぶがかり），設計単価の端数処理

「土木工事標準積算基準書【別冊】　第Ⅰ編 総則　第２章 工事費の積算　①直接工事費」に準じる。

【土木工事標準積算基準書の補足事項】

（１）物価資料の定義

１材料費（２）価格２）物価資料による場合の物価資料とは，「建設物価」，「積算資料」，「土木コスト情報」，「土木施工単価」をいう。ただし，Ｗｅｂ建設物価，積算資料電子版を除く。

（２）材料費の見積り徴収方法

１材料費（２）価格３）１）及び２）の方法によりがたい場合において、材料費の見積りを徴収する場合は，（ロ）①に示す条件に加え、現場持ち込み価格であることの条件を提示し，見積を依頼すること。

なお，処分費において見積りにより設計単価を決定する際は，「単価表参考資料『土木工事設計単価に関するＱ＆Ａ』」を参照すること。

（３）歩掛の採用

２歩掛（１）歩掛の採用順位１）①には、設計業務等標準積算基準書を含むものとする。

（４）見積歩掛の決定方法

２歩掛（２）見積りによる施工歩掛の決定方法について（ハ）に示す方法により決定する際に、平均直近上位・下位との差が同額の場合は直近下位を採用すること。

（５）設計単価の端数処理例（見積りによる場合）

①　Ａ社 33,500 円　Ｂ社 33,850 円　Ｃ社 33,900 円

平均額　　33,750 円

決定額　　33,700 円（有効桁３桁，４桁以降切り捨て）

② Ａ社 55 円　Ｂ社 60 円　Ｃ社 70 円

平均額　　61.666…円

決定額　　61 円（有効桁３桁，４桁以降切り捨て，ただし１円未満切り捨て）

（６）異常値の考え方（見積りによる場合）

① 異常値

徴収した見積り単価から中央値,直近上位および直近下位からそれぞれ１割を超えるものをいう。

② 異常値の判定手順

ⅰ）中央値Ｃ（２個ある場合は，高い方）と直近上位Ｕ１を比較する。

・Ｕ１／Ｃ＞1.1 ならば，Ｕ１及びそれ以上は，異常値。（ⅲへ行く）

・Ｕ１／Ｃ≦1.1 ならば，Ｕ１は，異常値ではない。（ⅱへ行く）

ⅱ）Ｕ１と直近上位Ｕ２を比較する。

・Ｕ２／Ｕ１＞1.1 ならば，Ｕ２及びそれ以上は，異常値。（ⅲへ行く）

・Ｕ２／Ｕ１≦1.1 ならば，Ｕ２は，異常値ではない。（以下同様に判定していく）

ⅲ）中央値Ｃ（２個ある場合は，低い方）と直近下位Ｄ１を比較する。

・Ｄ１／Ｃ＜0.9 ならば，Ｄ１及びそれ以下は，異常値。（判定終了）

・Ｄ１／Ｃ≧0.9 ならば，Ｄ１は，異常値ではない。（ⅳへ行く）

ⅳ）Ｄ１と直近下位Ｄ２を比較する。

・Ｄ２／Ｄ１＜0.9 ならば，Ｄ２及びそれ以下は，異常値。（判定終了）

・Ｄ２／Ｄ１≧0.9 ならば，Ｄ２は，異常値ではない。（以下同様に判定していく）

③ 異常値判定の例

ⅰ） 単価又は歩掛（さいたま市設計単価を適用）の合計金額の見積結果が，750, 500, 600, 900, 750, 650, 700, 400 であった。

ⅱ）高い順に並べると，Ａ社 900，Ｂ社 750，Ｃ社 750，Ｄ社 700，Ｅ社 650，Ｆ社 600，Ｇ社 500，Ｈ社 400 となり，中央値は，中央の順位であるＤ社 700 とＥ社 650 である。

ⅲ）Ｃ社 750／Ｄ社 700（中央値の高い方）＝1.0…≦1.1

よって，Ｃ社 750 は，異常値ではない。

ⅳ）Ｂ社 750／Ｃ社 750＝1.0≦1.1

よって，Ｂ社 750 は，異常値ではない。

ⅴ）Ａ社 900／Ｂ社 750＝1.2＞1.1

よって，Ａ社 900 は，異常値となる。

ⅵ）Ｆ社 600／Ｅ社 650（中央値の低い方）＝0.9…≧0.9

よって，Ｆ社 600 は，異常値ではない。

vii）G社 500／F社 600＝0.8…＜0.9

よって，G社 500 及びそれ以下のH社 400 は，異常値となる。

viii）異常値と思われる数値，A社 900，G社 500，H社 400

ix）採用方法

異常値と思われる数値を排除後も，有効見積りが３社以上残れば，設計単価についてはその平均値，歩掛については平均に近い見積りを採用する。３社に満たない場合は，異常値と思われる数値について，見積り徴収相手に適正か確認を行い，見積り内容が不適正であった場合は再度見積りを徴収し，①から計算をやり直す。

x）例示においては，異常値と思われる数値を排除後も３社以上残るので，見積り徴収相手に適正かの確認は行わず，採用単価を決定する。

・単価の場合

見積り額の平均値である，690 を採用する。

・歩掛の場合

見積り額の平均に近い，700 の歩掛を採用する。

目　次

第１編　実施単価表

第１章　基本単価　1
第１節　労務　1
１－１　労務単価　1
１－２　工数単価　2
第２節　石材　2
２－１　砂質土（埋戻用）、再生砂　2
２－２　割栗石　3
２－３　単粒度砕石　3
２－４　クラッシャーラン、再生クラッシャーラン、粒調砕石、再生粒調砕石　3
２－５　山ズリ　3
２－６　購入土　3
第３節　木材　3
３－１　杭丸太　3
第４節　金属材料　4
４－１　鉄筋　4
４－２　Ｈ形鋼　4
４－３　等辺山形鋼　4
４－４　溝形鋼　5
４－５　鋼管杭　5
４－６　鋼矢板　5
４－７　鋼板　5
４－８　ひし形金網　5
４－９　アンカーピン　5
４－10　電気溶接棒　5
第５節　コンクリート製品等　5
５－１　鉄筋コンクリートＵ形　5
５－２　長尺Ｕ形側溝　6
５－３　ボックス暗渠　7
５－４　自由勾配側溝　8
５－５　道路横断側溝（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付き）　8
５－６　側溝蓋　8
５－７　鉄筋コンクリート組立土留め（JIS A－5372）　9
５－８　遠心力鉄筋コンクリート管（JIS A-5372）　9
５－９　コンクリートブロック　10
1）エプロンブロック　10
2）鉄筋コンクリートＬ形　10
3）地先境界ブロック　10
4）歩車道境界ブロック　10
5）歩車道境界ブロック(さいたま市型)　11
6）インターロッキングブロック　11
５－10　歩道用コンクリート平板　11
５－11　雨水桝類　12
５－12　境界杭　13
５－13　フェンス用基礎ブロック　13
５－14　生コンクリート　13
５－15　モルタル　14
５－16　セメント　14

第６節　瀝青材料 14
　６－１　アスファルト混合物 14
　６－２　アスファルト乳剤等 15
第７節　道路・河川付属物 15
　７－１　道路標識支柱 15
　７－２　道路照明材料 15
　７－３　ガードレール 16
　７－４　ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ 16
　７－５　ネットフェンス 17
　７－６　道路反射鏡 17
　７－７　道路鋲 17
　７－８　車線分離標（ラバーポール） 17
第８節　造園材料 17
　８－１　樹木支柱材料等 17
　８－２　落葉広葉樹 17
　８－３　常緑樹低木 18
　８－４　地被類 18
　８－５　芝類 18
　８－６　肥料 18
第９節　配管材 18
　９－１　塩化ビニル管 18
　９－２　有孔管 19
　９－３　塩ビ送水ホース 19
第10節　電線共同溝 19
　10－１　管路資材 19
　10－２　特殊部Ⅰ型 21
　10－３　特殊部Ⅱ型 22
　10－４　分岐桝、地上機器桝、通信接続桝 23
　10－５　蓋類 24
　10－６　その他 25
第11節　鋼道路橋 26
　11－１　塗料 26
第12節　路面標示 26
　12－１　区画線材料 26
　12－２　一般区画線工 27
　12－３　自転車レーン用路面標示工 27
第13節　鉄鋼二次製品 28
　13－１　金網 28
　13－２　ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ・ﾌﾟﾗｸﾞ 28
第14節　工具類 28
　14－１　コンクリートカッタ 28
　14－２　ダイヤモンドビット 28
第15節　一般土木資材 29
　15－１　ベントナイト 29
　15－２　目地板 29
　15－３　吸出防止材 29
　15－４　シート 29
　15－５　土のう 29
第16節　燃料等 29

16－１　液体燃料　29
16－２　気体燃料　30
16－３　酸素ガス　30

第２章　下水道単価　30
第１節　マンホール　30
１－１　組立０号マンホール（Ｉ種）　JSWAS　A-11　30
１－２　組立１号マンホール（Ｉ種）　JSWAS　A-11　30
１－３　組立２号マンホール（Ｉ種）　JSWAS　A-11　31
１－４　組立２号マンホール（II種）　JSWAS　A-11　31
１－５　組立楕円マンホール　31
１－６　レジンマンホール　32
１－７　Ｃｏ製小型組立マンホール　JSWAS　A-10　32
１－８　硬質塩化ビニル製小型マンホール　33
１－９　マンホール調整リング　33
１－10　マンホール微調整用リング　33
１－11　可とう性継手　34
１－12　マンホールふた　34
１－13　足掛金物　35
１－14　FRP製スラブ　35
１－15　削孔費（Ｉ種）　35
１－16　削孔費（楕円マンホール）　36
１－17　バッフル板プレート　36
１－18　副管用固定バンド　36
１－19　目地ずれ抑制シート　36
第２節　塩ビ材料　36
２－１　直管　36
２－２　曲管　37
２－３　支管　37
２－４　継手　37
２－５　キャップ　37
第３節　推進工法用硬質塩化ビニル管　37
３－１　ＳＵＳカラー付直管（SUSR）　37
第４節　基礎用木材　38
４－１　梯子胴木基礎材　38
第５節　管きょ更生工法用資材　38
５－１　オメガライナー工法用主部材　38
５－２　ＳＰＲ工法用主部材　38
５－３　ＳＰＲ工法用副部材　38
５－４　ダンビー工法用主部材　38

５－５　ダンビー工法用副部材 38
５－６　スルーリング工法用主部材 39
５－７　シームレスライナーＨ工法用主部材 39
５－８　サイドライナー工法用主部材 39
５－９　サイドライナー工法用副部材 40
５－10　ＥＰＲ－ＬＳ工法用主部材 40
５－11　ＥＰＲ－ＬＳ工法用副部材 40
５－12　ＦＲＰ光硬化取付管ライニング工法用主部材 40
第６節　可とう性継手(後付式) 40
６－１　マンホール管口用 40
６－２　管接合部用(更生無し) 40
６－３　管接合部用(更生有り) 41
６－４　ゴライアス工法(接続部耐震化工法：既設管用) 41
６－５　ゴライアス工法(接続部耐震化工法：更生管用) 41
第７節　鋼製ケーシング立坑 42
７－１　円形覆工板賃料、整備費 42
1）アート（ＡＲＴ）工法 42
2）ケコム工法 回転圧入式、ケコム工法 揺動圧入式 42
3）コウワ工法 43
4）ＰＩＴ工法 44
5）MMホール工法 44
７－２　鋼製ケーシング 45
７－３　刃先製作取付費 45
第８節　低耐荷力管推進工法 45
８－１　スピーダー工法 45
８－２　ＤＲＭ工法 45
８－３　アイアンモール工法 45
８－４　エンビライナー工法 45
第９節　高圧噴射攪拌工 45
９－１　注入材料 45
９－２　損耗費 45
第10節　薬液注入工法消耗材料費 46
10－１　二重管ストレーナ工法（削孔口径φ40.5㎜） 46
第11節　地盤改良材料 46
第12節　コンクリート 46
第13節　試験費 46

第３章　仮設材賃料等 47
第１節　仮設材賃料 47
１－１　鋼矢板賃料 47
１－２　Ｈ形鋼仮設賃料 47
１－３　鋼製山留材賃料 48
１－４　アルミ矢板等賃料 48
１－５　敷鉄板賃料 49
１－６　電線防護管賃料 49
第２節　仮設材の積込・取卸し費 49

第４章　建設副産物処分費等　49
第１節　建設副産物処分費　49
１－１　廃材持込料　49
１－２　舗装版切断等排水処分費・運搬費　50
１－３　汚泥処理費　50
１－４　スクラップ（控除）　50
第２節　建設発生土等　50
２－１　石灰改良土　51
２－２　粒状改良土　51

第５章　土壌分析費　51
第１節　溶出試験　51
１－１　改良土・再生砂　六価クロム溶出試験（環境庁第46号試験）　51
１－２　溶出試験　52
第２節　含有量試験　52
２－１　含有量試験　52
２－２　含有量試験（ダイオキシン）　52
第３節　一般性状試験　52
３－１　一般性状試験　52

第６章　貨物運賃、賃料及び損料等　53
第１節　貨物自動車運賃　53
１－１　貨物自動車基本運賃　53
第２節　建設機械賃料　53
２－１　トラッククレーン　賃料　53
２－２　クローラクレーン　賃料　53
２－３　ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン）　賃料　53
２－４　トラック（クレーン装置付）　賃料　54
２－５　モータグレーダ　賃料　54
２－６　ロードローラ　賃料　54
２－７　タイヤローラ　賃料　54
２－８　振動ローラ　賃料　55
２－９　不整地運搬車　賃料　55
２－10　高所作業車　賃料　55
２－11　バックホウ（排出ガス対策型も含む）　賃料　55
２－12　空気圧縮機　賃料　56
２－13　工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）　賃料　56
２－14　発動発電機　賃料　57
２－15　ジェットヒータ　賃料　57
２－16　タンパ　賃料　57
２－17　ブルドーザ　賃料　58
２－18　ダンプトラック　賃料　58
２－19　ブレーカ　賃料　58
２－20　アスファルトフィニッシャ　賃料　58
第３節　建設機械の損耗費及び補修費　58
３－１　タイヤ損耗費　58
第４節　橋梁工損料等　59
第５節　建設機械損料　59
５－１　コンテナ車損料　59

第６節　ICT建設機械経費加算額及びシステム初期費　60

第２編　土木工事標準単価及び工事市場単価表

第１章　土木工事標準単価 61
第１節　区画線工 61
１－１　区画線設置（溶融式） 61
１－２　区画線設置（ペイント式） 63
１－３　区画線消去 63
第２節　高視認性区画線設置工 64
２－１　区画線設置　非リブ式（溶融式） 64
２－２　区画線設置　リブ式（溶融式） 65
２－３　高視認性区画線消去 65
第３節　橋梁塗装工 66
第４節　構造物とりこわし工 74
第５節　コンクリートブロック積工 75
第６節　排水構造物工 75
６－１　Ｕ型側溝 75
６－２　自由勾配側溝 76
６－３　蓋版コンクリート・鋼製 76

第２章　土木工事市場単価 77
第１節　インターロッキングブロック工 77
１－１　一般部設置 77
１－２　撤去 77
第２節　防護柵設置工 77
２－１　防護柵設置工（ガードレール） 77
２－２　防護柵設置工（ガードパイプ） 78
２－３　防護柵設置工（横断・転落・防止柵） 79
第３節　道路植栽工 79
３－１　植樹工 79
３－２　支柱設置・撤去 79
３－３　地被類植付工 80
３－４　植樹管理（せん定） 80
３－５　植樹管理（施肥） 80
３－６　植樹管理（除草） 80
３－７　植樹管理（芝刈） 80
３－８　植樹管理（灌水） 81
３－９　植樹管理（防除） 81
３－10　移植工（掘取工） 81
第４節　橋梁付属物工 81
第５節　橋面防水工 81
第６節　薄層カラー舗装工 81
６－１　樹脂モルタル舗装工 81
６－２　景観透水性舗装工 82
６－３　樹脂系すべり止め舗装工 82
第７節　グルービング工 82
第８節　道路標識設置工 82
８－１　標識柱・基礎設置 82
８－２　標識柱設置 83

８－３　標識板設置　83
８－４　添架式標識取付金具設置　83
８－５　標識基礎設置　83
８－６　標識柱・基礎撤去　84
８－７　標識柱撤去　84
８－８　標識板撤去　84
８－９　標識基礎撤去　84
８－10　加算額　84
第９節　道路付属物設置工　84
９－１　視線誘導標設置　84
９－２　加算額（視線誘導標）　85
９－３　境界杭設置　85
９－４　道路鋲設置　85
９－５　車線分離標（ラバーポール）設置　86
９－６　境界鋲設置　86
９－７　道路付属物撤去　86
第10節　公園植栽工　86
10－１　植樹工　86
10－２　支柱設置　86
10－３　地被類植付工　87

第３章　下水道工事市場単価　87
第１節　組立マンホール設置工　87
第２節　小型マンホール工（塩化ビニル製）　87
第３節　取付管　87
第４節　硬質塩化ビニル管設置工　88
第５節　リブ付硬質塩化ビニル管設置工　88
第６節　砂基礎工　88
第７節　砕石基礎工　88
88

第３編　委託設計単価表

第１章　基本単価 89
第１節　設計業務委託等技術者単価 89
１－１　設計業務 89
１－２　測量業務 89
１－３　航空・船舶関係 89
１－４　地質調査業務 89
第２節　測量業務 89
２－１　測量業務成果検定料 89
第３節　地質調査 90
３－１　解析等調査業務 90
３－２　検定料 90
第４節　土質試験 90
４－１　物理試験 90
４－２　力学試験 91
４－３　ＣＢＲ試験 91
４－４　現場試験 92
第５節　製本費 92
５－１　電子複写 92
５－２　表紙 92

第４編　委託設計市場単価表

第１章　地質調査市場単価　93
第１節　土質ボーリング　93
１－１　ノンコアボーリング　93
１－２　オールコアボーリング　93
第２節　サンプリング　93
第３節　サウンディングおよび原位置試験　93
第４節　現場内小運搬　94
第５節　足場仮設　94
第６節　その他間接調査費　94

単価表

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）

第１編　実施単価表

第１章　基本単価

環境負荷の低減のため、「さいたま市グリーン購入推進基本方針」に定める資材等の使用を原則とする。

第１節　労務

１－１　労務単価

R0101	特殊作業員		人	29,000		
R0102	普通作業員		人	25,900		
R0103	軽作業員		人	18,000		
R0104	造園工		人	26,500		
R0105	法面工		人	31,900		
R0106	とび工		人	32,400		
R0107	石工		人	32,700		
R0108	ブロック工		人	32,400		
R0201	電工		人	31,200		
R0109	助手		人	25,900		
R0110	鉄筋工		人	33,200		
R0111	鉄骨工		人	29,100		
R0112	塗装工		人	34,500		
R0113	溶接工		人	35,800		
R0114	特殊運転手		人	31,700		
R0115	一般運転手		人	27,400		
R0116	潜かん工		人	37,300		
R0117	潜かん世話役		人	44,200		
R0118	さく岩工		人	41,600		
R0119	トンネル特殊工		人	39,000		
R0120	トンネル作業員		人	32,200		
R0121	トンネル世話役		人	43,200		
R0122	橋梁特殊工		人	37,800		
R0123	橋梁塗装工		人	36,500		
R0124	橋梁世話役		人	41,500		
R0125	土木一般世話役		人	32,700		
R0126	高級船員		人	39,700		
R0127	普通船員		人	32,700		
R0128	潜水士		人	51,100		
R0129	潜水連絡員		人	38,300		
R0130	潜水送気員		人	36,200		
R0131	山林砂防工		人	32,500		
R0132	軌道工		人	60,300		
R0133	型枠工		人	32,900		
R0134	大工		人	30,600		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
R0135	左官		人	32,800		
R0136	配管工		人	28,900		
R0137	はつり工		人	31,200		
R0138	防水工		人	36,900		
R0139	板金工		人	35,700		
R0140	タイル工		人	27,700		
R0141	サッシ工		人	33,100		
R0142	屋根ふき工		人	ー		
R0143	内装工		人	34,800		
R0144	ガラス工		人	33,400		
R0146	建具工		人	30,100		
R0147	ダクト工		人	30,200		
R0148	保温工		人	28,600		
R0149	建築ブロック工		人	29,800		
R0164	機械工		人	35,800		
R0202	電気通信技術者		人	40,500		
R0203	電気通信技術員		人	27,200		
R0301	設備機械工		人	28,100		
R0303	機械設備据付工		人	31,600		
R0803	交通誘導警備員A		人	19,200		
R0804	交通誘導警備員B		人	18,000		

注）

1 時間外、深夜等の割増賃金積算法は参考資料を参照

2 助手の単価は普通作業員の労務単価、機械工の単価は溶接工の単価とする。

3 交通誘導警備員A＝交通誘導警備業務に従事する交通誘導警備業務検定一級又は二級に合格したもの

交通誘導警備員B＝交通誘導警備員A以外の交通の誘導に従事するもの

１－２　工数単価

R16000101	工数単価（鋼橋製作工）		工数	32,700		
R17000101	工数単価（機械設備製作工）		工数	32,700		

注）

工数単価は1日当りの賃金である。時間当りで使用する場合は1日当り8時間として割り戻し使用する。

第２節　石材

２－１　砂質土（埋戻用）、再生砂

Z002150001	砂	クッション用	m^3		●	●
Z002150002	砂	埋め戻し用	m^3		●	●
Z002152001	砂	再生	m^3		●	●
Z10101003	洗砂	細目200m^3～3000m^3	m^3		●	●
Z002104002	コンクリート用骨材　砂	洗い	m^3		●	●

注）

建設リサイクル法基本方針の中で、再生骨材等について「道路等の舗装の路盤材、建築物等の埋め戻し材又は基礎材等に

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）

利用することを促進する。」とある。積極的に再生骨材を利用すること。

ラージリサイクル法および建設リサイクル法により、発注者は、コンクリート等の再生材の使用等により再資源化等の

促進に努めなければならない。

２－２　割栗石

Z002140001	割栗石	５０－１５０mm	m³		●	●
Z002140002	割栗石	１５０－２００mm	m³			●

２－３　単粒度砕石

Z002128001	単粒度砕石	４号３０－２０mm	m³		●	●
Z002128002	単粒度砕石	５号２０－１３mm	m³		●	●
Z002128003	単粒度砕石	６号１３－５mm	m³		●	●
Z002128004	単粒度砕石	７号５－２．５mm	m³		●	●

２－４　クラッシャーラン、再生クラッシャーラン、粒調砕石、再生粒調砕石

Z002120002	クラッシャーラン	Ｃ－３０	m³		●	●
Z002120003	クラッシャーラン	Ｃ－４０	m³		●	●
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m³		●	●
Z002124002	粒度調整砕石	Ｍ－３０	m³		●	●
Z002124003	粒度調整砕石	Ｍ－４０	m³		●	●
Z002125003	再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	m³		●	●

注）

建設リサイクル法基本方針の中で、再生骨材等について「道路等の舗装の路盤材、建築物等の埋め戻し材又は基礎材等に

利用することを促進する。」とある。積極的に再生骨材を利用すること。

ラージリサイクル法および建設リサイクル法により、発注者は、コンクリート等の再生材の使用等により再資源化等の

促進に努めなければならない。

砕石の最大粒径と路盤厚との関係については、平成13年6月29日付国都街第48号・国道企第55号通達「舗装の構造に

関する技術基準」によるもの（路盤厚≧最大粒径×3）とする。

また、さいたま市グリーン購入推進基本方針に原則使用が位置づけられている。

２－５　山ズリ

Z6003001	山ズリ		m³	4,060		

２－６　購入土

Z002132001	スクリーニングス	２．５mm	m³		●	●

第３節　木材

３－１　杭丸太

Z006108002	杭丸太（松）	２．０m×１５ｃｍ	本		●	●
Z006108004	杭丸太（松）	３．０m×１５ｃｍ	本		●	●
Z006108006	杭丸太（松）	４．０m×１５ｃｍ	本		●	●
Z006108007	杭丸太（松）	４．０m×１８ｃｍ	本		●	●
Z006108008	杭丸太（松）	５．０m×１５ｃｍ	本		●	●
Z006108009	杭丸太（松）	５．０m×１８ｃｍ	本		●	●

注）

上表は杭の先端加工を含み、皮むき等を含まない。

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）

第４節　金属材料

４－１　鉄筋

Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t		●	●
Z601030202	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３ 小口（１～５ｔ）	t			●
Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t		●	●
Z601030302	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ 小口（１～５ｔ）	t		●	●
Z001102021	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t		●	●
Z601030702	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２ 小口（１～５ｔ）	t		●	●
Z001102025	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３５	t		●	●
Z001102026	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３８	t		●	●
Z001102003	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ４１	t		●	●
Z001102008	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t		●	●
Z601040102	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０ 小口（１～５ｔ）	t		●	●
Z001102009	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t		●	●
Z601040202	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３ 小口（１～５ｔ）	t		●	●
Z001102028	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１６	t		●	●
Z601040302	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１６ 小口（１～５ｔ）	t		●	●

注）

大口、小口の決定は、異形棒鋼一契約における合計取引数量により行い、50tを越えるものについては物価資料によること。

（上記の記載のないものについては大口20t～50t）

４－２　Ｈ形鋼

Z001120006	Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００	２５０×２５０	t		●	●
Z601240502	Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００	２５０×２５０ 小口（１～５ｔ）	t		●	●
Z001120007	Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００	３００×３００	t		●	●
Z601240602	Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００	３００×３００ 小口（１～５ｔ）	t		●	●
Z001120008	Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００	３５０×３５０	t		●	●
Z601240702	Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００	３５０×３５０ 小口（１～５ｔ）	t		●	●
Z001120009	Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００	４００×４００	t		●	●
Z601240802	Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００	４００×４００ 小口（１～５ｔ）	t		●	●

注）

大口、小口の決定は、Ｈ形鋼一契約における合計取引数量により行い、50tを越えるものについては物価資料によること。

（上記の記載のないものについては大口20t～50t）

４－３　等辺山形鋼

Z6010501	等辺山形鋼（小形）ＳＳ４００	３×２５×２５	t		●	●
Z6010502	等辺山形鋼（小形）ＳＳ４００	３×３０×３０	t		●	●
Z001130001	等辺山形鋼（小形）ＳＳ４００	３×４０×４０	t		●	●
Z001130004	等辺山形鋼（中形）ＳＳ４００	６×５０×５０	t		●	●
Z001130005	等辺山形鋼（中形）ＳＳ４００	６×６５×６５	t		●	●
Z001130007	等辺山形鋼（中形）ＳＳ４００	６×７５×７５	t		●	●
Z001130010	等辺山形鋼（中形）ＳＳ４００	７×９０×９０	t		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z001130011	等辺山形鋼（中形）ＳＳ４００	１０×９０×９０	t		●	●
Z001130014	等辺山形鋼（中形）ＳＳ４００	１０×１００×１００	t		●	●
Z001130015	等辺山形鋼（中形）ＳＳ４００	１３×１００×１００	t		●	●

注）

大口、小口の決定は、等辺山形鋼一契約における合計取引数量により行い、15tを越えるものについては物価資料によること。

（上記の記載のないものについては大口5t～15t）

４－４　溝形鋼

Z001150001	溝形鋼（中形）ＳＳ４００	５×７５×４０	t		●	●
Z001150002	溝形鋼（中形）ＳＳ４００	５×１００×５０	t		●	●

注）

大口、小口の決定は、溝形鋼一契約における合計取引数量により行い、15tを越えるものについては物価資料によること。

（上記の記載のないものについては大口5t～15t）

４－５　鋼管杭

Z6012101	鋼管杭	ＳＫＫ４００ 長さ６～１２m以下	t		●	●
Z6012102	鋼管杭	ＳＫＫ４９０ 長さ６～１２m以下	t		●	●

注）

1 SKK490の鋼管杭についてはSKK400をﾍﾞｰｽとした時の規格ｴｷｽﾄﾗが含まれている。いずれの規格の鋼管杭もその他のｴｷｽﾄﾗ

（外径、肉厚、長さ、溶接等）は含まれていないため、鋼材ｴｷｽﾄﾗを加算のこと。

2 鋼管杭付属品は物価資料を参照のこと。

４－６　鋼矢板

Z001030001	鋼矢板	ＳＹ２９５	t		●	●
Z001030005	鋼矢板	SYW295 ﾊｯﾄ型（10H、25H、45H）	t		●	●

注）

上記の鋼矢板については、U形（II,III,IV,IIw,IIIw,IVw）及びハット型のベース価格。いずれの規格もその他の

ｴｷｽﾄﾗ（長さ、形状等）は含まれていないため、鋼材ｴｷｽﾄﾗを加算のこと。

Z6012301	軽量鋼矢板	ＳＳ４００ 長２～１２m	t		●	●
Z6012302	軽量鋼矢板	ＳＳ４００ 長２m未満	t		●	●

４－７　鋼板

Z001026001	鋼板（厚板）　（販売）	無規格　１２≦ｔ≦２５	t		●	●

４－８　ひし形金網

Z001454001	ひし形金網（亜鉛引き）	径２．０　網目５２（５０）	m^2		●	●
Z6013902	ひし形金網（亜鉛引き）	径３．２　網目５０	m^2		●	●

４－９　アンカーピン

Z003120002	アンカーピン	径１６　Ｌ＝４００	本		●	
Z003121001	補助アンカーピン	径９　Ｌ＝２００	本		●	

４－10　電気溶接棒

Z006208004	電気溶接棒　Ｄ４３０３	軟鋼用　３．２mm	ｋｇ		●	●
Z006208006	電気溶接棒　Ｄ４３０３	軟鋼用　５mm	ｋｇ		●	●

第５節　コンクリート製品等

５－１　鉄筋コンクリートＵ形

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z002306001	鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００	個		●	●
Z002306002	鉄筋コンクリートU形	３００Ａ　３００×２４０×６００	個		●	●
Z002306003	鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個		●	●
Z002306004	鉄筋コンクリートU形	３００Ｃ　３００×３６０×６００	個		●	●
Z002306005	鉄筋コンクリートU形	３６０Ａ　３６０×３００×６００	個			●
Z002306006	鉄筋コンクリートU形	３６０Ｂ　３６０×３６０×６００	個		●	●
Z002306007	鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００	個		●	●
Z002306008	鉄筋コンクリートU形	６００　６００×６００×６００	個		●	●

注）

1本当りの参考重量および長さは参考資料を参照。

５－２　長尺U形側溝

Z604050101	長尺U形側溝	深さ３０cm,4m 車道用　１２０×１５０	本		●	●
Z604050102	長尺U形側溝	深さ３０cm,4m 歩道用　Ｆ１２０×１２０	本	30,500		
Z604050103	長尺U形側溝	深さ３０cm,4m 横断用　Ｄ１５０×１５０	本		●	●
Z604050104	長尺U形側溝	深さ３０cm,4m 歩車道用　Ｈ１２０×１２０	本	30,100		
Z604050202	長尺U形側溝	深さ３５cm,4m 歩道用　Ｆ１２０×１２０	本		●	
Z604050204	長尺U形側溝	深さ３５cm,4m 歩車道用　Ｈ１２０×１２０	本	35,400		
Z604050301	長尺U形側溝	深さ４０cm,4m 車道用　１２０×１５０	本		●	
Z604050302	長尺U形側溝	深さ４０cm,4m 歩道用　Ｆ１２０×１２０	本	37,900		
Z604050303	長尺U形側溝	深さ４０cm,4m 横断用　Ｄ１５０×１５０	本		●	
Z604050304	長尺U形側溝	深さ４０cm,4m 歩車道用　Ｈ１２０×１２０	本	39,700		
Z604050401	長尺U形側溝	深さ４５cm,4m 車道用　１２０×１５０	本	50,700		
Z604050402	長尺U形側溝	深さ４５cm,4m 歩道用　Ｆ１２０×１２０	本	41,000		
Z604050404	長尺U形側溝	深さ４５cm,4m 歩車道用　Ｈ１２０×１２０	本	45,000		
Z604050501	長尺U形側溝	深さ５０cm,2m 車道用　１２０×１５０	本	27,500		
Z604050502	長尺U形側溝	深さ５０cm,4m 歩道用　Ｆ１２０×１２０	本	45,500		
Z604050503	長尺U形側溝	深さ５０cm,2m 横断用　Ｄ１５０×１５０	本	29,500		
Z604050504	長尺U形側溝	深さ５０cm,2m 歩車道用　Ｈ１２０×１２０	本	24,100		
Z604050601	長尺U形側溝	深さ５５cm,2m 車道用　１２０×１５０	本	29,700		
Z604050602	長尺U形側溝	深さ５５cm,2m 歩道用　Ｆ１２０×１２０	本	25,600		
Z604050701	長尺U形側溝	深さ６０cm,2m 車道用　１２０×１５０	本	31,300		
Z604050702	長尺U形側溝	深さ６０cm,2m 歩道用　Ｆ１２０×１２０	本	27,300		
Z604050703	長尺U形側溝	深さ６０cm,2m 横断用　Ｄ１５０×１５０	本	34,000		
Z604050704	長尺U形側溝	深さ６０cm,2m 歩車道用　Ｈ１２０×１２０	本	27,300		
Z604050802	長尺U形側溝	深さ６５cm,2m 歩道用　Ｆ１２０×１２０	本	29,100		
Z604050901	長尺U形側溝	深さ７０cm,2m 車道用　１２０×１５０	本	39,400		
Z604050903	長尺U形側溝	深さ７０cm,2m 横断用　Ｄ１５０×１５０	本	42,700		
Z604050904	長尺U形側溝	深さ７０cm,2m 歩車道用　Ｈ１２０×１２０	本	35,000		
Z604051002	長尺U形側溝	深さ７５cm,2m 歩道用　Ｆ１２０×１２０	本	35,900		
Z604051101	長尺U形側溝	深さ８０cm,2m 車道用　１２０×１５０	本	43,200		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z604051103	長尺Ｕ形側溝	深さ８０cm,2m 横断用 Ｄ１５０×１５０	本	46,500		
Z604051104	長尺Ｕ形側溝	深さ８０cm,2m 歩車道用 Ｈ１２０×１２０	本	38,500		
Z604051202	長尺Ｕ形側溝	深さ８５cm,2m 歩道用 Ｆ１２０×１２０	本	38,900		
Z604051301	長尺Ｕ形側溝	深さ９０cm,2m 車道用 １２０×１５０	本	46,600		
Z604051303	長尺Ｕ形側溝	深さ９０cm,2m 横断用 Ｄ１５０×１５０	本	50,500		
Z604051304	長尺Ｕ形側溝	深さ９０cm,2m 歩車道用 Ｈ１２０×１２０	本	41,400		
Z604051402	長尺Ｕ形側溝	深さ９５cm,2m 歩道用 Ｆ１２０×１２０	本	42,400		
Z6040602	長尺Ｕ形薄壁側溝	歩道用 内幅300×深450×長4000	本	27,800		
Z6040603	長尺Ｕ形薄壁側溝	歩道用 内幅300×深550×長4000	本	38,700		
Z6040601	長尺Ｕ形薄壁側溝	歩道用 内幅300×深350×長4000	本		●	●
Z6040401	長尺Ｕ形側溝受台		個	863		

注）

1本当りの参考重量は参考資料を参照。

Z10301101	長尺Ｕ形側溝ゴム付（溶融スラグ入り）	車道用 ゴム寸3mm×40mm 深300×長4000	本	39,300		
Z10301102	長尺Ｕ形側溝ゴム付（溶融スラグ入り）	車道用 ゴム寸3mm×40mm 深400×長4000	本	47,800		
Z10301103	長尺Ｕ形側溝ゴム付（溶融スラグ入り）	車道用 ゴム寸3mm×40mm 深500×長2000	本	30,200		
Z10301104	長尺Ｕ形側溝ゴム付（溶融スラグ入り）	車道用 ゴム寸3mm×40mm 深600×長2000	本	34,100		
Z10301105	長尺Ｕ形側溝ゴム付（溶融スラグ入り）	車道用 ゴム寸3mm×40mm 深700×長2000	本	45,300		
Z10301106	長尺Ｕ形側溝ゴム付（溶融スラグ入り）	車道用 ゴム寸3mm×40mm 深800×長2000	本	48,400		
Z10301107	長尺Ｕ形側溝ゴム付（溶融スラグ入り）	車道用 ゴム寸3mm×40mm 深900×長2000	本	53,400		
Z10301001	長尺Ｕ形側溝ゴム付	横断用 ゴム寸3mm×40mm 深300×長4000	本	44,300		
Z10301201	切廻し長尺Ｕ形側溝ゴム付	車道用 深300 切廻し寸法300 蓋付	箇所	86,000		
Z10301401	長尺Ｕ形側溝ゴム付	歩道用 ゴム寸3mm×40mm 深350×長4000	本	38,800		
Z10308001	騒音防止ゴム	40×3mm 接着剤付 Ｒ型	m	852		
Z10308201	ＴＵ型長尺Ｕ形側溝（溶融スラグ入り）	内幅300×深300×長4000	本	38,800		
Z10308202	ＴＵ型長尺Ｕ形側溝（溶融スラグ入り）	内幅300×深400×長4000	本	45,900		
Z10308203	ＴＵ型長尺Ｕ形側溝（溶融スラグ入り）	内幅300×深500×長4000	本	53,200		

注）

スラグ入りコンクリート二次製品については、スラグ混入率50%(対細骨材率)とする。

(溶融スラグ有効利用方針[建設資材版] より)なお、溶融スラグ無についても、同一価格とする。

５－３　ボックス暗渠

Z10308901	ボックス暗渠	長さ2000 内幅300×内高240	本	36,900		
Z10309001	ボックス暗渠	長さ2000 内幅300×内高300	本	41,000		
Z10309011	ボックス型切回し側溝	400逃げ 内幅300×内高240（300×300）	個	84,700		
Z10309012	ボックス型切回し側溝	400逃げ 内幅300×内高340（300×400）	個	95,900		
Z10309013	ボックス型切回し側溝	400逃げ 内幅300×内高440（300×500）	個	99,700		
Z10309014	ボックス型切回し側溝	400逃げ 内幅300×内高540（300×600）	個	111,000		
Z10309015	ボックス型切回し側溝	600逃げ 内幅300×内高240（300×300）	個	102,000		
Z10309016	ボックス型切回し側溝	600逃げ 内幅300×内高340（300×400）	個	112,000		
Z10309017	ボックス型切回し側溝	600逃げ 内幅300×内高440（300×500）	個	115,000		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z10309018	ボックス型切回し側溝	600逃げ 内幅300×内高540（300×600）	個	126,000		
Z10303201	ボックス暗渠用コンクリート基礎	長さ1000 幅580×高100	枚	6,890		
Z604100101	ボックス暗渠	長さ2000 内幅300×内高400(T-25)	本	43,200		
Z604110211	ボックス街渠側溝	長さ2000 ｴﾌﾟﾛﾝ幅185 2%勾 ｽﾍﾞﾘ止 内幅300×内高300排水性舗装用	本	26,000		
Z604110231	ボックス街渠側溝	長さ2000 ｴﾌﾟﾛﾝ幅500 6%勾 ｽﾍﾞﾘ止 内幅300×内高300排水性舗装用	本	37,200		

５－４　自由勾配側溝

Z6040901	自由勾配側溝	幅300×深300×長2000 322kg	本		●	●
Z6040902	自由勾配側溝	幅300×深400×長2000 399kg	本		●	●
Z6040903	自由勾配側溝	幅300×深500×長2000 450kg	本		●	●
Z6040904	自由勾配側溝	幅300×深600×長2000 558kg	本		●	●
Z6040905	自由勾配側溝	幅300×深700×長2000 618kg	本		●	●
Z6040906	自由勾配側溝	幅300×深800×長2000 754kg	本		●	●
Z6040907	自由勾配側溝	幅400×深400×長2000 454kg	本		●	●
Z6040908	自由勾配側溝	幅400×深500×長2000 532kg	本		●	●
Z6040909	自由勾配側溝	幅400×深600×長2000 588kg	本		●	●
Z6040910	自由勾配側溝	幅400×深700×長2000 710kg	本		●	●
Z6040911	自由勾配側溝	幅400×深800×長2000 775kg	本		●	●
Z6040912	自由勾配側溝	幅500×深500×長2000 587kg	本		●	●
Z6040913	自由勾配側溝	幅500×深600×長2000 710kg	本		●	●
Z6040914	自由勾配側溝	幅500×深700×長2000 775kg	本		●	●
Z6040915	自由勾配側溝	幅500×深800×長2000 840kg	本		●	●
Z6040916	自由勾配側溝	幅600×深600×長2000 754kg	本		●	●
Z6040917	自由勾配側溝	幅600×深700×長2000 885kg	本		●	●
Z6040918	自由勾配側溝	幅600×深800×長2000 955kg	本		●	●

５－５　道路横断側溝（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付き）

Z10313201	道路横断側溝	内幅300×深450×長2000 ｱﾝｸﾞﾙ 3点式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25)共	本	173,000		
Z10313202	道路横断側溝	内幅300×深550×長2000 ｱﾝｸﾞﾙ 3点式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25)共	本	179,000		
Z10313204	道路横断側溝	内幅300×深350×長4000 ｱﾝｸﾞﾙ 3点式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25)共	本	331,000		
Z10313301	道路横断側溝	内幅300×深400×長4000 ﾎﾞﾙﾄ固定 ｱﾝｸﾞﾙ 共(蓋細目)　ゴムキャップ有	本	268,000		
Z10313302	道路横断側溝	内幅300×深500×長2000 ﾎﾞﾙﾄ固定 ｱﾝｸﾞﾙ 共(蓋細目)　ゴムキャップ有	本	139,000		
Z10313304	道路横断側溝	内幅300×深300×長4000 ﾎﾞﾙﾄ固定 ｱﾝｸﾞﾙ 共(蓋細目)　ゴムキャップ有	本	259,000		

５－６　側溝蓋

Z10301501	県型側溝蓋 （溶融スラグ入り）	車道 ３９０×１００×６００mm 普通	枚	2,640		
Z10301502	県型側溝蓋 （溶融スラグ入り）	車道　※網はステンレス製もしくはセラミック製 ３９０×１００×６００mm 網付	枚	3,280		
Z605210301	県型側溝蓋	出入口横断 ３９０×１００×４９５mm 普通	枚	3,400		
Z10301601	県型側溝蓋 （溶融スラグ入り）	歩道 ３９０×５０×６００mm 普通	枚	1,410		
Z10301602	県型側溝蓋 （溶融スラグ入り）	歩道　※網はステンレス製もしくはセラミック製 ３９０×５０×６００mm 網付	枚	2,400		
Z605210501	県型側溝蓋(溶融スラグ入り) ノンスリップ仕上げ	３９０×１００×６００mm ステンレス網もしくはセラミック網付	枚	4,080		
Z605210502	県型側溝蓋(溶融スラグ入り) ノンスリップ仕上げ	３９０×１００×６００mm 普通	枚	3,270		
Z605210503	県型側溝蓋(溶融スラグ入り) ノンスリップ仕上げ	３９０×１００×６００mm 手掛	枚	3,270		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z6052405	自由勾配側溝用蓋	車道３００用　長１０００　６４kg	枚		●	●
Z6052406	自由勾配側溝用蓋	車道４００用　長１０００　９６kg	枚		●	●
Z6052407	自由勾配側溝用蓋	車道５００用　長１０００　１４２kg	枚		●	●
Z6052408	自由勾配側溝用蓋	車道６００用　長１０００　１９０kg	枚		●	●
Z002320001	U形用蓋（１種）	２４０　３３×４．５×６０	枚		●	●
Z002320002	U形用蓋（１種）	３００　４０×６×６０	枚		●	●
Z002320003	U形用蓋（１種）	３６０　４６×６．５×６０	枚		●	●
Z002320004	U形用蓋（１種）	４５０　５６×７×６０	枚		●	●
Z002320005	U形用蓋（１種）	６００　７４×７．５×６０	枚		●	●
Z002320006	U形用蓋（２種）	２４０　３３×１０×６０	枚		●	●
Z002320007	U形用蓋（２種）	３００　４０×１０×６０	枚		●	●
Z002320008	U形用蓋（２種）	３６０　４６×１０×６０	枚		●	●
Z002320009	U形用蓋（２種）	４５０　５６×１２×６０	枚		●	●
Z002320010	U形用蓋（２種）	６００　７４×１５×６０	枚		●	●
Z10303901	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋ｽﾍﾞﾘ止め（300用）	390×607×100両足付 T-25	枚		●	●
Z10303903	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋ｽﾍﾞﾘ止め（300用）	390×605×100両足付 T-14	枚		●	●
Z10303902	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋ｽﾍﾞﾘ止め細目（300用）	390×600×100両足付 T-25	枚		●	●
Z10303904	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋ｽﾍﾞﾘ止め細目（300用）	390×600×100両足付 T-14	枚		●	●
Z10309301	ＬＵ側溝用縁塊	３００　４００×６００×８０	個	9,790		
Z10309201	特殊ＬＵ側溝蓋	３００　５００×６００×９０	枚	3,400		
Z10309202	特殊ＬＵ側溝用鋳物蓋	３００・市マーク入 ５００×６００×９０	枚	9,400		
Z10309401	特殊ＬＵ側溝用縁塊	３００　５００×６００×９０	個	10,000		
Z10310701	横断側溝用（内径300）3点式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	1000×400×50	m		●	
Z10310801	横断側溝用ｽﾍﾞﾘ止め（内径300）ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	995×400×60 T-25	m		●	●
Z10310802	横断側溝用ｽﾍﾞﾘ止め（内径300）ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	995×400×50 T-14	m		●	●

注）

スラグ入りコンクリート二次製品については、スラグ混入率50%（対細骨材率）とする。

（溶融スラグ有効利用方針［建設資材版］より）

５－７　鉄筋コンクリート組立土留め（JIS A－5372）

Z6043101	柵板	長910×幅298×厚60	枚	2,590		

５－８　遠心力鉄筋コンクリート管（JIS A-5372）

Z002500003	ヒューム管（外圧管１種）B形	２５０×２８×２０００	本		●	●
Z002500004	ヒューム管（外圧管１種）B形	３００×３０×２０００	本		●	●
Z002500005	ヒューム管（外圧管１種）B形	３５０×３２×２０００	本		●	●
Z002500006	ヒューム管（外圧管１種）B形	４００×３５×２４３０	本		●	●
Z002500007	ヒューム管（外圧管１種）B形	４５０×３８×２４３０	本		●	●
Z002500008	ヒューム管（外圧管１種）B形	５００×４２×２４３０	本		●	●
Z002500009	ヒューム管（外圧管１種）B形	６００×５０×２４３０	本		●	●
Z002500010	ヒューム管（外圧管１種）B形	７００×５８×２４３０	本		●	●
Z002500011	ヒューム管（外圧管１種）B形	８００×６６×２４３０	本		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z002500012	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	９００×７５×２４３０	本		●	●
Z002500013	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	１０００×８２×２４３０	本		●	●
Z002500014	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	１１００×８８×２４３０	本		●	●
Z002500015	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	１２００×９５×２４３０	本		●	●
Z002500016	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	１３５０×１０３×２４３０	本		●	●
Z002500031	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	４００×３５×２４３０	本		●	●
Z002500032	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	４５０×３８×２４３０	本		●	●
Z002500033	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	５００×４２×２４３０	本		●	●
Z002500034	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	６００×５０×２４３０	本		●	●
Z002500035	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	７００×５８×２４３０	本		●	●
Z002500036	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	８００×６６×２４３０	本		●	●
Z002500037	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	９００×７５×２４３０	本		●	●
Z002500038	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	１０００×８２×２４３０	本		●	●
Z002500039	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	１１００×８８×２４３０	本		●	●
Z002500040	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	１２００×９５×２４３０	本		●	●
Z002500041	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	１３５０×１０３×２４３０	本		●	●

注）

現場持込　ゴムリング共

B形1種2種いずれも内径1000mm以上については、現場車上渡しとなる。

５－９　コンクリートブロック

1）エプロンブロック

Z604240101	エプロンブロック	L200cm h1 15cm h2 12cm F型 W＝73cm(歩道フラット)	個	30,800		
Z604240701	エプロンブロック	L200cm h1 16cm h2 13cm F型 W＝73cm(歩道フラット)	個	32,300		
Z604240201	エプロンブロック	L200cm h1 17cm h2 14cm F型 W＝73cm(歩道フラット)	個	34,100		
Z604240401	エプロンブロック	L200cm h1 18cm h2 15cm F型 W＝73cm(歩道フラット)	個	35,500		
Z604240501	エプロンブロック	L200cm h1 19cm h2 16cm F型 W＝73cm(歩道フラット)	個	37,100		
Z604240601	エプロンブロック	L200cm h1 20cm h2 17cm F型 W＝73cm(歩道フラット)	個	38,700		

2）鉄筋コンクリートＬ形

Z002304001	鉄筋コンクリートＬ形	２５０Ｂ　４５０×１５５×６００	個		●	●
Z002304002	鉄筋コンクリートＬ形	３００　　５００×１５５×６００	個		●	●

3）地先境界ブロック

Z002354001	地先境界ブロック	１２０×１２０×６００（Ａ）	個		●	●
Z002354002	地先境界ブロック	１５０×１２０×６００（Ｂ）	個		●	●
Z002354003	地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（Ｃ）	個		●	●

4）歩車道境界ブロック

Z6042301	歩道乗り上げブロック	50／200×150×600	個	2,460		
Z6042302	歩道乗り上げブロック	165／200×150／200×600	個	3,280		
Z6042303	歩道乗り上げブロック	180／210×300×600	個	3,590		
Z6042506	歩道出入口ブロック	Ｃ型摺付 180／240×100／300×600mm	個	4,330		
Z002352001	歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A)	個		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z002352002	歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600(B)	個		●	●
Z002352003	歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600(C)	個		●	●
Z6042101	歩車道境界ブロック	A型両面 150×190×200×600 48kg	個	1,990		
Z10302601	歩車道境界ブロック	B型斜・両面 180/230×70/250×600	個	2,470		
Z10302701	歩車道境界ブロック	C型斜・両面 180/240×70/300×600	個	2,910		
Z10302801	歩車道境界ブロック	B型平片面 198/205×70×600	個	1,620		
Z10302901	歩車道境界ブロック	C型平片面 203/210×70×600	個	2,110		
Z10303001	歩車道境界ブロック	B型斜片面 180/205×70/250×600	個	2,260		
Z10303101	歩車道境界ブロック	C型斜片面 180/210×70/300×600	個	2,690		
Z10304201	歩車道境界ブロック（溶融スラグ入）	B型両面 180/230×250×600	個	2,130		
Z103041001	歩車道境界ブロック（溶融スラグ入り）	B型両面　水抜 180/230×250×600	個	3,540		
Z10304301	歩車道境界ブロック（溶融スラグ入）	B型平両面 215/230×70×600	個	1,920		
Z10304401	歩車道境界ブロック（溶融スラグ入）	C型両面 180/240×300×600	個	2,490		
Z103041002	歩車道境界ブロック（溶融スラグ入り）	C型両面　水抜 180/240×300×600	個	4,110		
Z10304501	歩車道境界ブロック（溶融スラグ入）	C型平両面 225/240×70×600	個	2,120		
Z10304801	歩車道境界ブロック（溶融スラグ入）	C型片面 180/210×300×600	個	1,910		
Z103041003	歩車道境界ブロック（溶融スラグ入り）	C型片面　水抜 180/210×300×600	個	3,720		
Z10303301	歩車道境界ブロック	バリアフリー型　平　210*55/70*600	個	2,480		
Z10303302	歩車道境界ブロック	バリアフリー型　平 R物　210*55/70*600	個	3,280		
Z10303303	歩車道境界ブロック	バリアフリー型　両面B用斜 180/230*202/207*55/70*600	個	3,780		

注）

スラグ入りコンクリート二次製品については、スラグ混入率50%(対細骨材率)とする。

（溶融スラグ有効利用方針[建設資材版] より）

5）歩車道境界ブロック(さいたま市型)

Z661010110	さいたま市型 バリアブロック	直線 切下平 230×70/100×600（滑止付）	個	2,600		
Z661010120	さいたま市型 バリアブロック	曲線(R=3，4，5，6) 切下平 230×70/100×600（滑止付）	個	3,460		
Z661010140	さいたま市型 バリアブロック	A型斜両面 190/230×70/100×600	個	3,650		
Z661010150	さいたま市型 バリアブロック	B型斜片面 205/230×70/100×600	個	4,090		
Z661010160	さいたま市型 バリアブロック	B型斜両面 230/230×70/100×600	個	4,090		
Z661010170	さいたま市型 車輌乗入れブロック	切下平 230×70/100×600	個	2,270		
Z661010180	さいたま市型 車輌乗入れブロック	A型斜片面 170/230×70/100×600	個	3,020		
Z661010190	さいたま市型 車輌乗入れブロック	A型斜両面 190/230×70/100×600	個	3,210		
Z661010200	さいたま市型 車輌乗入れブロック	B型斜片面 205/230×70/100×600	個	3,550		
Z661010210	さいたま市型 車輌乗入れブロック	B型斜両面 230/230×70/100×600	個	3,650		

6）インターロッキングブロック

Z002360001	インターロッキングブロック	ブロック厚６ｃｍ　標準品	m^2		●	●
Z002360002	インターロッキングブロック	ブロック厚８ｃｍ　標準品	m^2		●	●

5－10　歩道用コンクリート平板

Z6053003	歩道用平板ブロック（透水性カラー）	３００×３００×６０	枚			●
Z002362002	誘導（点字）ブロック	３００×３００×６０　平板	個		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z6053005	誘導（線状）ブロック	３００×３００×６０　平板	枚		●	●
Z604270101	視覚障害者誘導ブロック	３００×３００×６０（透水性）	枚	988		

５－11　雨水桝類

Z6057001	Ｌ形雨水蓋	呼び名 ３００　３５５×４６０㎜	枚		●	●
Z6057002	Ｌ形雨水蓋	呼び名 ３５０　４０５×４６０㎜	枚		●	●
Z6057101	Ｌ形縁塊	呼び名 300　500×190×600㎜	個		●	●
Z6057102	Ｌ形縁塊	呼び名 350　550×190×600㎜	個		●	●
Z6057201	Ｌ形側塊	異形甲　内径500×150㎜	個		●	●
Z6057203	Ｌ形側塊	内径500×500㎜	個		●	●
Z6057301	Ｌ形底塊	５８０×９０㎜	個		●	●
Z10300301	コンクリートブロック付グレーチング蓋	受枠共・集水桝(400×400)用 640×640×120　細目　T-25	枚	32,000		
Z10301705	長尺Ｕ字溝接合桝	滑止細目グレーチング蓋鎖付 570×600×750H 車道用	個	50,000		
Z10301706	長尺Ｕ字溝接合桝	滑止細目グレーチング蓋鎖付 570×600×850H 車道用	個	52,300		
Z10301707	長尺Ｕ字溝接合桝	滑止細目グレーチング蓋鎖付 570×600×950H 車道用	個	55,300		
Z10301708	長尺Ｕ字溝接合桝	滑止細目グレーチング蓋鎖付 570×600×1050H 車道用	個	59,700		
Z10301801	街渠桝縁塊	Ｂ型グレーチング蓋共片面(ﾎﾞﾙﾄ固定) 700×320×700	個	38,300		
Z10301802	街渠桝縁塊	Ｃ型グレーチング蓋共片面(ﾎﾞﾙﾄ固定) 705×370×700	個	39,900		
Z10301902	街渠桝縁塊	Ｂ型グレーチング蓋共両面(ﾎﾞﾙﾄ固定) 720×320×700	個	41,000		
Z10301903	街渠桝縁塊	Ｃ型グレーチング蓋共両面(ﾎﾞﾙﾄ固定) 730×370×700	個	44,000		
Z10302201	街渠桝躯体	巾350/400×400×400	個	29,100		
Z10302202	街渠桝躯体	巾350/400×400×500	個	30,200		
Z10302203	街渠桝躯体	巾350/400×400×600	個	36,700		
Z10302204	街渠桝躯体	巾350/400×400×700	個	42,600		
Z10302205	街渠桝躯体	巾350/400×400×800	個	48,200		
Z10309701	Ｌ型集水桝躯体	巾500×600×600	個	24,100		
Z10309702	Ｌ型集水桝躯体	巾500×600×700	個	28,000		
Z10309703	Ｌ型集水桝躯体	巾500×600×800	個	32,600		
Z10309704	L形用集水桝縁塊	一般部(10cm)、300用	個	11,400		
Z10309705	L形用集水桝縁塊	切下げ部(車両乗入れ用、5cm)、300用	個	11,400		
Z10309706	細目（目詰まり防止）グレーチング	L形用集水桝300用	枚	10,700		
Z10309501	雨水桝用鋳物蓋	内径400・L250B用 巾450×600×85	枚	11,300		
Z10309601	雨水桝用縁塊	内径400・L250B用 巾450×600×85	個	9,840		
Z10309801	雨水桝側塊、底塊、異形甲	内径400・L250B用 巾450×600×85	個	15,400		
Z10309901	雨水桝用鋳物蓋	内径500・L300用 巾500×600×125	枚	11,800		
Z10309902	雨水桝用縁塊	内径500・L300用 巾500×600×125	個	11,300		
Z10309903	雨水桝側塊、底塊、異形甲	内径500・L300用 巾500×600×125	個	16,000		
Z10310201	街渠桝 コの字 縁塊	500×130/160×600 Ｃブロック用	個	10,500		
Z10310301	街渠桝用グレーチング	400×370×60	枚	12,700		
Z10310401	街渠桝用Ｃブロック	片面 180/205×380×600	個	5,000		
Z10310501	街渠桝用Ｃブロック	両面 180/230×380×600	個	5,460		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z10310601	街渠桝躯体(400×320)	700×600×750	個	41,000		
Z10313401	集水桝 蓋共（溶融スラグ入）	(内径400×400)×深600 (桝深550) 滑止細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 開閉110°	個	58,500		
Z10313402	集水桝 蓋共（溶融スラグ入）	(内径400×400)×深700 (桝深650) 滑止細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 開閉110°	個	63,800		
Z10313403	集水桝 蓋共（溶融スラグ入）	(内径400×400)×深800 (桝深750) 滑止細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 開閉110°	個	69,400		
Z10313404	集水桝 蓋共（溶融スラグ入）	内径400×400×900 (桝深850) 滑止細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 開閉110°	個	74,900		
Z10313405	集水桝 蓋共（溶融スラグ入）	内径400×400×1000 (桝深950) 滑止細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 開閉110°	個	80,400		
Z10313501	集水桝 蓋共（溶融スラグ入）	内径500×500×600 (桝深550) 滑止細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 開閉110°	個	86,600		
Z10313502	集水桝 蓋共（溶融スラグ入）	内径500×500×700 (桝深650) 滑止細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 開閉110°	個	93,100		
Z10313503	集水桝 蓋共（溶融スラグ入）	内径500×500×800 (桝深750) 滑止細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 開閉110°	個	99,600		
Z10313504	集水桝 蓋共（溶融スラグ入）	内径500×500×900 (桝深850) 滑止細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 開閉110°	個	108,000		
Z10313505	集水桝 蓋共（溶融スラグ入）	内径500×500×1000 (桝深950) 滑止細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 開閉110°	個	114,000		
Z10313506	集水桝 蓋共（溶融スラグ入）	内径500×500×1100 (桝深1050) 滑止細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 開閉110°	個	119,000		
Z10313507	集水桝 蓋共（溶融スラグ入）	内径500×500×1200 (桝深1150) 滑止細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 開閉110°	個	127,000		
Z10313508	集水桝 蓋共（溶融スラグ入）	内径500×500×1300 (桝深1250) 滑止細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 開閉110°	個	135,000		
Z10313701	集水桝 蓋共（溶融スラグ入）	内径500×500×600 (桝深550) 並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 開閉110°	個	75,700		
Z10313702	集水桝 蓋共（溶融スラグ入）	内径500×500×700 (桝深650) 並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 開閉110°	個	83,800		
Z10313703	集水桝 蓋共（溶融スラグ入）	内径500×500×800 (桝深750) 並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 開閉110°	個	90,600		
Z10313704	集水桝 蓋共（溶融スラグ入）	内径500×500×900 (桝深850) 並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 開閉110°	個	97,100		
Z10313705	集水桝 蓋共（溶融スラグ入）	内径500×500×1000 (桝深950) 並目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 開閉110°	個	103,000		
Z604130211	集水桝（ボックス街渠側溝用）	長さ1000 ｴﾌﾟﾛﾝ幅185 2%勾 ｽﾍﾟﾘ止 内高300用 細目ｸﾞﾚ蓋	個	74,300		
Z604130212	集水桝（ボックス街渠側溝用）	長さ1000 ｴﾌﾟﾛﾝ幅185 2%勾 ｽﾍﾟﾘ止 内高400用 細目ｸﾞﾚ蓋	個	78,000		
Z604130213	集水桝（ボックス街渠側溝用）	長さ1000 ｴﾌﾟﾛﾝ幅185 2%勾 ｽﾍﾟﾘ止 内高500用 細目ｸﾞﾚ蓋	個	80,900		
Z604130231	集水桝（ボックス街渠側溝用）	長さ1000 ｴﾌﾟﾛﾝ幅500 6%勾 ｽﾍﾟﾘ止 内高300用 細目ｸﾞﾚ蓋	個	98,600		
Z604130232	集水桝（ボックス街渠側溝用）	長さ1000 ｴﾌﾟﾛﾝ幅500 6%勾 ｽﾍﾟﾘ止 内高300用 並目ｸﾞﾚ蓋	個	92,900		

注）

集水桝(アミかけ)については、原則溶融スラグ入を使用する。（ただし、溶融スラグ無についても、同一価格とする。）

５－12　境界杭

Z6080501	境界杭	コンクリート杭 120×120×900㎜	本		●	●

注）

境界杭のコンクリート杭は頭部塗装共の単価である。

５－13　フェンス用基礎ブロック

Z6090501	基礎ブロック	１８０×１８０×４５０	個		●	●
Z6090505	基礎ブロック	１８０×５５０×４５０	個		●	●
Z6090502	基礎ブロック	２００×２００×４５０	個		●	●
Z6090506	基礎ブロック	２００×６００×４５０	個		●	●
Z28000801	基礎ブロック	２５０×２５０×４５０	個	1,560		
Z6090503	基礎ブロック	３００×３００×６００	個	2,990		
Z6090504	基礎ブロック	３００×３００×７００	個	3,490		

５－14　生コンクリート

Z002010034	生コンクリート	４０－８－２５（２０） 水セメント比５５％以下	m^3		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z002014006	生コンクリート	４０－８－２５（２０）早強 水セメント比５５％以下	m^3		●	●
Z002010028	生コンクリート	３０－８－２５（２０） 水セメント比５５％以下	m^3		●	●
Z002010029	生コンクリート	３０－１２－２５（２０） 水セメント比５５％以下	m^3		●	●
Z002014003	生コンクリート	３０－８－２５（２０）早強 水セメント比５５％以下	m^3		●	●
Z002010025	生コンクリート	２７－８－２５（２０） 水セメント比５５％以下	m^3		●	●
Z002010017	生コンクリート	２４－８－２５（２０） 水セメント比５５％以下	m^3		●	●
Z002010018	生コンクリート	２４－１２－２５（２０） 水セメント比５５％以下	m^3		●	●
Z002012004	生コンクリート	２４－８－２５（２０）高炉 水セメント比５５％以下	m^3		●	●
Z002012005	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）高炉 水セメント比５５％以下	m^3		●	●
Z002014002	生コンクリート	２４－８－２５（２０）早強 水セメント比５５％以下	m^3		●	●
Z002010009	生コンクリート	２１－８－２５（２０） 水セメント比５５％以下	m^3		●	●
Z002010010	生コンクリート	２１－１２－２５（２０） 水セメント比５５％以下	m^3		●	●
Z002012002	生コンクリート	２１－８－２５（２０）高炉 水セメント比５５％以下	m^3		●	●
Z002012003	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）高炉 水セメント比５５％以下	m^3		●	●
Z002014001	生コンクリート	２１－８－２５（２０）早強 水セメント比５５％以下	m^3		●	●
Z002010001	生コンクリート	１８－８－２５（２０） 水セメント比６０％以下	m^3		●	●
Z002012001	生コンクリート	１８－８－２５（２０）高炉 水セメント比６０％以下	m^3		●	●

注）

１ 高炉セメントB種の割引額は0円である。

２ 上表の資材はJIS A-5308に適合した資材である。

３ 「土木工事共通仕様書」では、「請負者は、土木コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般の環境条件の場合の コンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては55%以下、無筋コンクリートについては60%以下とする ものとする。」(3-3-3配合)と、水セメント比の上限値を規定している。

５－15　モルタル

Z002022001	モルタル	１：１	m^3		●	●
Z002022002	モルタル	１：２	m^3		●	●
Z002022003	モルタル	１：３	m^3		●	●

５－16　セメント

Z002002006	セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入	t		●	●
Z002002007	セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入	t		●	●
Z002002008	セメント（高炉Ｂ）	２５ｋｇ袋入	t		●	●

注）

取引数量160～320袋の単価であるため、それ以外の場合は物価資料等による。

第６節　瀝青材料

６－１　アスファルト混合物

Z004100001	アスファルト合材	開粒度アスコン（半たわみ性舗装用）13mm	t		●	●
Z004100002	アスファルト合材	粗粒度アスコン２０	t		●	●
Z004100003	アスファルト合材	密粒度アスコン２０	t		●	●
Z004100004	アスファルト合材	密粒度アスコン１３	t		●	●
Z004100005	アスファルト合材	細粒度アスコン１３	t		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z004100009	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン（２０）	t		●	
Z004100010	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン（１３）	t		●	
Z004101002	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン（２０）	t		●	●
Z004101003	アスファルト合材	再生密粒度アスコン（２０）	t		●	●
Z004101004	アスファルト合材	再生密粒度アスコン（１３）	t		●	●
Z004101005	アスファルト合材	再生細粒度アスコン（１３）	t		●	●
Z004103004	改質アスファルト密粒アスコン	改質Ⅰ型（２０）	t		●	
Z004103005	改質アスファルト密粒アスコン	改質Ⅱ型（２０）	t		●	●
Z004103006	改質アスファルト粗粒アスコン	改質Ⅰ型（２０）	t		●	
Z004103008	改質アスファルト粗粒アスコン	改質Ⅱ型（２０）	t		●	●
Z620020302	改質アスファルト密粒アスコン	改質Ⅰ型（１３）	t		●	
Z620020502	改質アスファルト密粒アスコン	改質Ⅱ型（１３）	t		●	●
Z004106001	アスファルト混合物（安定処理材）	ＡＳ安定処理材	t		●	●
Z004120002	アスファルト合材（排水性舗装）	ポーラスアスコン（１３）	t		●	●
Z004122001	半ﾀﾜﾐ性舗装用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬型	L	270		
Z6200501	透水性アスコン		t		●	●
Z10500401	透水性ｱｽｺﾝ(13)	樹脂･消石灰入	t	21,000		

注）

1 建設リサイクル法基本方針の中で、再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物について「道路等の舗装の上層路盤材、基層用材料又は

表層用材料に利用することを促進する。」とある。積極的に再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄを利用すること。

2 改質アスファルトの、Ⅰ型とは「耐摩耗性、すべり止め用」、Ⅱ型とは「耐摩耗性、耐流動用」である。

3 Z004120002排水性アスファルト合材に用いるアスファルトは、高粘度改質アスファルトである。

4 Z004100001開粒度アスコンおよびZ6200501透水性アスコンの単価金額は、骨材粒径13mm、20mmとも同額である。

図面または、特記仕様書に骨材粒径を条件明示すること。

5 アスファルト合材の単価は、溶融スラグ入りも同一単価である。

６－２　アスファルト乳剤等

Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L		●	●
Z004130003	アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L		●	●
Z004130004	ゴム入りアスファルト乳剤	ＰＫＲ	L		●	●

第７節　道路・河川付属物

７－１　道路標識支柱

Z6213001	支柱	亜鉛粉体塗装 φ６０.５×３.５ｍ	本		●	●
Z6213002	支柱	亜鉛粉体塗装 φ７６.３×３.５ｍ	本		●	●

注）

単価は、亜鉛メッキの場合でアンカーボルトを含む。

７－２　道路照明材料

V001386101	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２	台		●	●
V001386116	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用	専用ケーブル直線型ポール用	本		●	●

注）

その他詳細仕様書は（一社）建設電気技術協会の発行する「道路・トンネル照明機材仕様書」に適合。

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z622090201	ポール内ジョイントユニット	110A 220V 1灯、2灯用、テストスイッチ有	個		●	●
Z622090401	フックバンド	3B、31/2B　メッキ仕上げ	個	1,750		
Z6221501	スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　φ５００mm×０．６ｔ×1.5m	本	4,470		
Z6221502	スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　φ５００mm×０．６ｔ×1.6m	本	4,760		
Z6221503	スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　φ５００mm×０．６ｔ×1.8m	本	5,360		
Z6221504	スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　φ５００mm×０．６ｔ×2.1m	本	6,250		
V001355001	スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　φ５００mm×０．６ｔ	m		●	●
Z6221001	アース棒	１４φ×１２００㎜　１４φ用75	本		●	●

注）

アース棒には、リード端子が含まれている。

V001111001	波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　30㎜	m		●	●
V001111002	波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　40㎜	m		●	●
V001111003	波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　50㎜	m		●	●
V001111004	波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　65㎜	m		●	●
V001111005	波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　80㎜	m		●	●

注）

波付硬質ポリエチレン電線管の取引数量は30万円程度。

７－３　ガードレール

Z004220003	ガードレール　路側用（土中用）	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m		●	●
Z004220005	ガードレール　路側用（土中用）	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　　塗装	m		●	●
Z004220010	ガードレール　路側用（ＣＯ用）	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　　塗装	m		●	●
Z004220012	ガードレール　路側用（ＣＯ用）	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　　塗装	m		●	●

注）

１ 上表m当たり価格は、巻そでレール（有効長500mm）を含む一連21m以上のm当たり単価で、付属品（ボルト、ナット等）一式を含む。

２ 上表は材料費のみである。

３ ガードレールの塗装色は白色とする。

４ 標準支柱を含む。標準支柱より長い支柱の価格は割増しとなる。ただし、短い支柱の場合は標準品の価格となる。

７－４　エキスパンドフェンス

Z28000601	エキスパンドフェンス門扉	片開、H=1.2m、W=1.0m @2.0m用	箇所	53,100		
Z28000604	エキスパンドフェンス門扉	両開、H=1.2m、W=2.0m @2.0m用	箇所	94,800		
Z28000603	エキスパンドフェンス門扉	片開、H=1.5m、W=1.0m @2.0m用	箇所	66,200		
Z28000605	エキスパンドフェンス門扉	両開、H=1.5m、W=2.0m @2.0m用	箇所	116,000		
Z28000602	エキスパンドフェンス門扉	片開、H=1.8m、W=1.0m @2.0m用	箇所	70,800		
Z28000301	エキスパンドフェンス	基礎ブロック用 H=1.2m @2.0m 丸支柱	m		●	●
Z28000303	エキスパンドフェンス	基礎ブロック用 H=1.5m @2.0m 丸支柱	m		●	●
Z28000302	エキスパンドフェンス	基礎ブロック用 H=1.8m @2.0m 丸支柱	m		●	●
Z28000401	エキスパンドフェンス	コンクリート建込用 H=1.2m @2.0m アングル支柱	m		●	●
Z28000403	エキスパンドフェンス	コンクリート建込用 H=1.5m @2.0m アングル支柱	m		●	●
Z28000402	エキスパンドフェンス	コンクリート建込用 H=1.8m @2.0m アングル支柱	m		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
７－５　ネットフェンス						
Z6231201	転落防止用ネットフェンス	支柱パイプ型 高１.２０m ビニール被覆線	m		●	●
Z6231202	転落防止用ネットフェンス	支柱山形型　 高１.２０m ビニール被覆線	m		●	●
７－６　道路反射鏡						
Z624010101	道路反射鏡	φ６００㎜　面数 １面 支柱φ76.3×3.2×3600mm	基		●	●
Z624010102	道路反射鏡	φ６００㎜　面数 ２面 支柱φ76.3×3.2×4000mm	基		●	●
Z624010201	道路反射鏡	φ８００㎜　面数 １面 支柱φ76.3×3.2×4000mm	基		●	●
Z624010202	道路反射鏡	φ８００㎜　面数 ２面 支柱φ89.1×3.2×4400mm	基		●	●
Z624010301	道路反射鏡	φ１０００㎜面数 １面 支柱φ89.1×3.2×4400mm	基		●	●

注）

上表の道路反射鏡は、鏡面（メタクリル）と補助金具および支柱（静電粉体塗装）込みの単価である。

７－７　道路鋲

Z004212002	道路鋲　大型　両面	３０＜高さ≦５０　設置幅２０cm	個		●	●
Z004212001	道路鋲　大型　両面	３０＜高さ≦５０　設置幅３０cm	個		●	●
Z004212006	道路鋲　小型　両面　貼付式	高さ≦３０　設置幅１０ｃｍ	個		●	
Z004212008	道路鋲　小型　片面　貼付式	高さ≦３０　設置幅１０ｃｍ	個		●	
Z004212005	道路鋲　小型　両面　穿孔式	高さ≦３０　設置幅１５ｃｍ	個		●	
Z004212007	道路鋲　小型　片面　穿孔式	高さ≦３０　設置幅１５ｃｍ	個		●	

７－８　車線分離標（ラバーポール）

Z004210001	車線分離標（ラバーポール） 可変式	穿孔式・１本脚 φ８０ ｈ４００	本		●	●
Z004210002	車線分離標（ラバーポール） 可変式	穿孔式・１本脚 φ８０ ｈ６５０	本		●	●
Z004210003	車線分離標（ラバーポール） 可変式	穿孔式・１本脚 φ８０ ｈ８００	本		●	●
Z004210004	車線分離標（ラバーポール） 着脱式	穿孔式・３本脚 φ８０ ｈ４００	本		●	●
Z004210005	車線分離標（ラバーポール） 着脱式	穿孔式・３本脚 φ８０ ｈ６５０	本		●	●
Z004210006	車線分離標（ラバーポール） 着脱式	穿孔式・３本脚 φ８０ ｈ８００	本		●	●
Z004210007	車線分離標（ラバーポール） 固定式	貼付式　φ８０　ｈ４００	本		●	●
Z004210008	車線分離標（ラバーポール） 固定式	貼付式　φ８０　ｈ６５０	本		●	●
Z004210009	車線分離標（ラバーポール） 固定式	貼付式　φ８０　ｈ８００	本		●	●

第８節　造園材料

８－１　樹木支柱材料等

Z6302101	客土	黒土	m^3			●
Z6302301	客土	芝目土	m^3			●
Z6302401	客土	植栽用土（畑土）	m^3	4,900		
Z6303101	粘性土	土羽用土（赤土等）	m^3	3,600		
Z13000802	防草・植栽シート用 U型アンカー		本	39		
Z6404401	被覆シート（農業用フィルム）	ポリエチレンフィルム 厚0.05㎜×幅95cm	m		●	
Z13001001	表面安定剤	塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ25kg袋入り	ｋｇ			●

８－２　落葉広葉樹

Z633350401	アメリカヤマボウシ （ハナミズキ）	樹高２.５m×枝張０.６m ×周０.１０m　花色 白花	本		●	●
Z633350701	アメリカヤマボウシ （ハナミズキ）	樹高３.０m×枝張１.０m ×周０.１２m　花色 白花	本		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z633350601	アメリカヤマボウシ（ハナミズキ）	樹高３.０m×枝張１.０m ×周０.１５m　花色 白花	本		●	●

８－３　常緑樹低木

Z6340401	オオムラサキツツジ	樹高０.３m×葉張０.３m	株		●	●
Z6340402	オオムラサキツツジ	樹高０.４m×葉張０.４m	株		●	●
Z6340403	オオムラサキツツジ	樹高０.５m×葉張０.５m	株		●	●
Z6342801	サツキツツジ	樹高０.２m×葉張０.３m	株		●	●
Z6342802	サツキツツジ	樹高０.３m×葉張０.４m	株		●	●
Z6342803	サツキツツジ	樹高０.４m×葉張０.５m	株		●	●
Z6343001	ヒラドツツジ	樹高０.３m×葉張０.３m	株		●	●
Z6343002	ヒラドツツジ	樹高０.４m×葉張０.４m	株		●	●
Z6343003	ヒラドツツジ	樹高０.５m×葉張０.５m	株		●	●
Z6342506	ベニカナメモチ	樹高１.８m×葉張０.５m	株		●	●

８－４　地被類

Z6370701	リュウノヒゲ	５芽立 コンテナ径９.０cm	株		●	●
Z637080101	ヒメイワダレソウ	φ9.0cmポット	ポット	163		

注）

ヒメイワダレソウは1000～5000ポットの単価とする。

８－５　芝類

Z003002001	野芝	半土付き	m^2		●	●
Z003004001	高麗芝		m^2		●	●

８－６　肥料

Z6404001	肥料	粒状固形６：４：３	ｋｇ		●	●
Z6404002	肥料	固形６：４：３	ｋｇ		●	●

第９節　配管材

９－１　塩化ビニル管

Z0050002002	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－４０	m		●	●
Z0050002003	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－５０	m		●	●
Z0050002004	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－６５	m		●	●
Z0050002005	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－７５	m		●	●
Z0050002006	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－１００	m		●	●
Z0050002007	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－１２５	m		●	●
Z0050002008	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－１５０	m		●	●
Z0050002009	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－２００	m		●	●
Z0050002012	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－４０	m		●	●
Z0050002013	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－５０	m		●	●
Z0050002014	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－６５	m		●	●
Z0050002015	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－７５	m		●	●
Z0050002016	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１００	m		●	●
Z0050002017	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１２５	m		●	●
Z0050002018	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１５０	m		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z005002019	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－２００	m		●	●
Z005002020	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－２５０	m		●	●
Z005002021	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－３００	m		●	●

注）

取引数量が30万円～50万円程度の単価であるので、それ以外の場合は別途考慮すること。

９－２　有孔管

Z13000101	有孔管	φ100	m		●	●

９－３　塩ビ送水ホース

Z004750001	塩ビ送水ホース（サニーホース）	径１００	m		●	●
Z004750002	塩ビ送水ホース（サニーホース）	径１５０	m		●	●

第10節　電線共同溝

10－１　管路資材

V100101001	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	φ200　ｺﾞﾑ輪片受直管 L=5.0m	本		●	●
V100101002	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	φ250　ｺﾞﾑ輪片受直管 L=5.0m	本		●	●
V100101003	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	φ200　ｺﾞﾑ輪片受曲管 L=1.0m　R=5,10m	本		●	●
V100101004	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	φ250　ｺﾞﾑ輪片受曲管 L=1.0m　R=5,10m	本		●	●
V100101005	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	φ200　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ L=0.45m	本			●
V100101006	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	φ250　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ L=0.47m	本			●
V100101007	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	φ150　ｽﾗｲﾄﾞ管 L=1.0m	本	24,800		
V100101008	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	φ200　ｽﾗｲﾄﾞ管 L=1.0m	本		●	
V100101009	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	φ250　ｽﾗｲﾄﾞ管 L=1.0m	本		●	
V100101010	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	φ150　ﾛｰﾀｽ管（起点） 受口ﾀｲﾌﾟ L=1.49m	本	44,000		
V100101013	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	φ150　ﾛｰﾀｽ管（終点） 差口ﾀｲﾌﾟ L=1.26m	本	35,500		
V100101018	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	Φ150 ﾍﾞﾝﾄﾞﾚｽ継手	本	7,400		
V100101019	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	Φ200 ﾍﾞﾝﾄﾞﾚｽ継手	本	10,300		
V100101020	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	Φ250 ﾍﾞﾝﾄﾞﾚｽ継手	本	16,300		
V100101023	1管セパレート管	φ175 直管 L=5.0m　　ｾﾊﾟﾚｰﾀ含む	本	29,300		
V100101024	1管セパレート管	φ175 曲管 L=1.0m	本	12,600		
V100101025	1管セパレート管	φ175 ﾛｰﾀｽ管	本	28,300		
V100101026	1管セパレート管	φ175 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	本	7,620		
V100101027	1管セパレート管	φ175 ｽﾗｲﾄﾞ管	本	22,800		
V100101028	1管セパレート管	φ175 直線継手	本	8,380		
V100101030	1管セパレート管	φ175 ｾﾊﾟﾚｰﾀ曲管 L=1.0m	本	7,080		
V100101031	1管セパレート管	φ175 ｾﾊﾟﾚｰﾀ継手	本	549		
V100102001	さや管-V管	φ30　接着受口片受直管 L=5.0m	本		●	
V100102002	さや管-V管	φ50　接着受口片受直管 L=5.0m	本		●	
Z6417301	さや管-V管	φ30　接着受口片受直管 L=1.1m	本		●	
Z6417302	さや管-V管	φ50　接着受口片受直管 L=1.1m	本		●	
V100103001	共用FA分岐管	150×75	個	10,800		
V100104002	共用FA管	φ100 ﾔﾘﾄﾘ継手	個	10,600		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
V100104003	共用FA管	φ150 ﾔﾘﾄﾘ継手	個	14,000		
V100104001	ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管	φ150　ﾔﾘﾄﾘ継手	個			●
V100105003	管枕	φ150　P=220mm	個		●	●
V100105001	管枕	φ200　P=300mm	個		●	●
V100105002	管枕	φ250　P=350mm	個		●	●
V100106002	電力保安通信管	φ100　ｺﾞﾑ輪受口片受曲管 L=2.5m　R=5.10m	本	15,100		
V100106003	電力保安通信管	ecvpφ100 ｺﾞﾑ輪受口片受直管 L=5.0m	本		●	●
V100106004	電力保安通信管	ecvpφ130 ｺﾞﾑ輪受口片受直管 L=5.0m	本		●	●
V100106005	電力保安通信管	ecvpφ100 ｺﾞﾑ輪受口片受曲管 L=1.0m	本		●	●
V100106006	電力保安通信管	ecvpφ130 ｺﾞﾑ輪受口片受曲管 L=1.0m	本		●	●
V100107001	CCVP管	φ100　直管（ゴム輪受口） L=5.0m	本		●	
V100107002	CCVP管	φ130　直管（ゴム輪受口） L=5.0m	本		●	
V100107003	CCVP管	φ100　曲管 R=5.0m　L=2.5m	本	14,200		
V100107004	CCVP管	φ130　曲管 R=5.0m　L=2.5m	本	16,800		
V100107007	CCVP管	φ100　直線継手	個	2,230		
V100107008	CCVP管	φ130　直線継手	個	2,380		
V100107009	CCVP管	φ100　伸縮継手	個	8,480		
V100107010	CCVP管	φ130　伸縮継手	個	9,560		
Z6417112	通信用VP管	φ100 直管（ゴム輪受口）L=5.0m	本		●	●
Z6417111	VP管 ｷｬｯﾌﾟ	φ150 TS	個		●	●
Z6417121	V管P継手	φ75	個	2,740		
Z6417133	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	VP100	個		●	●
Z6417131	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	PV75	個			●
Z6417132	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	PV50	個			●
Z6417141	CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	φ130射出	個	5,820		
Z6417142	CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	φ100射出	個	4,320		
Z6417151	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ取付費		箇所	2,730		
Z6417161	PV管 管台	75*φ130P	個	306		
Z6417162	PV管 管台	50*φ130P	個	306		
Z6417163	PV管 管台	50*95P	個	297		
Z6417171	CCVP 曲管	ゴム輪受口 φ130（3R・5R・10R） L=1.0m	本	9,850		
Z6417172	CCVP 曲管	ゴム輪受口 φ100（3R・5R・10R） L=1.0m	本	8,100		
Z6417181	CCVP 管台	φ130*175P	個		●	
Z6417182	CCVP 管台	φ100*175P	個		●	
Z6417191	LFP80	低圧可とう電線管	m	4,000		
Z6417321	電力保安通信管	φ100　ｺﾞﾑ輪受口片受曲管 L=1.0m　R=3,5,6,10m	本		●	●
Z6417322	電力保安通信管	ダクトスリーブ φ100	個		●	●
Z6417323	電力保安通信管	ヤリトリ継手 φ100	個			●
Z6417324	電力保安通信管	ヤリトリ継手 φ130	個	2,380		
Z6417331	ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管	φ150　ゴム輪片受直管 L=5.0m	本		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z6417332	フリーアクセス-V管	φ150　ゴム輪片受曲管（EB曲管） L=1.0m　R=5,10m	本		●	●
Z6417333	フリーアクセス-V管	ダクトスリーブ φ150	個		●	●
Z6417334	フリーアクセス-V管	CFVP φ75 L=1.0m	本	16,800		
Z6417335	フリーアクセス-V管	φ100 ﾍﾞﾝﾄﾞﾚｽ継手	個	4,110		
Z6417336	フリーアクセス-V管	φ150 ﾍﾞﾝﾄﾞﾚｽ継手	個	7,400		
Z6417351	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	φ150　ゴム輪片受直管 L=5.0m	本	22,500		
Z6417352	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	φ150　ゴム輪片受曲管 L=1.0m　R=5,10m	本	15,000		
Z6417354	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	φ200 VP管P継手	個	25,400		
Z6417355	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	φ250 VP管P継手	個	30,500		
Z6417356	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	φ200 ｲﾝｻｰﾄ付ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ L=0.45m	個		●	
Z6417357	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	φ250 ｲﾝｻｰﾄ付ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ L=0.47m	個		●	
Z6417358	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	φ200 ﾎﾞﾙﾄ固定式ﾛｰﾀｽ管 L=1.20m	個		●	
Z6417359	ﾎﾞﾃﾞｨｰV管	φ250 ﾎﾞﾙﾄ固定式ﾛｰﾀｽ管 L=1.20m	個		●	
Z6417381	PV管	φ50　ゴム輪片受曲管 L=1.0m　R=3.0m	本	3,060		
Z6417382	PV管	φ75　ゴム輪片受曲管 L=1.0m　R=3.0m	本	5,230		
Z641738301	PV管	φ50　ゴム輪片受直管 L=5.0m	本		●	●
Z641738302	PV管	φ75　ゴム輪片受直管 L=5.0m	本		●	●
Z6417391	PV管 ｷｬｯﾌﾟ	φ50	個		●	●
Z6417392	PV管 ｷｬｯﾌﾟ	φ75	個		●	●

10－２　特殊部Ｉ型

Z6417696	特殊部Ｉ型 地上機器無し（Ｕ形）	本体　1200×1350×1500 （直上１基用U形含む）	個	478,000		
Z6417697	特殊部Ｉ型 地上機器無し（Ｕ形）	本体　1200×1350×2000 （直上１基用U形含む）	個	636,000		
Z6417698	特殊部Ｉ型 Ｕ形	本体　1200×1200×1500	個	430,000		
Z6417699	特殊部Ｉ型 Ｕ形	本体　1200×1400×1500	個	484,000		
Z6417700	特殊部Ｉ型 集約横断用	本体　1200×1200×1500	個	430,000		
Z6417701	特殊部Ｉ型 集約横断用	本体　1200×1200×1500 車道側開口600×500	個	550,000		
Z6417702	特殊部Ｉ型 集約横断用	本体　1200×1400×1500	個	484,000		
Z6417703	特殊部Ｉ型 集約横断用	本体　1200×1400×1500 車道側開口600×500	個	600,000		
Z6417704	特殊部Ｉ型 直上2基用（U形）	本体　1200×1350×1500	個	478,000		
Z6417705	特殊部Ｉ型 直上2基用（U形）	本体　1200×1350×2000	個	636,000		
Z6417706	特殊部Ｉ型	端壁　1200×1350用	個	95,200		
Z6417707	特殊部Ｉ型	端壁　1200×1200用	個	94,500		
Z6417708	特殊部Ｉ型	端壁　1200×1400用	個	110,000		
Z6417709	特殊部Ｉ型　地上機器無し （BOX形、歩道・車道用）	本体　1200×1800×1500 （Φ750分割穴付）	個	735,000		
Z6417710	特殊部Ｉ型　地上機器無し （BOX形、歩道・車道用）	本体　1200×1800×1500	個	647,000		
Z6417711	特殊部Ｉ型　地上機器無し （BOX形、歩道・車道用）	本体　1200×1800×2000（Φ750穴付）	個	1,010,000		
Z6417712	特殊部Ｉ型　地上機器無し （BOX形、歩道・車道用）	本体　1200×1800×2000	個	874,000		
Z6417713	特殊部Ｉ型 箱形（車道用）	本体　1200×1600×1500（Φ750分割穴付）	個	704,000		
Z6417714	特殊部Ｉ型 箱形（歩道用）	本体　1200×1600×1500（Φ750分割穴付）	個	698,000		
Z6417715	特殊部Ｉ型 箱形集約横断（車道用）	本体　1200×1600×1500（Φ750分割穴付）	個	704,000		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z6417716	特殊部Ⅰ型 箱形集約横断（車道用）	本体　1200×1600×1500 （Φ750分割穴付）車道側開口600×500	個	793,000		
Z6417717	特殊部Ⅰ型 箱形集約横断（車道用）	本体　1200×1600×1500 車道側開口600×500	個	733,000		
Z6417718	特殊部Ⅰ型 箱形集約横断（歩道用）	本体　1200×1600×1500 （Φ750分割穴付）	個	698,000		
Z6417719	特殊部Ⅰ型 箱形集約横断（歩道用）	本体　1200×1600×1500 （Φ750分割穴付）車道側開口600×500	個	783,000		
Z6417720	特殊部Ⅰ型 箱形集約横断（歩道用）	本体　1200×1600×1500 車道側開口600×500	個	722,000		
Z6417721	特殊部Ⅰ型　直上機器用（BOX形、歩道用）	本体　1200×1800×2000 （Φ750穴付）	個	1,010,000		
Z6417722	特殊部Ⅰ型　直上機器用（BOX形、歩道用）	本体　1200×1800×2000 （上部開口395×995）	個	981,000		
Z6417723	特殊部Ⅰ型　直上機器用（BOX形、歩道用）	本体　1200×1800×1500 （Φ750分割穴付）	個	705,000		
Z6417724	特殊部Ⅰ型　直上機器用（BOX形、歩道用）	本体　1200×1800×1500 （上部開口395×995）	個	748,000		
Z6417728	特殊部Ⅰ型	端壁　1200×1800用	個	136,000		
Z6417729	特殊部Ⅰ型	端壁　1200×1600用	個	126,000		

10－3　特殊部Ⅱ型

Z6417643	特殊部Ⅱ型（電力用） 直上1基用（U形）	本体　900× 1100×1800 （地上機器無しU形含む）	個	373,000		
Z6417644	特殊部Ⅱ型（電力用） 直上1基用（U形）	本体　900×1000×2000 （地上機器桝と兼用）	個	403,000		
Z6417645	特殊部Ⅱ型（電力用） 直上1基用（U形）	本体　900×1200×2000 （地上機器桝と兼用）	個	467,000		
Z6417646	特殊部Ⅱ型（電力用） 直上1基用（U形）	本体　900×1400×2000 （地上機器桝と兼用）	個	534,000		
Z6417647	特殊部Ⅱ型（電力用） 直上2基用（U形）	本体　900× 1100×1500 （地上機器無しU形含む）	個	312,000		
Z6417648	特殊部Ⅱ型（電力用） 直上2基用（U形）	本体　900×1000×1500 （地上機器桝と兼用）	個	300,000		
Z6417649	特殊部Ⅱ型（電力用） 直上2基用（U形）	本体　900×1200×1500 （地上機器桝と兼用）	個	353,000		
Z6417650	特殊部Ⅱ型（電力用） 直上2基用（U形）	本体　900×1400×1500 （地上機器桝と兼用）	個	397,000		
Z6417651	特殊部Ⅱ型（電力用）	端壁　900×1100用	個	67,300		
Z6417658	特殊部Ⅱ型(電力用)地上機器無し(BOX形、歩道・車道用)	本体　900× 1800×2000（Φ750穴付）	個	872,000		
Z6417659	特殊部Ⅱ型(電力用)地上機器無し(BOX形、歩道・車道用)	本体　900× 1800×1500	個	510,000		
Z6417660	特殊部Ⅱ型(電力用)地上機器無し(BOX形、歩道・車道用)	本体　900× 1800×1500（Φ750穴付）	個	652,000		
Z6417661	特殊部Ⅱ型（電力用） 直上1基用(BOX形、歩道用)	本体　900× 1800×1500（Φ750穴付）	個	652,000		
Z6417662	特殊部Ⅱ型（電力用） 直上1基用(BOX形、歩道用)	本体　900× 1800×1500 （上部開口395×995）	個	619,000		
Z6417663	特殊部Ⅱ型（電力用）	端壁　900×1800用	個	109,000		
Z6417664	特殊部Ⅱ型（電力用） 箱形（車道用）	本体　900×1600×2000（Φ750穴付）	個	857,000		
Z6417665	特殊部Ⅱ型（電力用） 箱形（車道用）	本体　900×1600×1500	個	486,000		
Z6417666	特殊部Ⅱ型（電力用） 箱形（車道用）	本体　900×1600×1500（Φ750穴付）	個	661,000		
Z6417667	特殊部Ⅱ型（電力用） 箱形（歩道用）	本体　900×1600×2000（Φ750穴付）	個	813,000		
Z6417668	特殊部Ⅱ型（電力用） 箱形（歩道用）	本体　900×1600×1500	個	474,000		
Z6417669	特殊部Ⅱ型（電力用） 箱形（歩道用）	本体　900×1600×1500（Φ750穴付）	個	656,000		
Z6417670	特殊部Ⅱ型（電力用）	端壁　900×1600用	個	101,000		
Z6417673	特殊部Ⅱ型（通信用） U形	本体　1200× 1000×1500	個	374,000		
Z6417674	特殊部Ⅱ型（通信用） U形	端壁　1200×1000用	個	79,300		
Z6417675	特殊部Ⅱ型（通信用） U形	本体　1200× 1150×2200	個	572,000		
Z6417676	特殊部Ⅱ型（通信用） U形	端壁　1200×1150用	個	86,700		
Z6417677	特殊部Ⅱ型（通信用） U形（基点用）	本体　900×1000×1500	個	301,000		
Z6417678	特殊部Ⅱ型（通信用） U形（基点用）	本体　900×1200×1500	個	354,000		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z6417679	特殊部Ⅱ型（通信用）U形（基点用）	本体　900×1400×1500	個	398,000		
Z6417680	特殊部Ⅱ型（通信用）U形（横断用）	本体　900×1200×1500	個	354,000		
Z6417681	特殊部Ⅱ型（通信用）U形（横断用）	本体　900×1200×1500 車道側開口400×400	個	400,000		
Z6417682	特殊部Ⅱ型（通信用）U形（横断用）	本体　900×1400×1500	個	398,000		
Z6417683	特殊部Ⅱ型（通信用）U形（横断用）	本体　900×1400×1500 車道側開口400×400	個	444,000		
Z6417684	特殊部Ⅱ型（通信用）	端壁　900×1000用	個	63,400		
Z6417685	特殊部Ⅱ型（通信用）	端壁　900×1200用	個	75,300		
Z6417686	特殊部Ⅱ型（通信用）	端壁　900×1400用	個	89,800		
Z6417687	特殊部Ⅱ型（通信用）BOX形（歩道用・車道用）	本体　950× 1500×2200（Φ750穴付）	個	909,000		
Z6417688	特殊部Ⅱ型（通信用）BOX形（歩道用・車道用）	本体　950× 1500×1500	個	506,000		
Z6417689	特殊部Ⅱ型（通信用）BOX形（歩道用・車道用）	本体　950× 1500×1500（Φ750穴付）	個	687,000		
Z6417690	特殊部Ⅱ型（通信用）	端壁　950×1500用	個	98,700		
Z6417691	特殊部Ⅱ型（通信用）箱形（歩道用）	本体　900×1500×2200（Φ750穴付）	個	846,000		
Z6417692	特殊部Ⅱ型（通信用）箱形（車道用）	本体　900×1500×2200（Φ750穴付）	個	885,000		
Z6417693	特殊部Ⅱ型（通信用）箱形（横断 歩道用）	本体　900×1500×2200（Φ750穴付）	個	892,000		
Z6417694	特殊部Ⅱ型（通信用）箱形（横断 車道用）	本体　900×1500×2200（Φ750穴付）	個	931,000		
Z6417695	特殊部Ⅱ型（通信用）	端壁　900×1500用	個	96,100		

10－4　分岐桝、地上機器桝、通信接続桝

Z6417601	分岐桝	本体　450×500×900	個	101,000		
Z6417602	分岐桝	蓋　450×900　仮舗装無	組	164,000		
Z6417603	分岐桝	蓋　450×900　仮舗装有	組	177,000		
Z6417604	分岐桝	本体　550×800×1200	個	167,000		
Z6417605	分岐桝	蓋　550×1200　仮舗装無	組	220,000		
Z6417606	分岐桝	蓋　550×1200　仮舗装有	組	238,000		
Z6417607	分岐桝Ｔ－Ａ型	本体　400×380×1500	個	70,200		
Z6417608	分岐桝Ｔ－Ａ型	本体　400×380×2000	個	87,500		
Z6417609	分岐桝Ｔ－Ａ型	端壁　400×380用	個	8,370		
Z6417610	分岐桝Ｔ－Ｂ型	本体　550×480×1500	個	80,400		
Z6417611	分岐桝Ｔ－Ｂ型	本体　550×480×2000	個	100,000		
Z6417612	分岐桝Ｔ－Ｂ型	端壁　550×480用	個	13,800		
Z6417613	地上機器桝（浅層タイプ）直上1基用	本体　900×480×2200	個	153,000		
Z6417614	地上機器桝（浅層タイプ）直上1基用	本体　900×480×2200（ﾉｯｸｱｳﾄ追加分）	個	162,000		
Z6417615	地上機器桝（浅層タイプ）直上2基用	本体　900×480×1800	個	135,000		
Z6417616	地上機器桝（浅層タイプ）横置1基用	本体　900×480×2200	個	303,000		
Z6417617	地上機器桝（浅層タイプ）横置2基用	本体　900×480×1800	個	293,000		
Z6417618	地上機器桝（浅層タイプ）	端壁　900×480用	個	20,100		
Z6417619	地上機器桝（浅層タイプ）横置機器部ハンドホール	395× 550× 995（蓋無）	個	186,000		
Z6417620	地上機器桝（浅層タイプ）横置機器部ハンドホール	810× 480× 995 ノックアウト有（蓋有）	個	542,000		
Z6417621	地上機器桝（浅層タイプ）横置機器部ハンドホール	810× 480× 995 ノックアウト無（蓋有）	個	544,000		
Z6417622	地上機器桝（浅層タイプ）横置機器部連結ダクト	900× 450×400（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ）	個	196,000		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z6417623	地上機器桝（浅層タイプ）横置機器部連結ダクト	900× 450×500（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ）	個	215,000		
Z6417624	地上機器桝（浅層タイプ）横置機器部連結ダクト	900× 450×300（鋼製）	個	139,000		
Z6417625	地上機器桝（浅層タイプ）横置機器部連結ダクト	900× 450×400（鋼製）	個	184,000		
Z6417626	地上機器桝（浅層タイプ）横置機器部連結ダクト	900× 450×500（鋼製）	個	232,000		
Z6417627	地上機器桝（浅層タイプ）横置機器部連結ダクト	900× 450×600（鋼製）	個	277,000		
Z6417628	地上機器桝（浅層タイプ）横置機器部連結ダクト	900× 450×800（鋼製）	個	323,000		
Z6417629	地上機器桝（浅層タイプ）横置機器部連結ダクト	900× 450×1000（鋼製）	個	417,000		
Z6417630	地上機器桝（浅層タイプ）横置連結ダクト	900× 450×400（ハンドホール）	個	157,000		
Z6417631	地上機器桝（浅層タイプ）横置連結ダクト	900× 450×500（ハンドホール）	個	175,000		
Z6417632	地上機器桝（浅層タイプ）横置連結ダクト	900× 450×600（ハンドホール）	個	195,000		
Z6417633	地上機器桝（浅層タイプ）横置連結ダクト	900× 450×700（ハンドホール）	個	214,000		
Z6417634	地上機器桝（浅層タイプ）横置連結ダクト	900× 450×800（ハンドホール）	個	232,000		
Z6417635	地上機器桝（浅層タイプ）横置連結ダクト	900× 450×900（ハンドホール）	個	254,000		
Z6417636	地上機器桝（浅層タイプ）横置連結ダクト	900× 450×1000（ハンドホール）	個	271,000		
Z6417637	地上機器桝（浅層タイプ）横置連結ダクト	900× 450×1100（ハンドホール）	個	291,000		
Z6417638	地上機器桝（浅層タイプ）横置連結ダクト	900× 450×1200（ハンドホール）	個	312,000		
Z6417639	地上機器桝（浅層タイプ）横置連結ダクト	900× 450×1300（ハンドホール）	個	332,000		
Z6417640	地上機器桝（浅層タイプ）横置連結ダクト	900× 450×1400（ハンドホール）	個	353,000		
Z6417641	地上機器桝（浅層タイプ）横置連結ダクト	900× 450×1500（ハンドホール）	個	372,000		
Z6417642	地上機器桝（浅層タイプ）横置連結ダクト	900× 450×1600（ハンドホール）	個	392,000		
Z6417652	地上機器桝（電力用）横置1基用	本体　900×1000×2000	個	485,000		
Z6417653	地上機器桝（電力用）横置1基用	本体　900×1200×2000	個	544,000		
Z6417654	地上機器桝（電力用）横置1基用	本体　900×1400×2000	個	608,000		
Z6417655	地上機器桝（電力用）横置2基用	本体　900×1000×1500	個	397,000		
Z6417656	地上機器桝（電力用）横置2基用	本体　900×1200×1500	個	464,000		
Z6417657	地上機器桝（電力用）横置2基用	本体　900×1400×1500	個	484,000		
Z6417671	通信接続桝（歩道用）	本体　500×1050×2000	個	326,000		
Z6417672	通信接続桝	端壁　500×1050用	個	33,600		

10－5　蓋類

Z6417743	特殊部Ⅰ型　蓋 地上機器無し　受枠共	1200×3000（特殊部Ⅱ型通信用兼用） 仮舗装無	組	1,220,000		
Z6417744	特殊部Ⅰ型　蓋 地上機器無し　受枠共	1200×3000（特殊部Ⅱ型通信用兼用） 仮舗装有	組	1,310,000		
Z6417745	特殊部Ⅰ型　蓋 地上機器無し　受枠共	1200×3500　仮舗装無	組	1,440,000		
Z6417746	特殊部Ⅰ型　蓋 地上機器無し　受枠共	1200×3500　仮舗装有	組	1,560,000		
Z6417747	特殊部Ⅰ型　蓋 地上機器無し　受枠共	1200×4000　仮舗装無	組	1,520,000		
Z6417748	特殊部Ⅰ型　蓋 地上機器無し　受枠共	1200×4000　仮舗装有	組	1,650,000		
Z6417749	特殊部Ⅰ型　蓋 地上機器無し　受枠共	1200×4500　仮舗装無	組	1,750,000		
Z6417750	特殊部Ⅰ型　蓋 地上機器無し　受枠共	1200×4500　仮舗装有	組	1,890,000		
Z6417751	特殊部Ⅰ型　蓋 直上1基用　受枠共	1200×4000　仮舗装無	組	2,110,000		
Z6417752	特殊部Ⅰ型　蓋 直上1基用　受枠共	1200×4000　仮舗装有	組	2,230,000		
Z6417753	特殊部Ⅰ型　蓋 直上1基用　受枠共	1200×4500　仮舗装無	組	2,190,000		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z6417754	特殊部Ⅰ型　蓋 直上1基用　受枠共	1200×4500　仮舗装有	組	2,340,000		
Z6417755	特殊部Ⅰ型　蓋 直上2基用　受枠共	1200×5000　仮舗装無	組	2,900,000		
Z6417756	特殊部Ⅰ型　蓋 直上2基用　受枠共	1200×5000　仮舗装有	組	3,050,000		
Z6417757	特殊部Ⅰ型　蓋 直上2基用　受枠共	1200×6000　仮舗装無	組	3,200,000		
Z6417758	特殊部Ⅰ型　蓋 直上2基用　受枠共	1200×6000　仮舗装有	組	3,400,000		
Z6417763	特殊部Ⅰ型　蓋　歩道（歩道-As舗装）　受枠共	1200×3000	組	1,600,000		
Z6417764	特殊部Ⅰ型　蓋　歩道（歩道-As舗装）　受枠共	1200×4500	組	2,120,000		
Z6417730	特殊部Ⅱ型　蓋（電力用）横置1基用 歩道-化粧 受枠共	900×2000	組	699,000		
Z6417731	特殊部Ⅱ型　蓋（電力用）横置2基用 歩道-化粧 受枠共	900×3000	組	968,000		
Z6417732	特殊部Ⅱ型　蓋（電力用）直上1基用 歩道-化粧 受枠共	900×2000	組	1,050,000		
Z6417733	特殊部Ⅱ型　蓋（電力用）直上1基用 受枠共	900×1800　仮舗装無	組	1,170,000		
Z6417734	特殊部Ⅱ型　蓋（電力用）直上1基用 受枠共	900×1800　仮舗装有	組	1,230,000		
Z6417735	特殊部Ⅱ型　蓋（電力用）直上2基用 受枠共	900×3000　仮舗装無	組	1,660,000		
Z6417736	特殊部Ⅱ型　蓋（電力用）直上2基用 受枠共	900×3000　仮舗装有	組	1,760,000		
Z6417737	特殊部Ⅱ型　蓋（電力用）地上機器無し 受枠共	900×1800　仮舗装無	組	714,000		
Z6417738	特殊部Ⅱ型　蓋（電力用）地上機器無し 受枠共	900×1800　仮舗装有	組	784,000		
Z6417739	特殊部Ⅱ型　蓋（電力用）地上機器無し 受枠共	900×3000　仮舗装無	組	991,000		
Z6417740	特殊部Ⅱ型　蓋（電力用）地上機器無し 受枠共	900×3000　仮舗装有	組	1,090,000		
Z6417741	特殊部Ⅱ型　蓋（通信用）受枠共	1200×2200　仮舗装無	組	944,000		
Z6417742	特殊部Ⅱ型　蓋（通信用）受枠共	1200×2200　仮舗装有	組	1,010,000		
Z6417765	分岐桝T-A型用 蓋(歩道-As舗装)受枠共、鍵穴ユニット除く	400×1500用	組	422,000		
Z6417766	分岐桝T-A型用 蓋(歩道-As舗装)受枠共、鍵穴ユニット除く	400×2000用	組	553,000		
Z6417767	分岐桝T-B型用 蓋(歩道-As舗装)受枠共、鍵穴ユニット除く	550×1500用	組	552,000		
Z6417768	分岐桝T-B型用 蓋(歩道-As舗装)受枠共、鍵穴ユニット除く	550×2000用	組	840,000		
Z6417759	地上機器桝　蓋　横置1基用（歩道-As舗装）　受枠共	900×2000	組	969,000		
Z6417760	地上機器桝　蓋　横置2基用（歩道-As舗装）　受枠共	900×3000	組	1,420,000		
Z6417761	地上機器桝　蓋　直上1基用（歩道-As舗装）　受枠共	900×2000	組	1,310,000		
Z6417762	地上機器桝　蓋　直上2基用（歩道-As舗装）　受枠共	900×3000	組	2,110,000		
Z6417769	地上機器桝 蓋 直上用(歩道-As舗装)受枠共 鍵穴ユニット除	900×2200用（浅層タイプ）	組	1,190,000		
Z6417770	地上機器桝 蓋 直上用(歩道-As舗装)受枠共 鍵穴ユニット除	900×3600用（浅層タイプ）	組	1,900,000		
Z6417771	地上機器桝 蓋 横断用(歩道-As舗装)受枠共 鍵穴ユニット除	900×2200用（浅層タイプ）	組	1,340,000		
Z6417772	地上機器桝 蓋 横断用(歩道-As舗装)受枠共 鍵穴ユニット除	900×3600用（浅層タイプ）	組	2,210,000		
Z6417773	通信接続桝　蓋・横断桝	500×2000用　通信接続桝用（歩道-As舗装）受枠共、鍵穴ユニット除く	組	791,000		
Z6417774	通信接続桝　蓋・横断桝	600×1200用　横断桝用（歩道-As舗装）受枠共、鍵穴ユニット除く	組	507,000		
Z6417777	通信接続桝蓋	L=2000 歩道用（化粧）受枠共、鍵穴ユニット付	組	731,000		
Z6417775	鋳鉄丸蓋	Φ750（歩道用）受枠共　仮舗装無	組	318,000		
Z6417776	鋳鉄丸蓋	Φ750（車道用）受枠共	組	273,000		

10－6　その他

Z6417212	特殊部 調整ﾌﾞﾛｯｸ	φ750*100	組	31,400		
Z6417211	特殊部 調整ﾌﾞﾛｯｸ	φ750*150	組	34,400		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z6417213	特殊部 調整ﾌﾞﾛｯｸ	φ750*200	組	41,800		
Z6417291	ハンドホール仮蓋	対人仕様 900*450	枚	85,500		
Z6417511	サイドボックス	1000*600*650　端壁含む	組	222,000		
Z6417778	蓋高調整材（コンクリートブロック）	150×100×1200	個	11,700		
Z6417779	蓋高調整材（コンクリートブロック）	110×100×1500	個	10,700		
Z6417780	蓋高調整材（コンクリートブロック）	120×100×1500	個	10,800		
Z6417781	蓋高調整材（コンクリートブロック）	130×100×1500	個	12,600		
Z6417782	蓋高調整材（コンクリートブロック）	140×100×1500	個	13,400		
Z6417783	蓋高調整材（コンクリートブロック）	150×100×1500	個	14,500		
Z6417784	蓋高調整材（コンクリートブロック）	110×100×2000	個	14,200		
Z6417785	蓋高調整材（コンクリートブロック）	120×100×2000	個	15,400		
Z6417786	蓋高調整材（コンクリートブロック）	130×100×2000	個	16,900		
Z6417787	蓋高調整材（コンクリートブロック）	140×100×2000	個	18,000		
Z6417788	蓋高調整材（コンクリートブロック）	150×100×2000	個	19,500		
Z6417789	蓋高調整材（コンクリートブロック）	分岐桝Ｔ－Ａ型、Ｔ－Ｂ型用 100×100×560	個	3,720		
Z6417790	蓋高調整材（コンクリートブロック）	分岐桝Ｔ－Ａ型、Ｔ－Ｂ型用 100×100×730	個	4,680		
Z6417791	蓋高調整材（コンクリートブロック）	分岐桝Ｔ－Ａ型、Ｔ－Ｂ型用 80×100×1500	個	8,690		
Z6417792	蓋高調整材（コンクリートブロック）	分岐桝Ｔ－Ａ型、Ｔ－Ｂ型用 80×100×2000	個	11,700		
Z6417793	蓋高調整材（コンクリートブロック）	トラフ方式 地上機器桝用 100×100×1100	個	7,700		
Z6417794	蓋高調整材（コンクリートブロック）	トラフ方式 地上機器桝用 90×100×1800	個	11,300		
Z6417795	蓋高調整材（コンクリートブロック）	トラフ方式 地上機器桝用 90×100×2200	個	13,000		
Z6417796	埋設標示鋲 アルミ合金製	Φ30	個	586		
Z6417797	埋設標示鋲 アルミ合金製	Φ40	個	742		
Z6417798	防護板　合成樹脂製	600*400*20 穴空け、ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ含む	枚	5,430		

第11節　鋼道路橋

11－1　塗料

Z006142003	エッチングプライマー	原板ブラスト	m^2	340		
Z006143003	ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	m^2	340		
Z006144001	原板ブラスト	原板ブラストのみ	m^2	82		
Z006150009	下塗さび止め塗料	鉛・クロムフリーさび止め　JIS K 5674	kg		●	●
Z006154001	エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg		●	●
Z006152002	ジンクリッチ　ペイント	無機厚膜	kg		●	●
Z006156002	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg		●	●
Z006170007	エポキシ樹脂塗料用シンナー		L		●	●
Z006170004	ジンクリッチプライマー用シンナー	無機	L		●	●

第12節　路面標示

12－1　区画線材料

Z004350001	トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	kg		●	●
Z004350005	トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L		●	●
Z004350007	トラフィックペイント	常温型　溶剤型　１種Ｂ　白	L		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z004350009	トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー溶融	ｋｇ		●	●
Z004350010	トラフィックペイント	常温型　水性型　１種Ａ　白	Ｌ		●	●
Z004350012	トラフィックペイント	常温型　水性型　１種Ａ　黄色（鉛・クロムフリー）	Ｌ		●	●
Z004350013	トラフィックペイント	常温型　溶剤型　１種Ｂ　黄色（鉛・クロムフリー）	Ｌ		●	●
Z004350014	トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	Ｌ		●	●
Z004350016	トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　黄色（鉛・クロムフリー）	Ｌ		●	●
Z004350017	トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　黄色（鉛・クロムフリー）	Ｌ		●	●
Z004352001	ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ		●	●
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	ｋｇ		●	●
Z004354002	接着用プライマー	区画線用　コンクリート舗装用	ｋｇ		●	●

12－２　一般区画線工

Z6461030	【施工単価】区画線工	緑色　溶融式　昼間施工	m^2	4,120		
Z6461070	【施工単価】区画線工	緑色　溶融式　夜間施工	m^2	4,940		
Z6461040	【施工単価】区画線工	赤色　溶融式　昼間施工	m^2	4,120		
Z6461080	【施工単価】区画線工	赤色　溶融式　夜間施工	m^2	4,940		
Z6461060	【施工単価】区画線工	青色　溶融式　昼間施工	m^2	4,120		
Z6461090	【施工単価】区画線工	青色　溶融式　夜間施工	m^2	4,940		
Z6461050	【施工単価】区画線工	じてんしゃも止まれ 白色　型枠式	箇所	5,700		

注）

材工共の施工単価。

12－３　自転車レーン用路面標示工

Q101596021	溶融噴射式カラー塗装工	密粒／排水性共通，100㎡以上，昼間施工，【材工共】	㎡	5,860		
Q101596022	溶融噴射式カラー塗装工	密粒／排水性共通，100㎡以上，夜間施工，【材工共】	㎡	6,470		
Q101596023	溶融噴射式カラー塗装工	密粒／排水性共通，100㎡未満，昼間施工，【材工共】	㎡	6,810		
Q101596024	溶融噴射式カラー塗装工	密粒／排水性共通，100㎡未満，夜間施工，【材工共】	㎡	7,480		
Q101596015	溶融噴射式カラー塗装工	「矢羽根」　表記１箇所当り　昼間施工 750mm×1500mm	箇所	11,600		
Q101596016	溶融噴射式カラー塗装工	「矢羽根」　表記１箇所当り　夜間施工 750mm×1500mm	箇所	13,900		
Q101596017	溶融噴射式カラー塗装工	「矢羽根」　表記１箇所当り　昼間施工 600mm×1200mm	箇所	11,200		
Q101596018	溶融噴射式カラー塗装工	「矢羽根」　表記１箇所当り　夜間施工 600mm×1200mm	箇所	12,700		
Q101596019	溶融噴射式カラー塗装工	「矢羽根」　表記１箇所当り　昼間施工 600mm×800mm	箇所	10,900		
Q101596020	溶融噴射式カラー塗装工	「矢羽根」　表記１箇所当り　夜間施工 600mm×800mm	箇所	11,500		
Q101203021	溶剤型ペイントカラー塗装工	密粒／排水性共通，100㎡以上，昼間施工，【材工共】	㎡	2,960		
Q101203022	溶剤型ペイントカラー塗装工	密粒／排水性共通，100㎡以上，夜間施工，【材工共】	㎡	3,240		
Q101203023	溶剤型ペイントカラー塗装工	密粒／排水性共通，100㎡未満，昼間施工，【材工共】	㎡	3,520		
Q101203024	溶剤型ペイントカラー塗装工	密粒／排水性共通，100㎡未満，夜間施工，【材工共】	㎡	3,930		
Q101203003	溶剤型ペイントカラー塗装工	「矢羽根」　表記１箇所当り　昼間施工 750mm×1500mm	箇所	5,310		
Q101203004	溶剤型ペイントカラー塗装工	「矢羽根」　表記１箇所当り　夜間施工 750mm×1500mm	箇所	6,840		
Q101203005	溶剤型ペイントカラー塗装工	「矢羽根」　表記１箇所当り　昼間施工 600mm×1200mm	箇所	5,080		
Q101203006	溶剤型ペイントカラー塗装工	「矢羽根」　表記１箇所当り　夜間施工 600mm×1200mm	箇所	5,500		
Q101203007	溶剤型ペイントカラー塗装工	「矢羽根」　表記１箇所当り　昼間施工 600mm×800mm	箇所	4,750		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q101203008	溶剤型ペイントカラー塗装工	「矢羽根」　表記１箇所当り　夜間施工 600mm×800mm	箇所	5,310		
Q101202101	溶融式路面表示シート設置工	８００×６００（青：自転車）　昼間施工	枚	26,700		
Q101202102	溶融式路面表示シート設置工	８００×６００（青：自転車）　夜間施工	枚	31,300		
Q101202109	溶融式路面表示シート設置工	１１００×７５０（青・白抜き：自転車）昼間施工	枚	39,100		
Q101202110	溶融式路面表示シート設置工	１１００×７５０（青・白抜き：自転車）夜間施工	枚	45,700		
Q101202111	溶融式路面表示シート設置工	８００×６００（茶：歩行者）　昼間施工	枚	26,100		
Q101202112	溶融式路面表示シート設置工	８００×６００（茶：歩行者）　夜間施工	枚	29,700		
Q101202113	溶融式路面表示シート設置工	６００×６００（黄：押して通行）　昼間施工	枚	24,000		
Q101202114	溶融式路面表示シート設置工	６００×６００（黄：押して通行）　夜間施工	枚	26,900		
Q101202103	溶融式路面表示シート設置工	８００×６００（赤：注意）　昼間施工	枚	30,900		
Q101202104	溶融式路面表示シート設置工	８００×６００（赤：注意）　夜間施工	枚	34,700		
Q101202105	溶融式路面表示シート設置工	６００×６００（黄色：バス）　昼間施工	枚	24,700		
Q101202106	溶融式路面表示シート設置工	６００×６００（黄色：バス）　夜間施工	枚	27,200		
Q101202107	溶融式路面表示シート設置工	１２００×６００（赤：自転車も止まれ）　昼間施工	枚	40,900		
Q101202108	溶融式路面表示シート設置工	１２００×６００（赤：自転車も止まれ）　夜間施工	枚	47,400		
Q101202151	溶融式路面表示シート設置工	「自転車（白）750㎜×1100㎜＋矢印（白）750㎜×1100㎜」,昼間施工,【材工共】	箇所	36,900		
Q101202152	溶融式路面表示シート設置工	「自転車（白）750㎜×1100㎜＋矢印（白）750㎜×1100㎜」,夜間施工,【材工共】	箇所	40,900		
Q101202115	溶融式路面表示シート設置工	自転車（白）1000㎜×700㎜　昼間施工【材工共】	箇所	12,200		
Q101202116	溶融式路面表示シート設置工	自転車（白）1000㎜×700㎜　夜間施工【材工共】	箇所	15,300		
Q101202161	高輝度区画線工	非リブ式高輝度白線,100㎜×600㎜,昼間施工,【材工共】	箇所	2,810		
Q101202162	高輝度区画線工	非リブ式高輝度白線,100㎜×600㎜,夜間施工,【材工共】	箇所	3,020		

注）

材工共の施工単価。

高輝度区画線工に、矢羽根本体は含まない。

第13節　鉄鋼二次製品

13－1　金網

Z6475001	丸鉄線溶接金網	ＪＩＳＧ－３５５１ 6.0×150×150	m^2		●	●

13－2　ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ・ﾌﾟﾗｸﾞ

Z10311001	あと施工アンカー	ｽﾘｰﾌﾞ打込式　電気亜鉛めっき ねじ径M12×全長100mm	本		●	●

第14節　工具類

14－1　コンクリートカッタ

Z006540008	コンクリートカッタ（ブレード）	径１４インチ	枚		●	●
Z006540009	コンクリートカッタ（ブレード）	径１８インチ	枚		●	●
Z006540003	コンクリートカッタ（ブレード）	径２２インチ	枚		●	●
Z006540005	コンクリートカッタ（ブレード）	径３０インチ	枚		●	●
Z006540007	コンクリートカッタ（ブレード）	径３８インチ	枚		●	●
Z006540006	コンクリートカッタ（ブレード）	径４２インチ	枚		●	●

14－2　ダイヤモンドビット

Z006531009	ダイヤモンドビット	２７．６mm　スタンダード	個		●	●
Z006531010	ダイヤモンドビット	３３．１mm　スタンダード	個		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z006531011	ダイヤモンドビット	４０mm　スタンダード	個		●	●
Z006531012	ダイヤモンドビット	５３．１mm　スタンダード	個		●	●
Z006531001	ダイヤモンドビット	６４．７mm　スタンダード	個		●	●
Z006531002	ダイヤモンドビット	７７．４mm　スタンダード	個		●	●
Z006531003	ダイヤモンドビット	９０．８mm　スタンダード	個		●	●
Z006531004	ダイヤモンドビット	１１０mm　スタンダード	個		●	●
Z006531005	ダイヤモンドビット	１２８．５mm　スタンダード	個		●	●
Z006531006	ダイヤモンドビット	１６０mm　スタンダード	個		●	●
Z006531007	ダイヤモンドビット	１８０mm　スタンダード	個		●	●
Z006531008	ダイヤモンドビット	２０４mm　スタンダード	個		●	●

第15節　一般土木資材

15－１　ベントナイト

Z004710001	ベントナイト	２５ｋｇ／袋	袋		●	●
Z6473101	ベントナイト	メッシュ２００	ｋｇ	45		

注）

1 Z6473101ベントナイト(kg)はZ004710001ベントナイト(袋)の単価から単位をkgに換算し算出したものである。

15－２　目地板

Z004150001	瀝青質目地板	厚１０mm	m^2		●	●
Z004150002	瀝青質目地板	厚２０mm	m^2		●	●
Z004152001	瀝青繊維質目地板	厚１０mm	m^2		●	●
Z004152002	瀝青繊維質目地板	厚２０mm	m^2		●	●
Z004156001	樹脂発泡体目地板	厚１０mm　８倍	m^2		●	●
Z004154003	ゴム発泡体目地板	硬５０　　厚１０mm	m^2		●	●
Z6470107	ゴム発泡体目地板	硬５０以上　厚２０㎜	m^2		●	●

15－３　吸出防止材

Z6471502	吸出防止材	合繊不織布 厚１０㎜ （河川護岸用 98N/cm^2）	m^2		●	●

15－４　シート

Z13000201	土木ｼｰﾄ	P.P. 980N/5cm	m^2		●	●
Z9135210	遮水シート	軟質塩化ビニルシート、厚1.0㎜	m^2		●	●
Z004740001	遮水シート	厚１．０＋１０．０mm	m^2		●	●
Z006080001	養生シート	ポリエチレン　３．６×５．４m	枚		●	●

注）

Z004740001は、河川護岸用遮水シート（PVC）である。

15－５　土のう

Z006082001	土のう	６２×４８ｃｍ	枚		●	●

第16節　燃料等

16－１　液体燃料

Z006700002	重油	A重油（ローリー）	L		●	●
Z006702002	軽油		L		●	●
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z006706001	灯油	白灯油　業務用	L		●	●
Z006714001	混合油	１：２０	L	157		

注）

1 Z006704001ガソリンはスタンド価格（取引数量500ℓ～1kℓ）。

Z006714001混合比率は1:20（2サイクル油、レギュラーガソリン）

2 Z006702002軽油において請負工事契約の場合、契約金額の明細に軽油引取税が含まれていても、契約金額の総額が

消費税の課税対象となる（平成12年5月1日より適用）。

3 Z006700002重油の価格は一般・ローリー価格（取引数量30kℓ）。

4 Z006702002軽油の価格はバトロール給油価格（取引数量4kℓ～5kℓ）。

5 Z006706001灯油の価格は小型ローリー価格（取引数量4kℓ～5kℓ）。

16－２　気体燃料

Z006712001	アセチレンガス	ボンベ	kg		●	●

注）

価格はボンベ渡し。ボンベ損料を含み、ボンベ代（容器代）は含まず。

16－３　酸素ガス

Z006710001	酸素ガス	ボンベ	m^3		●	●

注）

価格はボンベ渡し。ボンベ損料を含み、ボンベ代（容器代）は含まず。

第２章　下水道単価

第１節　マンホール

１－１　組立Ｏ号マンホール（Ｉ種）　JSWAS　A-11

Z20600102	組立Ｏ号マンホール 斜壁	Ｉ種 600×750×450	個		●	●
Z20600103	組立Ｏ号マンホール 斜壁	Ｉ種 600×750×600	個		●	●
Z20600201	組立Ｏ号マンホール 直壁	Ｉ種 750×300	個		●	●
Z20600202	組立Ｏ号マンホール 直壁	Ｉ種 750×600	個		●	●
Z20600203	組立Ｏ号マンホール 直壁	Ｉ種 750×900	個		●	●
Z20600204	組立Ｏ号マンホール 直壁	Ｉ種 750×1200	個		●	●
Z20600205	組立Ｏ号マンホール 直壁	Ｉ種 750×1500	個		●	●
Z20600206	組立Ｏ号マンホール 直壁	Ｉ種 750×1800	個		●	●
Z20600301	組立Ｏ号マンホール 管取付け壁	Ｉ種 750×600	個		●	●
Z20600302	組立Ｏ号マンホール 管取付け壁	Ｉ種 750×900	個		●	●
Z20600303	組立Ｏ号マンホール 管取付け壁	Ｉ種 750×1200	個		●	●
Z20600304	組立Ｏ号マンホール 管取付け壁	Ｉ種 750×1500	個		●	●
Z20600305	組立Ｏ号マンホール 管取付け壁	Ｉ種 750×1800	個		●	●
Z20600401	底版	Ｉ種 組立Ｏ号用　h=130	個		●	●
Z20600501	底版（ｲﾝﾊﾞｰﾄ付管取付け壁用）	Ｉ種 組立Ｏ号用	個	25,300		

１－２　組立１号マンホール（Ｉ種）　JSWAS　A-11

Z20700102	組立１号マンホール 斜壁	Ｉ種 600×900×450	個		●	●
Z20700103	組立１号マンホール 斜壁	Ｉ種 600×900×600	個		●	●
Z20700901	組立１号マンホール スラブ	Ｉ種 600×900×150	個	33,700		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z20700204	組立１号マンホール 直壁	Ｉ種 900×300	個		●	●
Z20700205	組立１号マンホール 直壁	Ｉ種 900×600	個		●	●
Z20700206	組立１号マンホール 直壁	Ｉ種 900×900	個		●	●
Z20700201	組立１号マンホール 直壁	Ｉ種 900×1200	個		●	●
Z20700202	組立１号マンホール 直壁	Ｉ種 900×1500	個		●	●
Z20700203	組立１号マンホール 直壁	Ｉ種 900×1800	個		●	●
Z20700207	組立１号マンホール 直壁	Ｉ種 900×2100	個	119,000		
Z20701001	組立１号マンホール 連結用直壁	Ｉ種 900×300	個			●
Z20700505	組立１号マンホール 管取付け壁	Ｉ種 900×600	個		●	●
Z20700506	組立１号マンホール 管取付け壁	Ｉ種 900×900	個		●	●
Z20700501	組立１号マンホール 管取付け壁	Ｉ種 900×1200	個		●	●
Z20700502	組立１号マンホール 管取付け壁	Ｉ種 900×1500	個		●	●
Z20700503	組立１号マンホール 管取付け壁	Ｉ種 900×1800	個		●	●
Z20700504	組立１号マンホール 管取付け壁	Ｉ種 900×2100	個	122,000		
Z20700701	底版	Ｉ種 組立１号用　h=130	個		●	●

１－３　組立２号マンホール（Ｉ種）　JSWAS　A-11

Z20800201	組立２号マンホール 斜壁	Ｉ種 600×1200×450	個		●	●
Z20800202	組立２号マンホール 斜壁	Ｉ種 600×1200×600	個		●	●
Z20800101	組立２号マンホール 斜壁	Ｉ種 900×1200×300	個			●
Z20801201	組立２号マンホール スラブ	Ｉ種 600×1200×200	個	94,400		
Z20800306	組立２号マンホール 直壁	Ｉ種 1200×300	個		●	●
Z20800304	組立２号マンホール 直壁	Ｉ種 1200×600	個		●	●
Z20800305	組立２号マンホール 直壁	Ｉ種 1200×900	個		●	●
Z20800301	組立２号マンホール 直壁	Ｉ種 1200×1200	個		●	●
Z20800302	組立２号マンホール 直壁	Ｉ種 1200×1500	個		●	●
Z20800303	組立２号マンホール 直壁	Ｉ種 1200×1800	個		●	●
Z20800901	組立２号マンホール 直壁	Ｉ種 1200×2100	個		●	●
Z20800902	組立２号マンホール 直壁	Ｉ種 1200×2400	個		●	●
Z20801001	組立２号マンホール 連結用直壁	Ｉ種 1200×300	個			●
Z20800506	組立２号マンホール 管取付け壁	Ｉ種 1200×900	個		●	●
Z20800501	組立２号マンホール 管取付け壁	Ｉ種 1200×1200	個		●	●
Z20800502	組立２号マンホール 管取付け壁	Ｉ種 1200×1500	個		●	●
Z20800503	組立２号マンホール 管取付け壁	Ｉ種 1200×1800	個		●	●
Z20800504	組立２号マンホール 管取付け壁	Ｉ種 1200×2100	個		●	●
Z20800505	組立２号マンホール 管取付け壁	Ｉ種 1200×2400	個		●	●
Z20800801	底版	Ｉ種 組立２号用　h=150	個		●	●

１－４　組立２号マンホール（II種）　JSWAS　A-11

Z22200501	底版	II種 組立２号用　h=150	個	74,000		

１－５　組立楕円マンホール

Z21000102	組立楕円マンホール 斜壁	600×(600×900)×450	個	45,900		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z21000103	組立楕円マンホール 斜壁	600×(600×900)×600	個		●	●
Z21000203	組立楕円マンホール 直壁	(600×900)×300	個		●	●
Z21000204	組立楕円マンホール 直壁	(600×900)×600	個		●	●
Z21000205	組立楕円マンホール 直壁	(600×900)×900	個			●
Z21000201	組立楕円マンホール 直壁	(600×900)×1200	個	83,800		
Z21000301	組立楕円マンホール 管取付け壁	(600×900)×600	個		●	●
Z21000302	組立楕円マンホール 管取付け壁	(600×900)×900	個		●	●
Z21000303	組立楕円マンホール 管取付け壁	(600×900)×1200	個		●	
Z21000501	底版	組立楕円用	個		●	●

１－６　レジンマンホール

Z21200101	レジンマンホール 調整リング	50	個		●	●
Z21200201	レジンマンホール 上部壁（付属品込）	200	個		●	●
Z21200301	レジンマンホール 中部壁（付属品込）	100	個		●	●
Z21200302	レジンマンホール 中部壁（付属品込）	150	個		●	●
Z21200303	レジンマンホール 中部壁（付属品込）	300	個		●	●
Z21200304	レジンマンホール 中部壁（付属品込）	400	個		●	●
Z21200305	レジンマンホール 中部壁（付属品込）	500	個		●	●
Z21200306	レジンマンホール 中部壁（付属品込）	600	個		●	●
Z21200307	レジンマンホール 中部壁（付属品込）	900	個		●	●
Z21200401	レジンマンホール 中部壁（付属品込）	h=300mm　φ150　高所流入用 アダプタセット(IN用）込み	個		●	●
Z21200501	レジンマンホール 中部壁（付属品込）	h=350mm　φ200　高所流入用 アダプタセット(IN用）込み	個		●	●
Z21200601	レジンマンホール 下部インバート	370mm　起点用　φ150 アダプタセット(OUT用）込み	個		●	●
Z21200701	レジンマンホール 下部インバート	370mm　起点用　φ200 アダプタセット(OUT用）込み	個		●	●
Z21200801	レジンマンホール 下部インバート	370mm　曲点用　φ150 アダプタセット(IN・OUT用）込み	個		●	●
Z21200901	レジンマンホール 下部インバート	370mm　曲点用　φ200 アダプタセット(IN・OUT用）込み	個		●	●
Z21201001	レジンマンホール 下部インバート	370mm　合流点用　φ150 アダプタセット(IN*2・OUT用）込み	個		●	●
Z21201101	レジンマンホール 下部インバート（φ410）	390mm　合流点用　φ200 アダプタセット(IN*2・OUT用）込み	個		●	●
Z21201601	レジンマンホール 底版（φ300用）	70mm　φ560	個		●	●
Z21201701	レジンマンホール 底版（φ410用）	70mm　φ750	個		●	●

１－７　Ｃｏ製小型組立マンホール　JSWAS　A-10

Z21900101	Ｃｏ製小型組立マンホール 調整リング	300×100	個	3,720		
Z21900102	Ｃｏ製小型組立マンホール 調整リング	300×150	個	5,320		
Z21900201	Ｃｏ製小型組立マンホール 斜壁	300×190	個	4,520		
Z21900302	Ｃｏ製小型組立マンホール 直壁	300×200	個	3,570		
Z21900303	Ｃｏ製小型組立マンホール 直壁	300×300	個	5,370		
Z21900304	Ｃｏ製小型組立マンホール 直壁	300×400	個	7,180		
Z21900305	Ｃｏ製小型組立マンホール 直壁	300×500	個	8,960		
Z21900306	Ｃｏ製小型組立マンホール 直壁	300×600	個	10,700		
Z21900307	Ｃｏ製小型組立マンホール 直壁	300×700	個	12,500		
Z21900308	Ｃｏ製小型組立マンホール 直壁	300×800	個	14,300		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z21900309	Ｃｏ製小型組立マンホール 直壁	300×900	個	16,000		
Z21900310	Ｃｏ製小型組立マンホール 直壁	300×1000	個	17,900		
Z21900401	Ｃｏ製小型組立マンホール 底付管取付壁	埋込ジョイント・削孔（流出用）込み H=400　起点用　φ150	個	22,500		
Z21900402	Ｃｏ製小型組立マンホール 底付管取付壁	埋込ジョイント・削孔（流出用）込み H=400　起点用　φ200	個	23,800		
Z21900411	Ｃｏ製小型組立マンホール 底付管取付壁	埋込ジョイント・削孔（流出用）込み H=600　起点用　φ150	個	26,100		
Z21900412	Ｃｏ製小型組立マンホール 底付管取付壁	埋込ジョイント・削孔（流出用）込み H=600　起点用　φ200	個	27,500		
Z21900501	Ｃｏ製小型組立マンホール 底付管取付壁	埋込ジョイント・削孔（流入・流出用）込み H=400　曲点用　φ150	個	40,400		
Z21900502	Ｃｏ製小型組立マンホール 底付管取付壁	埋込ジョイント・削孔（流入・流出用）込み H=400　曲点用　φ200	個	43,200		
Z21900511	Ｃｏ製小型組立マンホール 底付管取付壁	埋込ジョイント・削孔（流入・流出用）込み H=600　曲点用　φ150	個	44,100		
Z21900512	Ｃｏ製小型組立マンホール 底付管取付壁	埋込ジョイント・削孔（流入・流出用）込み H=600　曲点用　φ200	個	46,700		
Z21900601	底版	小型組立用	個	4,650		
Z21900801	Ｃｏ製小型組立マンホール 削孔費	工場削孔　φ150用・埋込ジョイント込み	箇所	17,900		
Z21900802	Ｃｏ製小型組立マンホール 削孔費	工場削孔　φ200用・埋込ジョイント込み	箇所	19,200		

１－８　硬質塩化ビニル製小型マンホール

Z21100403	塩ビ小型マンホール 起点	(KT)　ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ150	個		●	●
Z21100103	塩ビ小型マンホール 起点	(KT)　ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ200	個		●	●
Z21100404	塩ビ小型マンホール 起点	(KT)　ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ250	個		●	●
Z21100402	塩ビ小型マンホール 中間点　　ストレート	(ST)　ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ150	個		●	●
Z21100102	塩ビ小型マンホール 中間点　　ストレート	(ST)　ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ200	個		●	●
Z21100405	塩ビ小型マンホール 中間点　　ストレート	(ST)　ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ250	個		●	●
Z21100501	塩ビ小型MH　屈曲点（90° 75° 60° 45° 30° 15° ）	(90,75,60,45,30,15L)　ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ150	個		●	●
Z21100502	塩ビ小型MH　屈曲点（90° 75° 60° 45° 30° 15° ）	(90,75,60,45,30,15L)　ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ200	個		●	●
Z21100503	塩ビ小型MH　屈曲点（90° 75° 60° 45° 30° 15° ）	(90,75,60,45,30,15L)　ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ250	個		●	●
Z21100401	塩ビ小型マンホール 合流点（90° 45° ）	(90,45Y)　ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ150	個		●	●
Z21100101	塩ビ小型マンホール 合流点（90° 45° ）	(90,45Y)　ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ200	個		●	●
Z21100406	塩ビ小型マンホール 合流点（90° 45° ）	(90,45Y)　ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ250	個		●	●
Z21100701	塩ビ小型マンホール 本管自在継手	本管径φ150 (PMF)	個		●	
Z21100702	塩ビ小型マンホール 本管自在継手	本管径φ200 (PMF)	個		●	
Z21100703	塩ビ小型マンホール 本管自在継手	本管径φ250 (PMF)	個		●	
Z21100301	塩ビ小型マンホール 内ふた	φ300 (CV-R)	個			●

１－９　マンホール調整リング

Z20500202	調整リング	600×100	個		●	●
Z20500201	調整リング	600×150	個		●	●
Z20500204	調整リング	600×200	個	24,400		
Z20500205	調整リング	900×150	個		●	●

１－10　マンホール微調整用リング

Z20500302	フラット型	10mm	個	2,100		
Z20500303	フラット型	20mm	個	4,160		
Z20500304	フラット型	30mm	個	5,220		
Z20500305	フラット型	40mm	個	5,630		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z20500306	フラット型	50mm	個	6,090		
Z20500601	テーパー型	10/20mm	個	3,370		
Z20500602	テーパー型	10/30mm	個	4,720		
Z20500603	テーパー型	10/40mm	個	6,030		

１－11　可とう性継手

Z21500201	可とう性継手	φ150　塩ビ用	個		●	●
Z21500202	可とう性継手	φ200　塩ビ用	個		●	●
Z21500203	可とう性継手	φ250　塩ビ用	個		●	●
Z21500204	可とう性継手	φ250　ヒューム管用	個		●	●
Z21500205	可とう性継手	φ300　ヒューム管用	個		●	●
Z21500210	可とう性継手	ｹｰｼﾝｸﾞ立坑内組立人孔用・既設人孔用 φ200　塩ビ（推進管用）	個			●
Z21500215	可とう性継手	ｹｰｼﾝｸﾞ立坑内組立人孔用・既設人孔用 φ250　塩ビ（推進管用）	個			●
Z21500220	可とう性継手	ｹｰｼﾝｸﾞ立坑内組立人孔用・既設人孔用 φ300　塩ビ（推進管用）	個			●
Z21500225	可とう性継手	ｹｰｼﾝｸﾞ立坑内組立人孔用・既設人孔用 φ250　ヒューム管用（推進管）	個			●
Z21500230	可とう性継手	ｹｰｼﾝｸﾞ立坑内組立人孔用・既設人孔用 φ300　ヒューム管用（推進管）	個			●
Z21500231	可とう性継手	ｹｰｼﾝｸﾞ立坑内組立人孔用・既設人孔用 φ350　ヒューム管用（推進管）	個			●
Z21500235	可とう性継手	現場打ちマンホール用 φ200　塩ビ用（推進管）	個			●
Z21500240	可とう性継手	現場打ちマンホール用 φ250　塩ビ用（推進管）	個			●
Z21500245	可とう性継手	現場打ちマンホール用 φ300　塩ビ用（推進管）	個			●
Z21500250	可とう性継手	現場打ちマンホール用 φ250　ヒューム管用（推進管）	個			●
Z21500255	可とう性継手	現場打ちマンホール用 φ300　ヒューム管用（推進管）	個			●
Z21500256	可とう性継手	現場打ちマンホール用 φ350　ヒューム管用（推進管）	個			●

１－12　マンホールふた

Z20100202	マンホールふた及び受枠 φ600　T-25	さいたま市型	組		●	●
Z20100207	マンホールふた及び受枠 φ600　T-25	ｵﾌﾟｼｮﾝ類 耐腐食加工	組	35,000		
Z20100201	マンホールふた及び受枠 φ600　T-14	さいたま市型	組		●	●
Z20100210	マンホールふた及び受枠 φ600　T-14	ｵﾌﾟｼｮﾝ類 耐腐食加工	組	37,100		
Z20100211	マンホールふた及び受枠 φ300　T-25	直接ふた　さいたま市型	組		●	●
Z20100213	マンホールふた及び受枠 φ300　T-25	直接ふた　耐腐食加工	組	13,900		
Z20100214	マンホールふた及び受枠 φ300　T-14	直接ふた　さいたま市型	組		●	●
Z20100216	マンホールふた及び受枠 φ300　T-14	直接ふた　耐腐食加工	組	13,900		
Z20100204	マンホールふた及び受枠 φ300　T-25	防護ふた　さいたま市型	組		●	●
Z20100203	マンホールふた及び受枠 φ300　T-14	防護ふた　さいたま市型	組		●	●
Z20100217	マンホールふた及び受枠　φ 900-600　T-25	さいたま市型	組		●	●
Z20100225	マンホールふた及び受枠　φ 900-600　T-25	ｵﾌﾟｼｮﾝ類 耐腐食加工	組	166,000		
Z20100218	マンホールふた及び受枠　φ 900-600　T-14	さいたま市型	組		●	●
Z20100228	マンホールふた及び受枠　φ 900-600　T-14	ｵﾌﾟｼｮﾝ類 耐腐食加工	組	166,000		
Z20100205	マンホールふた及び受枠	ｵﾌﾟｼｮﾝ類 ロック付転落防止用梯子	組		●	●
Z20100220	マンホールふた及び受枠	ｵﾌﾟｼｮﾝ類 管理番号用キャップ	組	1,700		
Z20100301	φ600・φ900-600受枠固定用ＳＵＳボルト	M16　A2-50　調整リング10cm用	本	1,010		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z20100302	φ600・φ900-600受枠固定用ＳＵＳボルト	M16　A2-50　調整リング15cm用	本	1,120		
Z20100303	φ600・φ900-600受枠固定用ＳＵＳボルト	M16　A2-50　調整リング20cm用	本	1,190		
Z21201801	φ300（直接ふた）用高さ調整部材セット	受枠変形防止M12　L=150（ボルト込）	組	3,430		
Z21201802	φ300（直接ふた）用高さ調整部材セット	受枠変形防止M12　L=250（ボルト込）	組	4,480		
Z21201803	φ300（直接ふた）用高さ調整部材セット	受枠変形防止M12　L=350（ボルト込）	組	5,630		
Z20100401	φ600･φ900-600用高さ調整部材セット	受枠変形防止　M16用（ボルト別）	組	2,820		
Z21201903	無収縮流動性モルタル	セメント系　6.2kg/袋	袋	1,770		
Z21201901	無収縮流動性モルタル	セメント系　12.5kg/袋	袋	3,040		
Z21201902	無収縮流動性モルタル	セメント系　25.0kg/袋	袋		●	●

※Z21201801・21201802・21201803・20100401　高さ調整部材セットの内容は、調整コマ・ナット等の3セットであり、マンホールふた及び受枠1組に対し、高さ調整部材セットを1組計上すること。

※Z20100401　高さ調整部材セットについては、 Z20100301・20100302・20100303の中から必要とする規格の「φ600、φ900-600受枠固定用ＳＵＳボルト」を3本、別途計上すること。

１－13　足掛金物

Z6018001	マンホール用足掛け金物	ＦＣＤ錆止め φ22×150×250	本		●	
Z6018002	マンホール用足掛け金物	ＦＣＤ錆止め φ22×400×250	本		●	●
Z6018003	マンホール用足掛け金物	ＳＳ表面樹脂加工 φ19×153×253	本		●	●
Z6018004	マンホール用足掛け金物	ＳＳ表面樹脂加工 φ22×400×300	本		●	●

１－14　FRP製スラブ

Z21500302	FRP製スラブ	２号マンホール用 後付用タイプ	個	248,000		
Z21500305	FRP製スラブ	２号マンホール用 副管付用タイプ	個	265,000		

１－15　削孔費（Ｉ種）

Z21300109	0号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ｉ種 φ250用	箇所		●	●
Z21300110	0号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ｉ種 φ300用	箇所		●	●
Z21300101	0号マンホール削孔費　（塩ビ管）	Ｉ種 φ125用	箇所	8,820		
Z21300102	0号マンホール削孔費　（塩ビ管）	Ｉ種 φ150用	箇所		●	●
Z21300103	0号マンホール削孔費　（塩ビ管）	Ｉ種 φ200用	箇所		●	●
Z21300104	0号マンホール削孔費　（塩ビ管）	Ｉ種 φ250用	箇所		●	●
Z21300105	0号マンホール削孔費　（塩ビ管）	Ｉ種 φ300用	箇所		●	●
Z21300205	1号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ｉ種 φ250用	箇所		●	●
Z21300210	1号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ｉ種 φ300用	箇所		●	●
Z21300211	1号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ｉ種 φ350用	箇所		●	●
Z21300212	1号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ｉ種 φ400用	箇所		●	●
Z21300230	1号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ｉ種 推進管　φ250用	箇所		●	●
Z21300232	1号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ｉ種 推進管　φ300用	箇所		●	●
Z21300234	1号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ｉ種 推進管　φ350用	箇所		●	●
Z21300236	1号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ｉ種 推進管　φ400用	箇所		●	●
Z21300216	1号マンホール削孔費　（塩ビ管）	Ｉ種 φ125用	箇所	8,820		
Z21300202	1号マンホール削孔費　（塩ビ管）	Ｉ種 φ150用	箇所		●	●
Z21300204	1号マンホール削孔費　（塩ビ管）	Ｉ種 φ200用	箇所		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z21300206	1号マンホール削孔費　（塩ビ管）	Ⅰ種 φ250用	箇所		●	●
Z21300217	1号マンホール削孔費　（塩ビ管）	Ⅰ種 φ300用	箇所		●	●
Z21300218	1号マンホール削孔費　（塩ビ管）	Ⅰ種 φ350用	箇所		●	●
Z21300219	1号マンホール削孔費　（塩ビ管）	Ⅰ種 φ400用	箇所		●	●
Z21300304	2号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 φ250用	箇所		●	●
Z21300305	2号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 φ300用	箇所		●	●
Z21300306	2号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 φ350用	箇所		●	●
Z21300307	2号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 φ400用	箇所		●	●
Z21300240	2号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 推進管　φ250用	箇所		●	●
Z21300242	2号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 推進管　φ300用	箇所		●	●
Z21300244	2号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 推進管　φ350用	箇所		●	●
Z21300246	2号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 推進管　φ400用	箇所		●	●
Z21300312	2号マンホール削孔費　（塩ビ管）	Ⅰ種 φ150用	箇所		●	●
Z21300313	2号マンホール削孔費　（塩ビ管）	Ⅰ種 φ200用	箇所		●	●
Z21300314	2号マンホール削孔費　（塩ビ管）	Ⅰ種 φ250用	箇所		●	●
Z21300315	2号マンホール削孔費　（塩ビ管）	Ⅰ種 φ300用	箇所		●	●
Z21300316	2号マンホール削孔費　（塩ビ管）	Ⅰ種 φ350用	箇所		●	●
Z21300317	2号マンホール削孔費　（塩ビ管）	Ⅰ種 φ400用	箇所		●	●

※塩ビ管は、推進管との区別無く使用可。

１－16　削孔費（楕円マンホール）

Z21300408	楕円マンホール削孔費（ヒューム管）	φ250用	箇所	13,600		
Z21300409	楕円マンホール削孔費（ヒューム管）	φ300用	箇所	15,100		
Z21300401	楕円マンホール削孔費　（塩ビ管）	φ125用	箇所	8,820		
Z21300402	楕円マンホール削孔費　（塩ビ管）	φ150用	箇所	8,820		
Z21300403	楕円マンホール削孔費　（塩ビ管）	φ200用	箇所	10,600		
Z21300404	楕円マンホール削孔費　（塩ビ管）	φ250用	箇所	12,000		

１－17　バッフル板プレート

Z21400401	バッフル板プレート	TA-200	枚	31,000		
Z21400302	バッフル板プレート	TB-200	枚	16,000		

１－18　副管用固定バンド

Z20300301	副管用固定バンド（φ150）	内副管用	個	4,800		
Z20300401	副管用固定バンド（φ200）	内副管用	個	5,070		

１－19　目地ずれ抑制シート

Z24101110	目地ずれ抑制シート	直壁-直壁	m	12,000		
Z24101120	目地ずれ抑制シート	斜壁-直壁	m	20,700		

第２節　塩ビ材料

２－１　直管

Z21600102	（ゴム輪受口片受直管 L=4.0m）	φ150 (SRA)	本		●	●
Z21600103	（ゴム輪受口片受直管 L=4.0m）	φ200 (SRA)	本		●	●
Z21600104	（ゴム輪受口片受直管 L=4.0m）	φ250 (SRA)	本		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z21600105	（ゴム輪受口片受直管 L=4.0m）	φ300 (SRA)	本		●	●
Z21600106	（ゴム輪受口片受直管 L=4.0m）	φ350 (SRA)	本		●	●
Z22000401	（ゴム輪受口片受直管 L=0.8m）	φ125mm (SRB)	個		●	●
Z22000402	（ゴム輪受口片受直管 L=0.8m）	φ150mm (SRB)	個		●	●

２－２　曲管

Z21800101	塩ビ曲管 （硬質塩ビ取付曲管）	φ125mm 30° ゴム輪 (30SR)	個		●	●
Z21800106	塩ビ曲管 （硬質塩ビ取付曲管）	φ150mm 30° ゴム輪 (30SR)	個		●	●
Z21800111	塩ビ曲管 （硬質塩ビ取付曲管）	φ200mm 30° ゴム輪 (30SR)	個		●	●
Z21800103	塩ビ曲管 （硬質塩ビ取付曲管）	φ125mm 60° ゴム輪 (60SR)	個		●	●
Z21800108	塩ビ曲管 （硬質塩ビ取付曲管）	φ150mm 60° ゴム輪 (60SR)	個		●	●
Z21800112	塩ビ曲管 （硬質塩ビ取付曲管）	φ200mm 60° ゴム輪 (60SR)	個		●	●
Z21800202	塩ビ曲管 （硬質塩ビ副管用曲管）	φ150mm 90° (90ST)	個		●	●
Z21800203	塩ビ曲管 （硬質塩ビ副管用曲管）	φ200mm 90° (90ST)	個		●	●

２－３　支管

Z21700201	硬質塩ビ自在支管 （本管径300mm以下）	φ125　90° ﾋｭｰﾑ管用 (90SHRF)	個	6,930		
Z21700202	硬質塩ビ自在支管 （本管径300mm以下）	φ150　90° ﾋｭｰﾑ管用 (90SHRF)	個	7,920		
Z21700101	硬質塩ビ自在支管 （本管径300mm以下）	φ125　90° 塩ビ管用 (90SVRF)	個		●	●
Z21700102	硬質塩ビ自在支管 （本管径300mm以下）	φ150　90° 塩ビ管用 (90SVRF)	個		●	●
Z21700501	塩ビ支管 （硬質塩ビ副管用支管）	副管径φ150mm (VS、HS)	個		●	●
Z21700502	塩ビ支管 （硬質塩ビ副管用支管）	副管径φ200mm (VS、HS)	個		●	●

２－４　継手

Z22000101	塩ビカラー （硬質塩ビ副管用カラー）	φ125mm (WTB)	個		●	●
Z22000102	塩ビカラー （硬質塩ビ副管用カラー）	φ150mm (WTB)	個		●	●
Z22000103	塩ビカラー （硬質塩ビ副管用カラー）	φ200mm (WTB)	個		●	●
Z22000201	インクリーザー	φ125×150	個		●	●
Z22000202	インクリーザー	φ150×200	個		●	●
Z21800401	陶管継手	φ150mm	個	4,500		

２－５　キャップ

Z22000303	取付用キャップ	φ200	個	1,440		
Z22000302	取付用キャップ	φ150	個	1,160		
Z22000301	取付用キャップ	φ125	個	1,030		

第３節　推進工法用硬質塩化ビニル管

３－１　ＳＵＳカラー付直管（SUSR）

Z22800105	SUSカラー付直管 標準管・先頭管	φ150mm、1m	本		●	●
Z22800106	SUSカラー付直管 標準管・先頭管	φ200mm、1m	本		●	●
Z22800107	SUSカラー付直管 標準管・先頭管	φ250mm、1m	本		●	●
Z22800108	SUSカラー付直管 標準管・先頭管	φ300mm、1m	本		●	●
Z22800109	SUSカラー付直管 標準管・先頭管	φ350mm、1m	本		●	●
Z22800110	SUSカラー付直管 最終管	φ150mm、1m	本		●	●
Z22800111	SUSカラー付直管 最終管	φ200mm、1m	本		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z22800112	SUSカラー付直管 最終管	φ250mm、1m	本	[redacted]	●	●
Z22800113	SUSカラー付直管 最終管	φ300mm、1m	本		●	●
Z22800114	SUSカラー付直管 最終管	φ350mm、1m	本		●	●

第４節　基礎用木材

４－１　梯子胴木基礎材

Z20200301	梯子胴木基礎材 縦木材（生松太鼓落し）	4000×120×90	本	2,480		
Z20200303	梯子胴木基礎材 縦木材（生松太鼓落し）	4000×150×120	本	4,150		
Z20200302	梯子胴木基礎材 縦木材（生松太鼓落し）	4000×180×150	本	6,250		
Z20200202	梯子胴木基礎材 横木材（生松太鼓落し）	1800×105×75	本	840		
Z20200203	梯子胴木基礎材 横木材（生松太鼓落し）	1800×120×90	本	1,120		
Z20200206	梯子胴木基礎材 横木材（生松太鼓落し）	1800×150×120	本	1,870		
Z20200204	梯子胴木基礎材 横木材（生松太鼓落し）	3000×150×120	本	3,130		
Z20200201	梯子胴木基礎材 横木材（生松太鼓落し）	3000×180×150	本	4,700		
Z20200205	梯子胴木基礎材 横木材（生松太鼓落し）	4000×150×120	本	4,100		
Z20200401	梯子胴木基礎材 松正割（角）	4000×60×60	本	1,420		
Z20200403	梯子胴木基礎材 松正割（角）	4000×75×75	本	2,210		
Z20200402	梯子胴木基礎材 松正割（角）	4000×90×90	本	3,200		

第５節　管きょ更生工法用資材

５－１　オメガライナー工法用主部材

Z22700101	更生材	自立管（R1）　既設管φ250	m	35,200		
Z22700102	更生材	自立管（R1）　既設管φ300	m	47,100		
Z22700103	更生材	自立管（R1）　既設管φ350	m	57,100		
Z22700104	更生材	自立管（R1）　既設管φ400	m	67,900		

５－２　ＳＰＲ工法用主部材

Z22700201	更生材	＃79SW	m	4,170		
Z22700202	更生材	＃80SW	m	3,230		
Z22700203	更生材	＃87S	m	2,280		

５－３　ＳＰＲ工法用副部材

Z22700301	充てん材	モルタル21B	m3	280,000		
Z22700302	充てん材	モルタル35A	m3	296,000		

５－４　ダンビー工法用主部材

Z22700401	更生材	S形（1段爪）	m	8,900		
Z22700402	更生材	L形（1段爪）	m	10,700		
Z22700411	かん合材	S形（PE）	m	2,100		
Z22700412	かん合材	L形（PE）	m	2,300		

５－５　ダンビー工法用副部材

Z22700501	スペーサー	S型	m	10,000		
Z22700502	スペーサー	M型	m	11,000		
Z22700503	スペーサー	L型	m	12,000		
Z22700521	副部材	充てん材 DB1硬化材	kg	680		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z22700522	副部材	充てん材 DB1混和剤	kg	3,670		
Z22700523	副部材	充てん材 DB1添加剤	kg	3,900		
Z22700524	副部材	充てん材 混和剤C	kg	4,130		
Z22700525	副部材	充てん材 DB2混和剤	kg	190		
Z22700526	副部材	充てん材 DB2硬化材	kg	560		
Z22700527	副部材	充てん材 DB2添加剤	kg	1,920		

５－６　スルーリング工法用主部材

Z22700701	更生材	φ250mm　t=8.0mm	m	42,000		
Z22700702	更生材	φ250mm　t=8.5mm	m	43,400		
Z22700703	更生材	φ300mm　t=9.5mm	m	51,700		
Z22700704	更生材	φ300mm　t=10.0mm	m	53,300		
Z22700705	更生材	φ300mm　t=10.5mm	m	55,000		

５－７　シームレスライナーＨ工法用主部材

Z22701126	更生材	φ250　t=4.0mm	m	42,800		
Z22701127	更生材	φ250　t=5.0mm	m	51,300		
Z22701128	更生材	φ250　t=6.0mm	m	55,000		
Z22701129	更生材	φ300　t=5.0mm	m	61,200		
Z22701130	更生材	φ300　t=6.0mm	m	64,900		
Z22701131	更生材	φ300　t=7.0mm	m	68,500		
Z22701132	更生材	φ350　t=5.0mm	m	61,600		
Z22701133	更生材	φ350　t=6.0mm	m	65,600		
Z22701134	更生材	φ350　t=7.0mm	m	71,800		
Z22701135	更生材	φ400　t=6.0mm	m	81,200		
Z22701136	更生材	φ400　t=7.0mm	m	86,000		
Z22701137	更生材	φ400　t=8.0mm	m	93,200		
Z22701138	更生材	φ450　t=7.0mm	m	99,800		
Z22701139	更生材	φ450　t=8.0mm	m	103,000		
Z22701140	更生材	φ450　t=9.0mm	m	113,000		
Z22701141	更生材	φ500　t=8.0mm	m	109,000		
Z22701142	更生材	φ500　t=9.0mm	m	121,000		
Z22701143	更生材	φ500　t=10.0mm	m	137,000		
Z22701144	更生材	φ600　t=10.0mm	m	150,000		
Z22701145	更生材	φ600　t=11.0mm	m	166,000		
Z22701146	更生材	φ600　t=12.0mm	m	181,000		
Z22701147	更生材	φ700　t=11.0mm	m	213,000		
Z22701148	更生材	φ700　t=12.0mm	m	229,000		
Z22701149	更生材	φ700　t=13.0mm	m	252,000		
Z22701150	更生材	φ700　t=14.0mm	m	266,000		

５－８　サイドライナー工法用主部材

Z22701201	更生材	φ150　t=5.0mm	m	17,600		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
５－９　サイドライナー工法用副部材						
Z22701301	キャリブレーションホース	φ150用	m	5,300		
Z22701302	副部材	硬化性樹脂	ｋｇ	3,400		
５－10　ＥＰＲ－ＬＳ工法用主部材						
Z22701401	更生材	φ125　t=2.7mm	m	11,200		
Z22701402	更生材	φ150　t=3.1mm	m	14,500		
５－11　ＥＰＲ－ＬＳ工法用副部材						
Z22701501	副部材	硬化性樹脂（主剤）	ｋｇ	6,300		
Z22701502	副部材	硬化性樹脂（硬化剤）	ｋｇ	9,900		
５－12　ＦＲＰ光硬化取付管ライニング工法用主部材						
Z22701601	更生材	φ125　t=4.0mm	m	34,200		
Z22701602	更生材	φ150　t=4.5mm	m	37,300		
第６節　可とう性継手（後付式）						
６－１　マンホール管口用						
Z21500401	耐震ゴムリング	自立管　φ250mm	箇所	82,400		
Z21500402	耐震ゴムリング	自立管　φ300mm	箇所	93,700		
Z21500403	耐震ゴムリング	自立管　φ350mm	箇所	106,000		
Z21500404	耐震ゴムリング	自立管　φ400mm	箇所	118,000		
Z21500405	耐震ゴムリング	自立管　φ450mm	箇所	117,000		
Z21500406	耐震ゴムリング	自立管　φ500mm	箇所	130,000		
Z21500407	耐震ゴムリング	自立管　φ600mm	箇所	144,000		
Z21500408	耐震ゴムリング	自立管　φ700mm	箇所	159,000		
６－２　管接合部用（更生無し）						
Z21500501	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生無し）	φ250mm	箇所	92,100		
Z21500502	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生無し）	φ300mm	箇所	110,000		
Z21500503	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生無し）	φ350mm	箇所	129,000		
Z21500504	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生無し）	φ400mm	箇所	147,000		
Z21500505	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生無し）	φ450mm	箇所	166,000		
Z21500506	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生無し）	φ500mm	箇所	184,000		
Z21500517	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生無し）	φ600mm	箇所	223,000		
Z21500518	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生無し）	φ700mm	箇所	268,000		
Z21500507	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生無し）	φ800mm	箇所	314,000		
Z21500508	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生無し）	φ900mm	箇所	342,000		
Z21500509	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生無し）	φ1000mm	箇所	375,000		
Z21500510	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生無し）	φ1100mm	箇所	403,000		
Z21500511	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生無し）	φ1200mm	箇所	435,000		
Z21500512	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生無し）	φ1350mm	箇所	466,000		
Z21500513	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生無し）	φ1500mm	箇所	497,000		
Z21500514	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生無し）	φ1650mm	箇所	530,000		
Z21500515	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生無し）	φ1800mm	箇所	573,000		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z21500516	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生無し）	φ2000mm	箇所	618,000		

６－３　管接合部用（更生有り）

Z21500601	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ250mm　円形	箇所	92,100		
Z21500602	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ300mm　円形	箇所	110,000		
Z21500603	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ350mm　円形	箇所	129,000		
Z21500604	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ400mm　円形	箇所	147,000		
Z21500605	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ450mm　円形	箇所	166,000		
Z21500606	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ500mm　円形	箇所	184,000		
Z21500625	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ600mm　円形	箇所	223,000		
Z21500626	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ700mm　円形	箇所	268,000		
Z21500607	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ800mm　円形	箇所	282,000		
Z21500608	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ900mm　円形	箇所	320,000		
Z21500609	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ1000mm　円形	箇所	345,000		
Z21500610	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ1100mm　円形	箇所	375,000		
Z21500611	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ1200mm　円形	箇所	403,000		
Z21500612	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ1350mm　円形	箇所	441,000		
Z21500613	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ1500mm　円形	箇所	468,000		
Z21500614	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ1650mm　円形	箇所	497,000		
Z21500615	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ1800mm　円形	箇所	530,000		
Z21500616	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ800mm　楕円形	箇所	336,000		
Z21500617	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ900mm　楕円形	箇所	362,000		
Z21500618	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ1000mm　楕円形	箇所	389,000		
Z21500619	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ1100mm　楕円形	箇所	422,000		
Z21500620	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ1200mm　楕円形	箇所	454,000		
Z21500621	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ1350mm　楕円形	箇所	486,000		
Z21500622	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ1500mm　楕円形	箇所	510,000		
Z21500623	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ1650mm　楕円形	箇所	545,000		
Z21500624	ｽﾘｰﾌﾞ材（更生有り）	φ1800mm　楕円形	箇所	588,000		

６－４　ゴライアス工法（接続部耐震化工法：既設管用）

Z21501101	耐震可とう継手	HPφ200、既設管用	箇所	84,000		
Z21501102	耐震可とう継手	HPφ250、既設管用	箇所	92,000		
Z21501103	耐震可とう継手	HPφ300、既設管用	箇所	99,500		
Z21501104	耐震可とう継手	HPφ350、既設管用	箇所	121,000		
Z21501105	耐震可とう継手	HPφ400、既設管用	箇所	135,000		

６－５　ゴライアス工法（接続部耐震化工法：更生管用）

Z21501201	耐震可とう継手	HPφ200mm　更生管用	箇所	69,000		
Z21501202	耐震可とう継手	HPφ250mm　更生管用	箇所	77,000		
Z21501203	耐震可とう継手	HPφ300mm　更生管用	箇所	84,500		
Z21501204	耐震可とう継手	HPφ350mm　更生管用	箇所	106,000		
Z21501205	耐震可とう継手	HPφ400mm　更生管用	箇所	120,000		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z21501207	耐震可とう継手	HPφ450mm　更生管用	箇所	145,000		
Z21501208	耐震可とう継手	HPφ500mm　更生管用	箇所	195,000		
Z21501209	耐震可とう継手	HPφ600mm　更生管用	箇所	205,000		
Z21501210	耐震可とう継手	HPφ700mm　更生管用	箇所	250,000		

第７節　鋼製ケーシング立坑

７－１　円形覆工板賃料、整備費

1）アート（ＡＲＴ）工法

Z22500401	円形覆工板賃料（T-25）	アート(ART)工法 30日以内使用　φ1500	枚/月		●	●
Z22500402	円形覆工板賃料（T-25）	アート(ART)工法 30日超え90日使用　φ1500	枚/月		●	●
Z22500403	円形覆工板賃料（T-25）	アート(ART)工法 90日超え180日使用φ1500	枚/月		●	●
Z22500404	円形覆工板賃料（T-25）	アート(ART)工法 180日超え360日使用　φ1500	枚/月		●	●
Z22500405	円形覆工板賃料（T-25）	アート(ART)工法 30日以内使用　φ1800	枚/月		●	●
Z22500406	円形覆工板賃料（T-25）	アート(ART)工法 30日超え90日使用　φ1800	枚/月		●	●
Z22500407	円形覆工板賃料（T-25）	アート(ART)工法 90日超え180日使用　φ1800	枚/月		●	●
Z22500408	円形覆工板賃料（T-25）	アート(ART)工法 180日超え360日使用　φ1800	枚/月		●	●
Z22500409	円形覆工板賃料（T-25）	アート(ART)工法 30日以内使用　φ2000	枚/月		●	●
Z22500410	円形覆工板賃料（T-25）	アート(ART)工法 30日超え90日使用　φ2000	枚/月		●	●
Z22500411	円形覆工板賃料（T-25）	アート(ART)工法 90日超え180日使用　φ2000	枚/月		●	●
Z22500412	円形覆工板賃料（T-25）	アート(ART)工法 180日超え360日使用　φ2000	枚/月		●	●
Z22500413	円形覆工板賃料（T-25）	アート(ART)工法 30日以内使用　φ2500	枚/月		●	●
Z22500414	円形覆工板賃料（T-25）	アート(ART)工法 30日超え90日使用　φ2500	枚/月		●	●
Z22500415	円形覆工板賃料（T-25）	アート(ART)工法 90日超え180日使用　φ2500	枚/月		●	●
Z22500416	円形覆工板賃料（T-25）	アート(ART)工法 180日超え360日使用　φ2500	枚/月		●	●
Z22500417	円形覆工板賃料（T-25）	アート(ART)工法 30日以内使用　φ3000	枚/月		●	●
Z22500418	円形覆工板賃料（T-25）	アート(ART)工法 30日超え90日使用　φ3000	枚/月		●	●
Z22500419	円形覆工板賃料（T-25）	アート(ART)工法 90日超え180日使用　φ3000	枚/月		●	●
Z22500420	円形覆工板賃料（T-25）	アート(ART)工法 180日超え360日使用　φ3000	枚/月		●	●
Z22500421	円形覆工板整備費（T-25）	アート(ART)工法 φ1500	枚		●	●
Z22500422	円形覆工板整備費（T-25）	アート(ART)工法 φ1800	枚		●	●
Z22500423	円形覆工板整備費（T-25）	アート(ART)工法 φ2000	枚		●	●
Z22500424	円形覆工板整備費（T-25）	アート(ART)工法 φ2500	枚		●	●
Z22500425	円形覆工板整備費（T-25）	アート(ART)工法 φ3000	枚		●	●

2）ケコム工法 回転圧入式、ケコム工法 揺動圧入式

Z22500501	円形覆工板賃料（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 30日以内使用　φ1500	枚/月		●	●
Z22500502	円形覆工板賃料（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 30日超え90日使用　φ1500	枚/月		●	●
Z22500503	円形覆工板賃料（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 90日超え180日使用φ1500	枚/月		●	●
Z22500504	円形覆工板賃料（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 180日超え360日使用　φ1500	枚/月		●	●
Z22500505	円形覆工板賃料（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 30日以内使用　φ1800	枚/月		●	●
Z22500506	円形覆工板賃料（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 30日超え90日使用　φ1800	枚/月		●	●
Z22500507	円形覆工板賃料（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 90日超え180日使用　φ1800	枚/月		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z22500508	円形覆工板賃料（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 180日超え360日使用　φ1800	枚/月		●	●
Z22500509	円形覆工板賃料（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 30日以内使用　φ2000	枚/月		●	●
Z22500510	円形覆工板賃料（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 30日超え90日使用　φ2000	枚/月		●	●
Z22500511	円形覆工板賃料（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 90日超え180日使用　φ2000	枚/月		●	●
Z22500512	円形覆工板賃料（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 180日超え360日使用　φ2000	枚/月		●	●
Z22500513	円形覆工板賃料（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 30日以内使用　φ2500	枚/月		●	●
Z22500514	円形覆工板賃料（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 30日超え90日使用　φ2500	枚/月		●	●
Z22500515	円形覆工板賃料（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 90日超え180日使用　φ2500	枚/月		●	●
Z22500516	円形覆工板賃料（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 180日超え360日使用　φ2500	枚/月		●	●
Z22500517	円形覆工板賃料（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 30日以内使用　φ3000	枚/月		●	●
Z22500518	円形覆工板賃料（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 30日超え90日使用　φ3000	枚/月		●	●
Z22500519	円形覆工板賃料（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 90日超え180日使用　φ3000	枚/月		●	●
Z22500520	円形覆工板賃料（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 180日超え360日使用　φ3000	枚/月		●	●
Z22500521	円形覆工板整備費（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 φ1500	枚		●	●
Z22500522	円形覆工板整備費（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 φ1800	枚		●	●
Z22500523	円形覆工板整備費（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 φ2000	枚		●	●
Z22500524	円形覆工板整備費（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 φ2500	枚		●	●
Z22500525	円形覆工板整備費（T-25）	ケコム工法 回転圧入式，揺動圧入式 φ3000	枚		●	●

3）コウワ工法

Z22500601	円形覆工板賃料（T-25）	コウワ工法 30日以内使用　φ1500	枚/月		●	
Z22500602	円形覆工板賃料（T-25）	コウワ工法 30日超え90日使用　φ1500	枚/月		●	
Z22500603	円形覆工板賃料（T-25）	コウワ工法 90日超え180日使用　φ1500	枚/月		●	
Z22500604	円形覆工板賃料（T-25）	コウワ工法 180日超え360日使用　φ1500	枚/月		●	
Z22500605	円形覆工板賃料（T-25）	コウワ工法 30日以内使用　φ1800	枚/月		●	
Z22500606	円形覆工板賃料（T-25）	コウワ工法 30日超え90日使用　φ1800	枚/月		●	
Z22500607	円形覆工板賃料（T-25）	コウワ工法 90日超え180日使用　φ1800	枚/月		●	
Z22500608	円形覆工板賃料（T-25）	コウワ工法 180日超え360日使用　φ1800	枚/月		●	
Z22500609	円形覆工板賃料（T-25）	コウワ工法 30日以内使用　φ2000	枚/月		●	
Z22500610	円形覆工板賃料（T-25）	コウワ工法 30日超え90日使用　φ2000	枚/月		●	
Z22500611	円形覆工板賃料（T-25）	コウワ工法 90日超え180日使用　φ2000	枚/月		●	
Z22500612	円形覆工板賃料（T-25）	コウワ工法 180日超え360日使用　φ2000	枚/月		●	
Z22500613	円形覆工板賃料（T-25）	コウワ工法 30日以内使用　φ2500	枚/月		●	
Z22500614	円形覆工板賃料（T-25）	コウワ工法 30日超え90日使用　φ2500	枚/月		●	
Z22500615	円形覆工板賃料（T-25）	コウワ工法 90日超え180日使用　φ2500	枚/月		●	
Z22500616	円形覆工板賃料（T-25）	コウワ工法 180日超え360日使用　φ2500	枚/月		●	
Z22500617	円形覆工板賃料（T-25）	コウワ工法 30日以内使用　φ3000	枚/月		●	
Z22500618	円形覆工板賃料（T-25）	コウワ工法 30日超え90日使用　φ3000	枚/月		●	
Z22500619	円形覆工板賃料（T-25）	コウワ工法 90日超え180日使用　φ3000	枚/月		●	
Z22500620	円形覆工板賃料（T-25）	コウワ工法 180日超え360日使用　φ3000	枚/月		●	
Z22500621	円形覆工板整備費（T-25）	コウワ工法 φ1500	枚		●	

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z22500622	円形覆工板整備費（T-25）	コウワ工法 φ1800	枚		●	
Z22500623	円形覆工板整備費（T-25）	コウワ工法 φ2000	枚		●	
Z22500624	円形覆工板整備費（T-25）	コウワ工法 φ2500	枚		●	
Z22500625	円形覆工板整備費（T-25）	コウワ工法 φ3000	枚		●	

4）ＰＩＴ工法

Z22500701	円形覆工板賃料（T-25）	PIT工法 30日以内使用　φ1500	枚/月		●	●
Z22500702	円形覆工板賃料（T-25）	PIT工法 30日超え90日使用　φ1500	枚/月		●	●
Z22500703	円形覆工板賃料（T-25）	PIT工法 90日超え180日使用　φ1500	枚/月		●	●
Z22500704	円形覆工板賃料（T-25）	PIT工法 180日超え360日使用　φ1500	枚/月		●	●
Z22500705	円形覆工板賃料（T-25）	PIT工法 30日以内使用　φ1800	枚/月		●	●
Z22500706	円形覆工板賃料（T-25）	PIT工法 30日超え90日使用　φ1800	枚/月		●	●
Z22500707	円形覆工板賃料（T-25）	PIT工法 90日超え180日使用　φ1800	枚/月		●	●
Z22500708	円形覆工板賃料（T-25）	PIT工法 180日超え360日使用　φ1800	枚/月		●	●
Z22500709	円形覆工板賃料（T-25）	PIT工法 30日以内使用　φ2000	枚/月		●	●
Z22500710	円形覆工板賃料（T-25）	PIT工法 30日超え90日使用　φ2000	枚/月		●	●
Z22500711	円形覆工板賃料（T-25）	PIT工法 90日超え180日使用　φ2000	枚/月		●	●
Z22500712	円形覆工板賃料（T-25）	PIT工法 180日超え360日使用　φ2000	枚/月		●	●
Z22500713	円形覆工板賃料（T-25）	PIT工法 30日以内使用　φ2500	枚/月		●	●
Z22500714	円形覆工板賃料（T-25）	PIT工法 30日超え90日使用　φ2500	枚/月		●	●
Z22500715	円形覆工板賃料（T-25）	PIT工法 90日超え180日使用　φ2500	枚/月		●	●
Z22500716	円形覆工板賃料（T-25）	PIT工法 180日超え360日使用　φ2500	枚/月		●	●
Z22500717	円形覆工板賃料（T-25）	PIT工法 30日以内使用　φ3000	枚/月		●	●
Z22500718	円形覆工板賃料（T-25）	PIT工法 30日超え90日使用　φ3000	枚/月		●	●
Z22500719	円形覆工板賃料（T-25）	PIT工法 90日超え180日使用　φ3000	枚/月		●	●
Z22500720	円形覆工板賃料（T-25）	PIT工法 180日超え360日使用　φ3000	枚/月		●	●
Z22500721	円形覆工板整備費（T-25）	PIT工法 φ1500	枚		●	●
Z22500722	円形覆工板整備費（T-25）	PIT工法 φ1800	枚		●	●
Z22500723	円形覆工板整備費（T-25）	PIT工法 φ2000	枚		●	●
Z22500724	円形覆工板整備費（T-25）	PIT工法 φ2500	枚		●	●
Z22500725	円形覆工板整備費（T-25）	PIT工法 φ3000	枚		●	●

5）MMホール工法

Z22500801	円形覆工板賃料（T-25）	MMホール　1号,2号 30日以内使用	枚/月			●
Z22500802	円形覆工板賃料（T-25）	MMホール　1号,2号 30日超え90日使用	枚/月			●
Z22500803	円形覆工板賃料（T-25）	MMホール　1号,2号 90日超え180日使用	枚/月			●
Z22500804	円形覆工板賃料（T-25）	MMホール　1号,2号 180日超え360日使用	枚/月			●
Z22500805	円形覆工板整備費（T-25）	MMホール　1号,2号	枚			●
Z22500806	円形覆工板賃料（T-25）	MMホール　3,L3,4号 30日以内使用	枚/月			●
Z22500807	円形覆工板賃料（T-25）	MMホール　3,L3,4号 30日超え90日使用	枚/月			●
Z22500808	円形覆工板賃料（T-25）	MMホール　3,L3,4号 90日超え180日使用	枚/月			●
Z22500809	円形覆工板賃料（T-25）	MMホール　3,L3,4号 180日超え360日使用	枚/月			●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z22500810	円形覆工板整備費（T-25）	MMホール　3,L3,4号	枚			●
Z22500811	円形覆工板賃料（T-25）	MMホール　L4,5号 30日以内使用	枚/月			●
Z22500812	円形覆工板賃料（T-25）	MMホール　L4,5号 30日超え90日使用	枚/月			●
Z22500813	円形覆工板賃料（T-25）	MMホール　L4,5号 90日超え180日使用	枚/月			●
Z22500814	円形覆工板賃料（T-25）	MMホール　L4,5号 180日超え360日使用	枚/月			●
Z22500815	円形覆工板整備費（T-25）	MMホール　L4,5号	枚			●

７－２　鋼製ケーシング

Z23101010	ケーシング	呼び径1500　厚み12mm	m		●	●
Z23101020	ケーシング	呼び径1800　厚み12mm	m		●	●
Z23101030	ケーシング	呼び径2000　厚み12mm	m		●	●
Z23101040	ケーシング	呼び径2000　厚み16mm	m		●	●
Z23101050	ケーシング	呼び径2500　厚み19mm	m		●	●
Z23101060	ケーシング	呼び径3000　厚み22mm	m		●	●

７－３　刃先製作取付費

Z23201010	刃先製作取付費	呼び径1500　外刃	個		●	●
Z23201020	刃先製作取付費	呼び径1800　外刃	個		●	●
Z23201030	刃先製作取付費	呼び径2000　外刃	個		●	●
Z23201040	刃先製作取付費	呼び径2500　外刃	個		●	●
Z23201050	刃先製作取付費	呼び径3000　外刃	個		●	●

第８節　低耐荷力管推進工法

８－１　スピーダー工法

Z22800101	坑口止水器	φ200ケーシング立坑用 ゴム板、ボルトを含む（一式）	組	65,000		
Z22800102	坑口止水器	φ200既設人孔用 ゴム板、ボルトを含む（一式）	組	55,000		

８－２　ＤＲＭ工法

Z22800201	坑口止水器	φ200ケーシング立坑用 ゴム板、ボルトを含む（一式）	組	68,000		
Z22800202	坑口止水器	φ200既設人孔用 ゴム板、ボルトを含む（一式）	組	68,000		

８－３　アイアンモール工法

Z22800301	坑口止水器	φ200ケーシング立坑用 ゴム板、ボルトを含む（一式）	組	96,000		
Z22800302	坑口止水器	φ200既設人孔用 ゴム板、ボルトを含む（一式）	組	90,000		

８－４　エンビライナー工法

Z22800401	坑口止水器	φ200ケーシング立坑用 ゴム板、ボルトを含む（一式）	組	34,500		
Z22800402	坑口止水器	φ200既設人孔用 ゴム板、ボルトを含む（一式）	組	34,500		

※Z22800101，Z22800102，Z22800201，Z22800202は圧入式二工程方式とする。
　Z22800301，Z22800302，Z22800401，Z22800402は泥土圧式一工程方式とする。

第９節　高圧噴射攪拌工

９－１　注入材料

Z22600101	標準タイプ		m3	14,800		
Z22600401	腐食土タイプ		m3	27,400		

９－２　損耗費

Z006468010	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	単管工法　土質：砂質土	m	338		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z006468011	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	単管工法　土質：粘性土	m	252		
Z006468002	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管工法 レキ質土 2000mm以下	m	5,920		
Z006468003	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管 砂質土N≦30 2000mm以下	m	1,940		
Z006468012	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管 砂質土N≦30 2000mm超え	m	4,920		
Z006468004	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管 砂質土N>30 2000mm以下	m	2,490		
Z006468013	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管 砂質土N>30 2000mm超え	m	6,650		
Z006468005	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm以下	m	1,420		
Z006468014	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm超え	m	3,440		
Z006468006	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	三重管工法　土質：レキ質土	m	5,990		
Z006468007	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	三重管工法土質：砂質土N≦50	m	2,610		
Z006468008	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	三重管工法土質：砂質土N＞50	m	3,130		
Z006468009	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	三重管工法　土質：粘性土	m	1,810		
Z006469001	高圧噴射撹拌　注入損耗費	単管工法	m^3	5,990		
Z006469002	高圧噴射撹拌　注入損耗費	二重管工法 2000mm以下	m^3	6,400		
Z006469004	高圧噴射撹拌　注入損耗費	二重管工法 2000mm超え	m3	9,230		
Z006469003	高圧噴射撹拌　注入損耗費	三重管工法	m^3	6,490		

第10節　薬液注入工法消耗材料費

10－1　二重管ストレーナ工法（削孔口径φ40.5㎜）

Z006453001	二重管ボーリングロッド		m		●	●
Z006412002	メタルクラウン	φ41mm	個		●	●
Z006455001	単相用グラウトモニタ	φ40.5mm	個		●	●
Z006455002	複相用グラウトモニタ	φ40.5mm	個		●	●
Z006457001	単相用注入用ホース類　φ１２mm	4.9MPa　L=50m×2	組		●	●
Z006457002	複相用注入用ホース類　φ１２mm	4.9MPa　L=50m×3	組		●	●
Z006458001	単相用サクションホース	φ38mm　L=3m×2	組		●	●
Z006458002	複相用サクションホース	φ38mm　L=3m×3	組		●	●

第11節　地盤改良材料

Z20400401	CMC		kg		●	●
Z20400601	フライアッシュ		kg		●	●
Z20400701	分散剤	安定液用多機能分散剤	kg		●	
Z20400801	注入薬剤	懸濁型無機（瞬結タイプ）	ﾘｯﾄﾙ		●	●
Z20400802	注入薬剤	溶液型無機（瞬結タイプ）	ﾘｯﾄﾙ		●	●
Z20400803	注入薬剤	溶液型無機（長結タイプ）	ﾘｯﾄﾙ	58		
Z20400811	注入薬剤	懸濁型無機（中結タイプ）	ﾘｯﾄﾙ		●	●
Z20400812	注入薬剤	溶液型無機（中結タイプ）	ﾘｯﾄﾙ		●	●

第12節　コンクリート

Z20400901	生コンクリート	C-370kg/m3以上 W/C50%以下、ｽﾗﾝﾌﾟ18cm	m3	27,000		

※コンクリートの呼び強度は30N/mm^2以上とする。

第13節　試験費

Z28002101	水質試験費		回		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z24101010	コンクリートの圧縮強度試験	両端カット・研磨含む JIS A 1107	回	7,360		
Z24101020	コンクリートの中性化試験	JIS A 1152	回	4,000		
Z24101030	鉄筋探査	電磁波レーダー法（鉄筋の有無・配筋間隔・壁圧の確認・横向き）	箇所		●	
Z24101040	テストハンマー強度試験	JSCE-G 504 表面の補修あり	箇所	8,800		

第３章 仮設材賃料等

第１節 仮設材賃料

１－１ 鋼矢板賃料

L002010002	鋼矢板賃料	２型(48kg／m) 供用日 1～90日	t・日		●	●
L002010003	鋼矢板賃料	２型(48kg／m) 供用日 91～180日	t・日		●	●
L002010004	鋼矢板賃料	２型(48kg／m) 供用日 181～360日	t・日		●	●
L002010005	鋼矢板賃料	２型(48kg／m) 供用日 361～720日	t・日		●	●
L002010006	鋼矢板賃料	２型(48kg／m) 供用日 721～1，080日	t・日		●	●
L002012002	鋼矢板賃料	３型(60kg／m) 供用日 1～90日	t・日		●	●
L002012003	鋼矢板賃料	３型(60kg／m) 供用日 91～180日	t・日		●	●
L002012004	鋼矢板賃料	３型(60kg／m) 供用日 181～360日	t・日		●	●
L002012005	鋼矢板賃料	３型(60kg／m) 供用日 361～720日	t・日		●	●
L002012006	鋼矢板賃料	３型(60kg／m) 供用日 721～1，080日	t・日		●	●
L002014002	鋼矢板賃料	４型(76.1kg／m) 供用日 1～90日	t・日		●	●
L002014003	鋼矢板賃料	４型(76.1kg／m) 供用日 91～180日	t・日		●	●
L002014004	鋼矢板賃料	４型(76.1kg／m) 供用日 181～360日	t・日		●	●
L002014005	鋼矢板賃料	４型(76.1kg／m) 供用日 361～720日	t・日		●	●
L002014006	鋼矢板賃料	４型(76.1kg／m) 供用日721～1，080日	t・日		●	●
L002016002	鋼矢板賃料	5L型(105kg／m) 供用日 1～90日	t・日		●	●
L002016003	鋼矢板賃料	5L型(105kg／m) 供用日 91～180日	t・日		●	●
L002016004	鋼矢板賃料	5L型(105kg／m) 供用日 181～360日	t・日		●	●
L002016005	鋼矢板賃料	5L型(105kg／m) 供用日 361～720日	t・日		●	●
L002016006	鋼矢板賃料	5L型(105kg／m) 供用日 721～1，080日	t・日		●	●
L002030002	鋼矢板賃料	軽量型(2型、3型) 供用日 1～90日	t・日		●	●
L002030003	鋼矢板賃料	軽量型(2型、3型) 供用日 91～180日	t・日		●	●
L002030004	鋼矢板賃料	軽量型(2型、3型) 供用日 181～360日	t・日		●	●
L002030005	鋼矢板賃料	軽量型(2型、3型) 供用日 361～720日	t・日			●
L002030006	鋼矢板賃料	軽量型(2型、3型) 供用日 721～1，080日	t・日			●
L002050001	鋼矢板（賃料）不足分弁償金	中古 ２型	t		●	●
L002050002	鋼矢板（賃料）不足分弁償金	中古 ３型	t		●	●
L002050003	鋼矢板（賃料）不足分弁償金	中古 ４型	t		●	●
L002050004	鋼矢板（賃料）不足分弁償金	中古 ５型 ５Ｌ型	t		●	●

１－２ Ｈ形鋼仮設賃料

L002110002	Ｈ形鋼仮設賃料	杭用２００型 供用日 1～90日	t・日		●	●
L002110003	Ｈ形鋼仮設賃料	杭用２００型 供用日 91～180日	t・日		●	●
L002110004	Ｈ形鋼仮設賃料	杭用２００型 供用日 181～360日	t・日		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
L002110005	H形鋼仮設賃料	杭用２００型 供用日 361～720日	t・日		●	●
L002112002	H形鋼仮設賃料	杭用２５０型 供用日 1～90日	t・日		●	●
L002112003	H形鋼仮設賃料	杭用２５０型 供用日 91～180日	t・日		●	●
L002112004	H形鋼仮設賃料	杭用２５０型 供用日 181～360日	t・日		●	●
L002112005	H形鋼仮設賃料	杭用２５０型 供用日 361～720日	t・日		●	●
L002114002	H形鋼仮設賃料	杭用３００型 供用日 1～90日	t・日		●	●
L002114003	H形鋼仮設賃料	杭用３００型 供用日 91～180日	t・日		●	●
L002114004	H形鋼仮設賃料	杭用３００型 供用日 181～360日	t・日		●	●
L002114005	H形鋼仮設賃料	杭用３００型 供用日 361～720日	t・日		●	●
L002116002	H形鋼仮設賃料	杭用３５０型 供用日 1～90日	t・日		●	●
L002116003	H形鋼仮設賃料	杭用３５０型 供用日 91～180日	t・日		●	●
L002116004	H形鋼仮設賃料	杭用３５０型 供用日 181～360日	t・日		●	●
L002116005	H形鋼仮設賃料	杭用３５０型 供用日 361～720日	t・日		●	●
L002118002	H形鋼仮設賃料	杭用４００型 供用日 1～90日	t・日		●	●
L002118003	H形鋼仮設賃料	杭用４００型 供用日 91～180日	t・日		●	●
L002118004	H形鋼仮設賃料	杭用４００型 供用日 181～360日	t・日		●	●
L002118005	H形鋼仮設賃料	杭用４００型 供用日 361～720日	t・日		●	●
L002120002	H形鋼仮設賃料	杭用５９４型 供用日 1～90日	t・日		●	●
L002120003	H形鋼仮設賃料	杭用５９４型 供用日 91～180日	t・日		●	●
L002120004	H形鋼仮設賃料	杭用５９４型 供用日 181～360日	t・日		●	●
L002120005	H形鋼仮設賃料	杭用５９４型 供用日 361～720日	t・日		●	●
L002130002	H形鋼仮設賃料	山留主部材250～400型 供用日 1～90日	t・日		●	●
L002130003	H形鋼仮設賃料	山留主部材250～400型 供用日 91～180日	t・日		●	●
L002130004	H形鋼仮設賃料	山留主部材250～400型 供用日 181～360日	t・日		●	●
L002130005	H形鋼仮設賃料	山留主部材250～400型 供用日 361～720日	t・日		●	●
L002130006	H形鋼仮設賃料	山留主部材250～400型 供用日 721～1，080日	t・日		●	●
L002160001	H形鋼（賃料）不足分弁償金	中古　Ｈ－２００	t		●	●
L002160002	H形鋼（賃料）不足分弁償金	中古　Ｈ－２５０	t		●	●
L002160003	H形鋼（賃料）不足分弁償金	中古　Ｈ－３００	t		●	●
L002160004	H形鋼（賃料）不足分弁償金	中古　Ｈ－３５０	t		●	●
L002160005	H形鋼（賃料）不足分弁償金	中古　Ｈ－４００	t		●	●
L002160006	H形鋼（賃料）不足分弁償金	中古　Ｈ５９４×３０２	t		●	●

１－３　鋼製山留材賃料

L002165001	鋼製山留材（賃料）不足分弁償金	Ｈ３００　中古	t		●	●
L002165002	鋼製山留材（賃料）不足分弁償金	Ｈ３５０　中古	t		●	●
L002165003	鋼製山留材（賃料）不足分弁償金	Ｈ４００　中古	t		●	●
L002165004	鋼製山留材（賃料）不足分弁償金	部品　中古	t		●	●

１－４　アルミ矢板等賃料

Z22400110	アルミ矢板賃料	有効幅333mm	t・日		●	●
Z20300501	アルミ製腹起し賃料	70～80　115～130　L=4000	本・日		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z20300601	アルミ製切梁り（水圧サポート）賃料	590～900	本・日		●	●
Z20300701	水圧ポンプ賃料	15～19L	台・日		●	●

１－５　敷鉄板賃料

L002412002	敷鉄板賃料	22×1524×3048（90日以内）	枚		●	●
L002412003	敷鉄板賃料	22×1524×3048（180日以内）	枚		●	●
L002412004	敷鉄板賃料	22×1524×3048（360日以内）	枚		●	●
L002413002	敷鉄板賃料	22×1524×6096（90日以内）	枚		●	●
L002413003	敷鉄板賃料	22×1524×6096（180日以内）	枚		●	●
L002413004	敷鉄板賃料	22×1524×6096（360日以内）	枚		●	●
L002414002	敷鉄板賃料	25×1524×6096（90日以内）	枚		●	●
L002414003	敷鉄板賃料	25×1524×6096（180日以内）	枚		●	●
L002414004	敷鉄板賃料	25×1524×6096（360日以内）	枚		●	●
Z006754001	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８	枚		●	●
Z006754002	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６	枚		●	●
Z006754003	整備費（敷鉄板）	２５×１５２４×６０９６	枚		●	●
Z006755001	不足弁償金（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６	t		●	●
Z006755002	不足弁償金（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８	t		●	●
Z006755003	不足弁償金（敷鉄板）	２５×１５２４×６０９６	t		●	●

注）

敷鉄板賃料は1日当りの単価である。

１－６　電線防護管賃料

Z9220101	電線防護管	φ35×2500	本・日		●	
Z9220102	電線防護管	φ65×2000	本・日		●	
Z9220103	電線防護管	φ100×2000	本・日		●	
Z9220111	メッシュ防護管	φ100×1500	本・日		●	
Z9220201	電線防護管	φ35×2500　基本料	式		●	
Z9220202	電線防護管	φ65×2000　基本料	式		●	
Z9220203	電線防護管	φ100×2000　基本料	式		●	
Z9220211	メッシュ防護管	φ100×1500　基本料	式		●	

注）

料金構成（１日当たりの賃貸料金×賃貸日数）＋基本料

第２節　仮設材の積込・取卸し費

Z006800001	積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1,500		
Z006800002	積込み費（仮設材等）		t	750		
Z006800003	取卸し費（仮設材等）		t	750		

第４章　建設副産物処分費等

第１節　建設副産物処分費

１－１　廃材持込料

※ コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊、建設発生木材は、建設リサイクル法「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に

基づき再資源化が義務付けられている。

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z649640101	廃材持込料	適用区分 Ａｓ廃材	t	3,500		
Z649640102	廃材持込料	適用区分 Ｃｏ廃材［有筋］	t	4,000		
Z649640103	廃材持込料	適用区分 Ｃｏ廃材［無筋］	t	3,000		
Z649640104	廃材持込料	適用区分 Ｃｏ廃材［鉄網入り］	t	5,400		
Z649640105	廃材持込料	適用区分 砕石類	m^3	7,440		

注）

１ アスコン廃材、セメコン廃材は、再生プラントへ搬入すること。

２ 運搬費は、別途計上する。

３ アスコン廃材、セメコン廃材、砕石類以外の産業廃棄物の廃材持込料は、別途考慮する。

４ アスコン廃材40㎝以内、セメコン廃材30㎝以内とする。

５ アスコン廃材2.35t/m^3、セメコン廃材［有筋］2.50ｔ/m^3、Co廃材［無筋］2.35t/m^3、Co廃材［鉄網入り］2.50t/m^3である。

土木工事数量算出要領（案）より参照。

６ なお、産業廃棄物処理業者の照会は（社）埼玉県環境産業振興協会（TEL.048-822-3131）で行っている。

http://www.saitama-sanpai.or.jp/index.htm

１－２　舗装版切断等排水処分費・運搬費

Z401012003	舗装版切断排水処分費	中間処理後,最終処分場に搬入［焼却又は溶融含まず］	m^3	60,000		
Z401012004	舗装版切断排水処分費	中間処理後,最終処分場に搬入又は再資源化［焼却又は溶融含む］	m^3	120,000		
Z401012005	舗装版切断排水運搬費	積載量2t　運搬距離 5kmまで	台	10,770		
Z401012006	舗装版切断排水運搬費	積載量2t　運搬距離 10kmまで	台	15,040		
Z401012007	舗装版切断排水運搬費	積載量2t　運搬距離 15kmまで	台	19,220		
Z401012008	舗装版切断排水運搬費	積載量2t　運搬距離 20kmまで	台	23,410		
Z401012009	舗装版切断排水運搬費	積載量2t　運搬距離 25kmまで	台	27,930		
Z401012010	舗装版切断排水運搬費	積載量2t　運搬距離 30kmまで	台	32,120		

注）

１ 排水の体積から重量への換算係数は1.2とする。

（例）舗装版切断排水1.9㎥の場合　1.9㎥×1.2t/㎥＝2.28＝2.3tより、運搬台数は2台とする。

Z649710101	区画線消去（ウォータジェット式）処分費		m3	38,100		

１－３　汚泥処理費

Z22100302	建設汚泥処理費	泥水	m3	18,000		
Z22100303	建設汚泥処理費	モルタル混入土	m3	15,000		
Z22100301	下水汚泥処理費		t	35,000		

１－４　スクラップ（控除）

Z006730001	スクラップ	ヘビーＨ１	t	[redacted]	●	●
Z6504001	スクラップ	ヘビーＨ２	t		●	●
Z6504002	スクラップ	ヘビーＨ３	t		●	●

第２節　建設発生土等

※ 建設発生土は、ラージリサイクル法「資源の有効な利用の促進に関する法律」において、再生資源として利用を

促進することが特に必要なものとして政令で定められている。

可能な限り他の公共工事に再利用することとし、指定処分を原則とする。

今後、建設発生土のリサイクル率が上がらない場合、産業廃棄物に指定される可能性もある。

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）

２－１　石灰改良土

Z6497202	石灰改良費(溶融スラグ入り)	最大粒径20mm（第１～第３種建設発生土） 締固換算値1.25	m^3	7,700		
Z6497203	石灰改良費(溶融スラグ入り)	最大粒径20mm（第４種建設発生土） 締固換算値1.25	m^3	11,700		
Z6497301	建設発生土受入費（石灰）	（第１～第３種建設発生土）地山	m^3	7,400		
Z6497302	建設発生土受入費（石灰）	（第４種建設発生土）地山	m^3	11,200		
Z6497402	石灰改良土購入費(溶融スラグ入り)	最大粒径20mm 締固換算値1.25	m^3	2,200		

注）

１ 定置式プラントで改良する場合に適用し、プラントへの持ち込み及びプラントから現場までの運搬費については別途計上する。

２ セメントを含む石灰系固化材による改良土は「六価クロム溶出試験」の対象となるが、プラントの品質管理試験で安全が

確認できれば配合設計試験のみ免除することができる。

３ なお、改良土を工作物の埋め戻しまたは土木構造物の裏込めに用いる場合は、第2種改良土以上の強度

(コーン指数が800kN/m2以上)であることをプラントの品質管理試験等により確認すること。

４ 適用用途等については建設副産物の手引き【別冊】を参照すること。

５ 石灰改良土購入費については現場着単価とする。

６ 石灰改良土(溶融スラグ入り）の使用にあたっては、（「溶融スラグ有効利用方針[建設資材版]」を参照すること。）

７ 石灰改良土(溶融スラグ入り）と石灰改良土(溶融スラグ無）は、同一価格とする。

２－２　粒状改良土

Z6497501	粒状改良費	最大粒径13mm（第３種建設発生土） 締固換算値1.35	m^3	9,910		
Z6497601	建設発生土受入費（粒状）	（第３種建設発生土）地山	m^3	8,640		
Z6497602	建設発生土受入費（粒状）	（第４種建設発生土）地山	m^3	12,200		
Z6497701	粒状改良土購入費	最大粒径13mm（プラント渡し） 締固換算値1.35	m^3	3,000		

注）

１ 定置式プラントで改良する場合に適用し、プラントへの持ち込み及びプラントから現場までの運搬費については別途計上する。

２ セメントを含む石灰系固化材による改良土は「六価クロム溶出試験」の対象となるが、プラントの品質管理試験で安全が

確認できれば配合設計試験のみ免除することができる。

３ なお、改良土を工作物の埋め戻しまたは土木構造物の裏込めに用いる場合は、第2種改良土以上の強度

(コーン指数が800kN/m2以上)であることをプラントの品質管理試験等により確認すること。

４ 適用用途等については建設発生土利用基準を参照すること。

５ 粒状改良土購入費についてはプラント渡し単価とする。

第５章　土壌分析費

※ 土壌分析費は諸経費率算定の対象としない。

※ 第5章 土壌分析費 全単価について、工事と併せて発注する場合は、共通仮設費の技術管理費に計上し、

現場管理費および一般管理費の対象外とする。

委託業務として単独で発注する場合は、試験項目の合計金額で発注する。(諸経費等対象外)

第１節　溶出試験

１－１　改良土・再生砂　六価クロム溶出試験（環境庁第46号試験）

Z6498001	土壌分析試験費	六価クロム溶出試験	検体	[redacted]	●	●
Z6498003	土壌分析試験費	タンクリーチング試験	検体	[redacted]	●	●

注）

１ 上表単価は、持ち込み単価である。また、上表単価は、セメント及びセメント系固化材を原位置もしくは、

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）

プラントにおいて土と混合する改良土・再生砂の六価クロム溶出試験費に適用する。

2 土壌分析費は諸経費率算定の対象としない。

※ 六価クロム溶出試験費積算基準については、参考資料を参照。

１－２　溶出試験

Z6499420	溶出試験（土壌分析費）	２８項目一斉分析（前処理費含む）	式	149,000		
Z6499421	溶出試験（土壌分析費）	２７項目一斉分析（1,4-ジオキサンを除く）（前処理費含む）	式	141,000		

注）

1 上表単価は平成3年8月23日環境庁告示第46号によるもの。

2 土壌分析費は諸経費率算定の対象としない。

3 試験費は直接人件費、直接経費（材料費・機械損料等）、諸経費を含むものとし、試料は持込みとする。

作業時間は、平日定時とする。検体数は１～５検体とし、調査価格は１検体当たりの試験費とする。

第２節　含有量試験

２－１　含有量試験

Z6499201	含有量試験（土壌分析費）	カドミウム	検体		●	
Z6499202	含有量試験（土壌分析費）	総水銀	検体		●	
Z6499203	含有量試験（土壌分析費）	セレン	検体		●	
Z6499204	含有量試験（土壌分析費）	鉛	検体		●	
Z6499210	含有量試験（土壌分析費）	ひ素	検体		●	
Z6499211	含有量試験（土壌分析費）	ふっ素	検体		●	
Z6499212	含有量試験（土壌分析費）	ほう素	検体		●	
Z6499213	含有量試験（土壌分析費）	六価クロム	検体		●	
Z6499214	含有量試験（土壌分析費）	シアン	検体		●	
Z6499220	含有量試験（土壌分析費）	銅（農地用）	検体		●	
Z6499221	含有量試験（土壌分析費）	ひ素（農地用）	検体		●	
Z6499230	含有量試験11項目一斉分析		式	45,900		

注）

1 土壌分析費は諸経費率算定の対象としない。

2 Z6499201～Z6499214は平成15年3月6日環境省告示第19号によるもの。

3 Z6499220は昭和47年総理府令第66号によるもの。

4 Z6499221は昭和50年総理府令第31号によるもの。

5 含有量試験11項目一斉分析は直接人件費、直接経費（材料費・機械損料等）、諸経費を含むものとし、試料は持込みとする。

作業時間は、平日定時とする。検体数は１～５検体とし、調査価格は１検体当たりの試験費とする。

２－２　含有量試験（ダイオキシン）

Z6499200	含有量試験（土壌分析費）	ダイオキシン類	検体		●	●

注）

1 土壌分析費は諸経費率算定の対象としない。

2 ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアルによるもの。

第３節　一般性状試験

３－１　一般性状試験

Z6499510	一般性状試験（土壌分析費）	油分	検体		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z6499520	一般性状試験（土壌分析費）	水素イオン濃度	検体		●	●

注）

1 土壌分析費は諸経費率算定の対象としない。

第６章　貨物運賃、賃料及び損料等

第１節　貨物自動車運賃

１－１　貨物自動車基本運賃

Z006811001	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	71,000		
Z006811002	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	87,000		
Z006811003	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	112,000		
Z006811004	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	137,000		
Z006811005	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	163,000		
Z006811006	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで20km毎加算額	台	10,200		

注）

1 片道の運搬費である。2 積卸費は含まず。

第２節　建設機械賃料

運用については、土木工事標準積算基準書(機械経費編)の「建設機械等賃料積算基準」を参照すること。

２－１　トラッククレーン 賃料

L001120001	賃料（トラッククレーン）排出ガス対策型	トラッククレーン 油圧式　４.９ｔ吊	日		●	●
L001120011	賃料（トラッククレーン）排出ガス対策型	トラッククレーン 油圧式　１００ｔ吊	日		●	●
L001120012	賃料（トラッククレーン）排出ガス対策型	トラッククレーン 油圧式　１２０ｔ吊	日		●	●
L001120013	賃料（トラッククレーン）排出ガス対策型	トラッククレーン 油圧式　１６０ｔ吊	日		●	●
L001120014	賃料（トラッククレーン）排出ガス対策型	トラッククレーン 油圧式　２００ｔ吊	日		●	●
L001120015	賃料（トラッククレーン）排出ガス対策型	トラッククレーン 油圧式　３６０ｔ吊	日		●	●

注）

1 この賃料には、オペレータ費用、燃料・油脂費は含むが、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。

2 「建設機械等賃料」については、「長期に係る割引」の補正がされた金額を掲載している。

２－２　クローラクレーン 賃料

L001140051	賃料（クローラクレーン）	油圧伸縮ジブ式　４．９ｔ吊	日		●	●
L001140005	賃料（クローラクレーン）	油圧ロープ式　５０ｔ吊	日		●	●
L001140014	賃料（クローラクレーン）	油圧ロープ式　５５ｔ吊	日		●	●
L001140015	賃料（クローラクレーン）	油圧ロープ式　６５ｔ吊	日		●	●
L001140007	賃料（クローラクレーン）	油圧ロープ式　８０ｔ吊	日		●	●
L001140008	賃料（クローラクレーン）	油圧ロープ式　１００ｔ吊	日		●	●
L001140009	賃料（クローラクレーン）	油圧ロープ式　１５０ｔ吊	日		●	●
L001140016	賃料（クローラクレーン）	油圧ロープ式　２００ｔ吊	日		●	●

注）

1 この賃料には、オペレータ費用は含むが、燃料・油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。

2 「油圧伸縮ジブ式　４．９ｔ吊」については、「長期に係る割引」の補正がされた金額を掲載している。

２－３　ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン） 賃料

L001130001	賃料（ホイールクレーン）排出ガス対策型	油圧式４.９ｔ吊	日		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
L001130004	賃料（ホイールクレーン）排出ガス対策型	油圧式１６ｔ吊	日		●	●
L001130005	賃料（ホイールクレーン）排出ガス対策型	油圧式２０ｔ吊	日		●	●
L001130006	賃料（ホイールクレーン）排出ガス対策型	油圧式２５ｔ吊	日		●	●
L001130007	賃料（ホイールクレーン）排出ガス対策型	油圧式３５ｔ吊	日		●	●
L001130010	賃料（ホイールクレーン）排出ガス対策型	油圧式５０ｔ吊	日		●	●
L001130012	賃料（ホイールクレーン）排出ガス対策型	油圧式６０ｔ吊	日		●	●
L001130013	賃料（ホイールクレーン）排出ガス対策型	油圧式６５ｔ吊	日		●	●
L001130014	賃料（ホイールクレーン）排出ガス対策型	油圧式７０ｔ吊	日		●	●
L001130015	賃料（ホイールクレーン）排出ガス対策型	油圧式１２ｔ～１３ｔ吊	日		●	●

注）

１ この賃料には、オペレータ費用、燃料・油脂費は含むが、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。

２ 「建設機械等賃料」については、「長期に係る割引」の補正がされた金額を掲載している。

２－４　トラック（クレーン装置付）　賃料

L001150001	賃料トラック（クレーン装置付）	４ｔ車　２．９ｔ吊	日		●	●

注）

１ この賃料には、オペレータ費用、燃料・油脂費、運搬費、回送費は含まない。

２ 「建設機械等賃料」については、「長期に係る割引」の補正がされた金額を掲載している。

２－５　モータグレーダ　賃料

L001045001	モータグレーダ	ブレード幅３．１ｍ	日		●	●

注）

１ この賃料には、オペレータ費用、燃料・油脂費、運搬費、回送費は含まない。

２ 「建設機械等賃料」については、「長期に係る割引」の補正がされた金額を掲載している。

２－６　ロードローラ　賃料

L001050001	賃料（ロードローラ）	マカダム質量８～１０ｔ	日		●	●
L001050002	賃料（ロードローラ）排出ガス対策型	マカダム質量１０～１２ｔ	日		●	●
L001050005	賃料（ロードローラ）	タンデム６～８ｔ	日		●	●
L001050006	賃料（ロードローラ）	タンデム８～１０ｔ	日		●	●
L001050003	賃料（ロードローラ）排出ガス対策型	マカダム両輪質量１０～１２ｔ	日		●	●
L001050004	賃料（ロードローラ）排出ガス対策型	マカダム両輪質量１１～１５ｔ	日		●	●

注）

１ この賃料には、オペレータ費用、燃料・油脂費、運搬費、回送費は含まない。

２ 「建設機械等賃料」については、「長期に係る割引」の補正がされた金額を掲載している。

２－７　タイヤローラ　賃料

L001060001	賃料（タイヤローラ）排出ガス対策型	３～４ｔ	日		●	●
L001060002	賃料（タイヤローラ）	６～８ｔ	日		●	●
L001060003	賃料（タイヤローラ）排出ガス対策型	８～２０ｔ	日		●	●
L001060004	賃料（タイヤローラ）排出ガス対策型	１３～１４ｔ	日		●	●

注）

１ この賃料には、オペレータ費用、燃料・油脂費、運搬費、回送費は含まない。

２ 「建設機械等賃料」については、「長期に係る割引」の補正がされた金額を掲載している。

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）

２－８　振動ローラ 賃料

L001070001	賃料（振動ローラ）	ハンドガイド式 ０．５～０．６ｔ	日		●	●
L001070013	賃料（振動ローラ）	ハンドガイド式 ０．６～０．７ｔ	日		●	●
L001070002	賃料（振動ローラ）	ハンドガイド式 ０．８～１．１ｔ	日		●	●
L001070003	賃料（振動ローラ）排出ガス対策型	搭乗式タンデム型 １．２～１．５ｔ	日		●	●
L001070004	賃料（振動ローラ）排出ガス対策型	搭乗式タンデム型 ２．４～２．８ｔ	日		●	●
L001070005	賃料（振動ローラ）排出ガス対策型	搭乗式タンデム型 ３～５ｔ	日		●	●
L001070006	賃料（振動ローラ）排出ガス対策型	搭乗式タンデム型 ６～７．５ｔ	日		●	●
L001070007	賃料（振動ローラ）排出ガス対策型	搭乗式タンデム型 ８～１０ｔ	日		●	●
L001070008	賃料（振動ローラ）排出ガス対策型	搭乗式タンデム型 １０．５～１２ｔ	日		●	●
L001070009	賃料（振動ローラ）排出ガス対策型	搭乗式コンバインド型 １．２～１．５ｔ	日		●	●
L001070010	賃料（振動ローラ）排出ガス対策型	搭乗式コンバインド型 ２．４～２．６ｔ	日		●	●
L001070011	賃料（振動ローラ）排出ガス対策型	搭乗式コンバインド型 ３～４ｔ	日		●	●
L001070012	賃料（振動ローラ）排出ガス対策型	搭乗式コンバインド型 ５～７ｔ	日		●	●
L001071001	賃料（振動ローラ）排出ガス対策型	フラット・シングルドラム型 １１～１２ｔ	日		●	●

注）

１ この賃料には、オペレータ費用、燃料・油脂費、運搬費、回送費は含まない。

２ 「建設機械等賃料」については、「長期に係る割引」の補正がされた金額を掲載している。

２－９　不整地運搬車 賃料

L001030006	賃料（不整地運搬車）排出ガス対策型	クローラ型油圧ダンプ式 ２．０ｔ積	日		●	●
L001030007	賃料（不整地運搬車）排出ガス対策型	クローラ型油圧ダンプ式 ２．５ｔ積	日		●	●
L001030008	賃料（不整地運搬車）	クローラ型クレーン装置付 １．７ｔ積１ｔ吊	日		●	●
L001030009	賃料（不整地運搬車）	クローラ型クレーン装置付 ２．０ｔ積１ｔ吊	日		●	●
L001030010	賃料（不整地運搬車）	クローラ型クレーン装置付 ２．５ｔ積２ｔ吊	日		●	●

注）

１ この賃料には、オペレータ費用、燃料・油脂費、運搬費、回送費は含まない。

２ 「建設機械等賃料」については、「長期に係る割引」の補正がされた金額を掲載している。

２－10　高所作業車 賃料

L001081001	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	日		●	●
L001081002	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	標準デッキタイプ　作業床高さ12m	日		●	●
L001081003	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	幅広標準デッキ　地上高8－10m未満	日		●	●
L001081004	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	幅広旋回タイプ作業床高10－12m以下	日		●	●
L001080009	高所作業車（自走式リフト車）ブーム型	作業床高さ6.8m	日		●	●

注）

１ この賃料には、オペレータ費用、燃料・油脂費、運搬費、回送費は含まない。

２ 「建設機械等賃料」については、「長期に係る割引」の補正がされた金額を掲載している。

２－11　バックホウ（排出ガス対策型も含む） 賃料

L001010004	賃料（バックホウ）排出ガス対策型	[クローラ型クレーン付] 山積0.8m^{3}吊2.9t	日		●	●
L001010007	賃料（バックホウ）排出ガス対策型	[クローラ型] 山積0.8m^3（平積0.6m^3）	日		●	●
L001010001	賃料（バックホウ）排出ガス対策型	[クローラ型] 山積0.5m^3（平積0.4m^3）	日		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
L001010003	賃料（バックホウ）排出ガス対策型	[クローラ型] 山積0.45m^3 (平0.35m^3)	日		●	●
L001010005	賃料（バックホウ）排出ガス対策型	[クローラ型クレーン付] 山積0.45m^{3}吊2.9t	日		●	●
L001010002	賃料（バックホウ）排出ガス対策型	[クローラ型] 山積0.28m^3 (平積0.2m^3)	日		●	●
L001011001	賃料（バックホウ）排出ガス対策型	[クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m^3	日		●	●
L001010006	賃料（バックホウ）排出ガス対策型	[クローラ型・超小旋回型] 山積0.28m^3	日		●	●
L001010008	賃料（バックホウ）排出ガス対策型	[クローラ型クレーン付] 山積0.28m^{3}吊1.7t	日		●	●
L001010010	賃料（バックホウ）排出ガス対策型	[クローラ型クレーン付・超小旋回型] 山積0.28m^3 (平積0.2) 吊1.7t	日		●	●
L001011005	賃料（バックホウ）排出ガス対策型	[クローラ型クレーン付・後方超小旋回型] 山積0.09m^3 (平積0.07m^3) 吊0.9t	日		●	●
L001010009	賃料（バックホウ）排出ガス対策型	[クローラ型クレーン付] 山積0.5m^3 (平積0.4m^3) 吊2.9t	日		●	●
L001010011	賃料（バックホウ）排出ガス対策型	[クローラ型・後方超小旋回型] 山積0.28m^3 (平積0.2m^3)	日		●	●
L001010012	賃料（バックホウ）排出ガス対策型	[クローラ型・後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日		●	●
L001010013	賃料（バックホウ）排出ガス対策型	[クローラ型クレーン付・後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t	日		●	●
L001010016	賃料（バックホウ）排出ガス対策型	[クローラ型クレーン付・後方超小旋回型] 山積0.5～0.6m3　吊2.9t	日		●	●
L001011006	賃料（バックホウ）排出ガス対策型	[クローラ型・後方超小旋回型] 山積0.09m3 (平積0.07m3)	日		●	●
L001012002	賃料（ICTバックホウ）排出ガス対策型	[クローラ型クレーン付・後方超小旋回型] 山積0.5m3　吊2.9t	日		●	●
L001012001	賃料（ICTバックホウ）排出ガス対策型	[クローラ型クレーン付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊2.9t	日		●	●

注）

1 この賃料には、オペレータ費用、燃料・油脂費、運搬費、回送費は含まない。

2 「建設機械等賃料」については、「長期に係る割引」の補正がされた金額を掲載している。

２－12　空気圧縮機　賃料

L001090008	賃料（空気圧縮機）	可搬式モータ 吐出量2.2m^3/min	日		●	●
L001090009	賃料（空気圧縮機）	可搬式モータ 吐出量3.7m^3/min	日		●	●
L001090010	賃料（空気圧縮機）	可搬式モータ 吐出量5.2m^3/min	日		●	●
L001090011	賃料（空気圧縮機）	可搬式モータ 吐出量6.0m^3/min	日		●	●
L001090012	賃料（空気圧縮機）	可搬式モータ 吐出量9.0m^3/min	日		●	●
L001090001	賃料（空気圧縮機）排出ガス対策型	可搬式エンジン 吐出量2.0m^3/min	日		●	●
L001090002	賃料（空気圧縮機）排出ガス対策型	可搬式エンジン 吐出量2.5m^3/min	日		●	●
L001090003	賃料（空気圧縮機）排出ガス対策型	可搬式エンジン 吐出量3.5～3.7m^3/min	日		●	●
L001090004	賃料（空気圧縮機）排出ガス対策型	可搬式エンジン 吐出量5.0m^3/min	日		●	●
L001090005	賃料（空気圧縮機）排出ガス対策型	可搬式エンジン 吐出量7.5～7.8m^3/min	日		●	●
L001090006	賃料（空気圧縮機）排出ガス対策型	可搬式エンジン 吐出量10.5～11.0m^3/min	日		●	●
L001090014	賃料（空気圧縮機）排出ガス対策型	可搬式エンジン 吐出量14.2m^3/min	日		●	●
L001090015	賃料（空気圧縮機）排出ガス対策型	可搬式エンジン 吐出量15.0m^3/min	日		●	●
L001090013	賃料（空気圧縮機）排出ガス対策型	可搬式エンジン 吐出量17.0m^3/min	日		●	●
L001090007	賃料（空気圧縮機）排出ガス対策型	可搬式エンジン 吐出量18.0～19.0m^3/min	日		●	●
L001090016	賃料（空気圧縮機）排出ガス対策型	可搬式エンジン 吐出量3.5～3.7m^3/min　アフタークーラー	日		●	●

注）

1 この賃料には、オペレータ費用、燃料・油脂費、運搬費、回送費は含まない。

2 「建設機械等賃料」については、「長期に係る割引」の補正がされた金額を掲載している。

２－13　工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）　賃料

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
L001100001	賃料（工事用水中ポンプ）	口径50㎜　揚程10m 0.75kW	日		●	●
L001100002	賃料（工事用水中ポンプ）	口径50㎜　揚程15m 1.5kW	日		●	●
L001100003	賃料（工事用水中ポンプ）	口径100㎜ 揚程10m 3.7kW	日		●	●
L001100004	賃料（工事用水中ポンプ）	口径100㎜ 揚程15m 5.5kW	日		●	●
L001100005	賃料（工事用水中ポンプ）	口径150㎜ 揚程10m 7.5kW	日		●	●
L001100006	賃料（工事用水中ポンプ）	口径150㎜ 揚程15m 11.0kW	日		●	●
L001100007	賃料（工事用水中ポンプ）	口径200㎜ 揚程10m 11.0kW	日		●	●
L001100008	賃料（工事用水中ポンプ）	口径200㎜ 揚程15m 15.0kW	日		●	●

注）

1 この賃料には、オペレータ費用、燃料・油脂費、運搬費、回送費は含まない。

2 「建設機械等賃料」については、「長期に係る割引」の補正がされた金額を掲載している。

2－14　発動発電機 賃料

L001110001	賃料（発動発電機）排出ガス対策型	ガソリンエンジン駆動 ２KVA　2.7kw	日		●	●
L001110002	賃料（発動発電機）排出ガス対策型	ガソリンエンジン駆動 ３KVA　4.0kw	日		●	●
L001110003	賃料（発動発電機）排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 ５KVA 6.8kw	日		●	●
L001110004	賃料（発動発電機）排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 ８KVA 9.0kw	日		●	●
L001110005	賃料（発動発電機）排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 １０KVA 12.7kw	日		●	●
L001110006	賃料（発動発電機）排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 １５KVA 17.3kw	日		●	●
L001110007	賃料（発動発電機）排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 ２０KVA 19.2kw	日		●	●
L001110008	賃料（発動発電機）排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 ２５KVA 23.2kw	日		●	●
L001110009	賃料（発動発電機）排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 ３５KVA 33.1kw	日		●	●
L001110010	賃料（発動発電機）排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 ４５KVA 41.9kw	日		●	●
L001110011	賃料（発動発電機）排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 ６０KVA 57.4kw	日		●	●
L001110012	賃料（発動発電機）排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 ７５KVA 68.8kw	日		●	●
L001110013	賃料（発動発電機）排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 １００KVA 92.0kw	日		●	●
L001110014	賃料（発動発電機）排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 １２５KVA 116.6kw	日		●	●
L001110015	賃料（発動発電機）排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 １５０KVA 134.0kw	日		●	●
L001110016	賃料（発動発電機）排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 ２００KVA 194.9kw	日		●	●
L001110017	賃料（発動発電機）排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 ２５０KVA 234.6kw	日		●	●
L001110018	賃料（発動発電機）排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 ３００KVA 247.6kw	日		●	●
L001110019	賃料（発動発電機）排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 ３５０KVA 331.0kw	日		●	●
L001110020	賃料（発動発電機）排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 ４００KVA	日		●	●

注）

1 この賃料には、オペレータ費用、燃料・油脂費、運搬費、回送費は含まない。

2 「建設機械等賃料」については、「長期に係る割引」の補正がされた金額を掲載している。

2－15　ジェットヒータ 賃料

L001160000	賃料（ジェットヒータ）	126MJ(30,100kcal)	日		●	●

注）

「建設機械等賃料」については、「長期に係る割引」の補正がされた金額を掲載している。

2－16　タンパ 賃料

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
L001180001	賃料（タンパ）	６０～８０ｋｇ	日		●	●

注）

1 この賃料には、オペレータ費用、燃料・油脂費、運搬費、回送費は含まない。

2 「建設機械等賃料」については、「長期に係る割引」の補正がされた金額を掲載している。

２－17　ブルドーザ　賃料

L001005006	賃料（ブルドーザ）排出ガス対策型	湿地　７ｔ級	日		●	●
L001005009	賃料（ブルドーザ）排出ガス対策型	湿地　１６ｔ級	日		●	●
L001006001	賃料（ICTブルドーザ）排出ガス対策型	湿地　７ｔ級	日		●	●
L001006002	賃料（ICTブルドーザ）排出ガス対策型	湿地　１６ｔ級	日		●	●

注）

1 この賃料には、オペレータ費用、燃料・油脂費、運搬費、回送費は含まない。

2 「建設機械等賃料」については、「長期に係る割引」の補正がされた金額を掲載している。

２－18　ダンプトラック　賃料

L001151001	賃料（ダンプトラック）	４ｔ積級[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	日		●	●

注）

1 この賃料には、オペレータ費用、燃料・油脂費、運搬費、回送費は含まない。

2 「建設機械等賃料」については、「長期に係る割引」の補正がされた金額を掲載している。

２－19　ブレーカ　賃料

L001190003	賃料（大型ブレーカ）	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m^3　ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	日		●	●
L001190002	賃料（大型ブレーカ）	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m^3　ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	日		●	●
L001190004	賃料（大型ブレーカ）	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4.m3　ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	日		●	●

注）

1 この賃料には、オペレータ費用、燃料・油脂費、運搬費、回送費は含まない。

2 「建設機械等賃料」については、「長期に係る割引」の補正がされた金額を掲載している。

２－20　アスファルトフィニッシャ　賃料

L001210001	賃料（アスファルトフィニッシャ）	[ホイール型]舗装幅1.4m～3.0m	日		●	●
L001210002	賃料（アスファルトフィニッシャ）	[ホイール型]舗装幅2.3m～6.0m	日		●	●

注）

1 この賃料には、オペレータ費用、燃料・油脂費、運搬費、回送費は含まない。

2 「建設機械等賃料」については、「長期に係る割引」の補正がされた金額を掲載している。

２－21　散水車　賃料

L001245001	賃料（散水車［トラック架装式］）	タンク容量3800L	日			●

注）

1 この賃料には、オペレータ費用、燃料・油脂費、運搬費、回送費は含まない。

2 「建設機械等賃料」については、「長期に係る割引」の補正がされた金額を掲載している。

第３節　建設機械の損耗費及び補修費

３－１　タイヤ損耗費

Z010020021	タイヤ損耗費	２～３ｔ　普通	h	68		
Z010020022	タイヤ損耗費	２～３ｔ　良好	h	42		
Z010020023	タイヤ損耗費	２～３ｔ　不良	h	159		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z010020024	タイヤ損耗費	２～３ｔ　普通　供用日	供用日	307		
Z010020025	タイヤ損耗費	２～３ｔ　良好　供用日	供用日	187		
Z010020026	タイヤ損耗費	２～３ｔ　不良　供用日	供用日	715		
Z010020041	タイヤ損耗費	４ｔ　普通	h	96		
Z010020042	タイヤ損耗費	４ｔ　良好	h	60		
Z010020043	タイヤ損耗費	４ｔ　不良	h	222		
Z010020044	タイヤ損耗費	４ｔ　普通　供用日	供用日	433		
Z010020045	タイヤ損耗費	４ｔ　良好　供用日	供用日	268		
Z010020046	タイヤ損耗費	４ｔ　不良　供用日	供用日	997		
Z010020061	タイヤ損耗費	６～７ｔ　普通	h	130		
Z010020062	タイヤ損耗費	６～７ｔ　良好	h	81		
Z010020063	タイヤ損耗費	６～７ｔ　不良	h	295		
Z010020064	タイヤ損耗費	６～７ｔ　普通　供用日	供用日	583		
Z010020065	タイヤ損耗費	６～７ｔ　良好　供用日	供用日	366		
Z010020066	タイヤ損耗費	６～７ｔ　不良　供用日	供用日	1,330		
Z010020081	タイヤ損耗費	８ｔ　普通	h	153		
Z010020082	タイヤ損耗費	８ｔ　良好	h	96		
Z010020083	タイヤ損耗費	８ｔ　不良	h	349		
Z010020084	タイヤ損耗費	８ｔ　普通　供用日	供用日	691		
Z010020085	タイヤ損耗費	８ｔ　良好　供用日	供用日	433		
Z010020086	タイヤ損耗費	８ｔ　不良　供用日	供用日	1,570		
Z010020101	タイヤ損耗費	１０ｔ　普通	h	273		
Z010020102	タイヤ損耗費	１０ｔ　良好	h	171		
Z010020103	タイヤ損耗費	１０ｔ　不良	h	620		
Z010020104	タイヤ損耗費	１０ｔ　普通　供用日	供用日	1,230		
Z010020105	タイヤ損耗費	１０ｔ　良好　供用日	供用日	769		
Z010020106	タイヤ損耗費	１０ｔ　不良　供用日	供用日	2,790		

注）

ダンプトラックのタイヤ損耗費である。

第４節　橋梁工損料等

Z004513004	鋼床版現場溶接・機械器具損料		供用日	12,900		
Z004501007	ＰＣ　緊張ジャッキ損料	７Ｓ１２．７Ｂ用（ポンプ含む）	供用日	8,050		
Z004501008	ＰＣ　緊張ジャッキ損料	１２Ｓ１２．７Ｂ（ポンプ含む）	供用日	11,500		
Z004501020	ＰＣ　緊張ジャッキ　損料	１２Ｓ１５．２Ｂ（ポンプ含む）	供用日	14,100		
Z004540001	門型クレーン損料　電動ホイスト含	３ｔ吊（新活荷重用）	供用日	15,000		
Z004543001	鋼製型枠損料	ポストテンション用	供用日	564		

第５節　建設機械損料

５－１　コンテナ車損料

Z28007030	コンテナ車損料	アーム式着脱装置・天蓋付 10t積、機関出力246kw	供用日	48,200		

※コンテナ車については、建設汚泥（産業廃棄物）の運搬も可能である。

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価 （土木コスト情報）	積算資料 （土木施工単価）
第６節　ICT建設機械経費加算額及びシステム初期費						
L001300004	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）	日	13,000		
L001300005	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型）	日	13,000		
Z006890001	システム初期費	ブルドーザ	式	548,000		
Z006890002	システム初期費	バックホウ	式	598,000		

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）

第２編　土木工事標準単価及び工事市場単価表

第１章　土木工事標準単価

★土木工事標準単価とは、

「標準的な工法による施工単位当たりの工事費で、工事業者の実行予算に基づき、調査により得られた材料費、歩掛等によって算出した価格」であり、直接工事費に相当する価格をいう。

第１節　区画線工

１－１　区画線設置（溶融式）

Q001036001	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m		●	●
Q001036002	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約受ける	m		●	●
Q001036003	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036004	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m		●	●
Q001036005	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約受ける	m		●	●
Q001036006	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036007	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m		●	●
Q001036008	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約受ける	m		●	●
Q001036009	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036010	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m		●	●
Q001036011	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約受ける	m		●	●
Q001036012	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036025	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m		●	●
Q001036026	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約受ける	m		●	●
Q001036027	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036028	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線20cm　制約無	m		●	●
Q001036029	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線20cm　制約受ける	m		●	●
Q001036030	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線20cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036031	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m		●	●
Q001036032	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約受ける	m		●	●
Q001036033	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036034	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m		●	●
Q001036035	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約受ける	m		●	●
Q001036036	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036049	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m		●	●
Q001036050	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける	m		●	●
Q001036051	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036052	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m		●	●
Q001036053	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける	m		●	●
Q001036054	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036055	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m		●	●
Q001036056	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける	m		●	●
Q001036057	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受ける	m		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001036058	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m		●	●
Q001036059	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける	m		●	●
Q001036060	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036073	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m		●	●
Q001036074	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約受ける	m		●	●
Q001036075	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036079	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m		●	●
Q001036080	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約受ける	m		●	●
Q001036081	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036082	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m		●	●
Q001036083	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約受ける	m		●	●
Q001036084	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036085	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m		●	●
Q001036086	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約受ける	m		●	●
Q001036087	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036088	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m		●	●
Q001036089	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約受ける	m		●	●
Q001036090	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036103	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m		●	●
Q001036104	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約受ける	m		●	●
Q001036105	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036106	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線20cm　制約無	m		●	●
Q001036107	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線20cm　制約受ける	m		●	●
Q001036108	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線20cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036109	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m		●	●
Q001036110	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約受ける	m		●	●
Q001036111	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036112	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線45cm　制約無	m		●	●
Q001036113	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線45cm　制約受ける	m		●	●
Q001036114	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線45cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036127	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m		●	●
Q001036128	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける	m		●	●
Q001036129	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036130	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m		●	●
Q001036131	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける	m		●	●
Q001036132	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036133	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m		●	●
Q001036134	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける	m		●	●
Q001036135	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036136	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001036137	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける	m		●	●
Q001036138	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001036151	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m		●	●
Q001036152	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約受ける	m		●	●
Q001036153	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける	m		●	●

１－２　区画線設置（ペイント式）

Q001037001	区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m		●	●
Q001037002	区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約受ける	m		●	●
Q001037003	区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001037004	区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m		●	●
Q001037005	区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約受ける	m		●	●
Q001037006	区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001037007	区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m		●	●
Q001037008	区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約受ける	m		●	●
Q001037009	区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001037019	区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m		●	●
Q001037020	区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約受ける	m		●	●
Q001037021	区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001037022	区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m		●	●
Q001037023	区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約受ける	m		●	●
Q001037024	区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001037025	区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m		●	●
Q001037026	区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約受ける	m		●	●
Q001037027	区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約著しく受ける	m		●	●

１－３　区画線消去

Q001038001	区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m		●	●
Q001038002	区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約受ける	m		●	●
Q001038003	区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約著しく受ける	m		●	●
Q001038007	区画線消去	昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無	m		●	●
Q001038008	区画線消去	昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受ける	m		●	●
Q001038009	区画線消去	昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約著しく受ける	m		●	●
Q001038010	区画線消去	昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約無	m		●	●
Q001038011	区画線消去	昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約受ける	m		●	●
Q001038012	区画線消去	昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約著しく受ける	m		●	●
Q001038013	区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m		●	●
Q001038014	区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約受ける	m		●	●
Q001038015	区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約著しく受ける	m		●	●
Q001038019	区画線消去	夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無	m		●	●
Q001038020	区画線消去	夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受ける	m		●	●
Q001038021	区画線消去	夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約著しく受ける	m		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001038022	区画線消去	夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約無	m		●	●
Q001038023	区画線消去	夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約受ける	m		●	●
Q001038024	区画線消去	夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約著しく受ける	m		●	●

第２節　高視認性区画線設置工

★高視認性区画線工における材料（塗料、ガラスビーズ、プライマー）について

塗料、ガラスビーズ、プライマーの標準使用量及び材料単価は「【参考資料】高視認性区画線工（材料等）」参照

２－１　区画線設置　非リブ式（溶融式）

Q001054001	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m		●	●
Q001054002	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約受ける	m		●	●
Q001054003	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001054004	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m		●	●
Q001054005	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約受ける	m		●	●
Q001054006	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001054007	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m		●	●
Q001054008	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約受ける	m		●	●
Q001054009	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001054010	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m		●	●
Q001054011	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約受ける	m		●	●
Q001054012	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001054025	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m		●	●
Q001054026	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける	m		●	●
Q001054027	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001054028	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m		●	●
Q001054029	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける	m		●	●
Q001054030	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001054031	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m		●	●
Q001054032	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける	m		●	●
Q001054033	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001054034	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m		●	●
Q001054035	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける	m		●	●
Q001054036	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001054049	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m		●	●
Q001054050	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約受ける	m		●	●
Q001054051	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001054052	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m		●	●
Q001054053	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約受ける	m		●	●
Q001054054	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001054055	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m		●	●
Q001054056	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約受ける	m		●	●
Q001054057	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受ける	m		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001054058	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m		●	●
Q001054059	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約受ける	m		●	●
Q001054060	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001054073	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m		●	●
Q001054074	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける	m		●	●
Q001054075	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001054076	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m		●	●
Q001054077	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける	m		●	●
Q001054078	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001054079	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m		●	●
Q001054080	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける	m		●	●
Q001054081	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001054082	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m		●	●
Q001054083	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける	m		●	●
Q001054084	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける	m		●	●

２－２　区画線設置　リブ式（溶融式）

Q001055001	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m		●	●
Q001055002	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約受ける	m		●	●
Q001055003	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001055004	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m		●	●
Q001055005	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約受ける	m		●	●
Q001055006	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001055007	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m		●	●
Q001055008	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約受ける	m		●	●
Q001055009	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001055019	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m		●	●
Q001055020	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約受ける	m		●	●
Q001055021	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001055022	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m		●	●
Q001055023	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約受ける	m		●	●
Q001055024	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受ける	m		●	●
Q001055025	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m		●	●
Q001055026	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約受ける	m		●	●
Q001055027	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受ける	m		●	●

２－３　高視認性区画線消去

Q001056001	高視認性区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m		●	●
Q001056002	高視認性区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約受ける	m		●	●
Q001056003	高視認性区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約著しく受ける	m		●	●
Q001056007	高視認性区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m		●	●
Q001056008	高視認性区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約受ける	m		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001056009	高視認性区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約著しく受ける	m		●	●

第３節　橋梁塗装工

Q001501001	橋梁塗装工　新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m２		●	●
Q001501002	橋梁塗装工　新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m２		●	●
Q001501003	橋梁塗装工　新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m２		●	●
Q001501004	橋梁塗装工　新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m２		●	●
Q001501005	橋梁塗装工　新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m２		●	●
Q001501006	橋梁塗装工　新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m２		●	●
Q001501007	橋梁塗装工　新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約無	m２		●	●
Q001501008	橋梁塗装工　新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約受	m２		●	●
Q001501009	橋梁塗装工　新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約著受	m２		●	●
Q001501010	橋梁塗装工　新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m２		●	●
Q001501011	橋梁塗装工　新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m２		●	●
Q001501012	橋梁塗装工　新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m２		●	●
Q001501013	橋梁塗装工　新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m２		●	●
Q001501014	橋梁塗装工　新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m２		●	●
Q001501015	橋梁塗装工　新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m２		●	●
Q001501016	橋梁塗装工　新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約無	m２		●	●
Q001501017	橋梁塗装工　新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約受	m２		●	●
Q001501018	橋梁塗装工　新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約著受	m２		●	●
Q001503001	橋梁塗装工　新橋塗装 準備・補修	昼間 制約無	m２		●	●
Q001503002	橋梁塗装工　新橋塗装 準備・補修	昼間 制約受ける	m２		●	●
Q001503003	橋梁塗装工　新橋塗装 準備・補修	昼間 制約著受ける	m２		●	●
Q001503004	橋梁塗装工　新橋塗装 準備・補修	夜間 制約無	m２		●	●
Q001503005	橋梁塗装工　新橋塗装 準備・補修	夜間 制約受ける	m２		●	●
Q001503006	橋梁塗装工　新橋塗装 準備・補修	夜間 制約著受ける	m２		●	●
Q001505001	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ミストコート 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂（1層） 無	m２		●	●
Q001505002	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ミストコート 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂（1層） 受	m２		●	●
Q001505003	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ミストコート 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂（1層） 著受	m２		●	●
Q001505004	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無	m２		●	●
Q001505005	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受	m２		●	●
Q001505006	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 著受	m２		●	●
Q001505007	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ（2層） 無	m２		●	●
Q001505008	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ（2層） 受	m２		●	●
Q001505009	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ（2層） 著受	m２		●	●
Q001505010	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ（2回塗/層） 無	m２		●	●
Q001505011	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ（2回塗/層） 受	m２		●	●
Q001505012	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ（2回塗/層） 著受	m２		●	●
Q001505013	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂（2層） 無	m２		●	●
Q001505014	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂（2層） 受	m２		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001505015	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂（2層）著受	ｍ2		●	●
Q001505016	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止（3層）無	ｍ2		●	●
Q001505017	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止（3層）受	ｍ2		●	●
Q001505018	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止（3層）著受	ｍ2		●	●
Q001505019	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂（1層）無	ｍ2		●	●
Q001505020	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂（1層）受	ｍ2		●	●
Q001505021	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂（1層）著受	ｍ2		●	●
Q001505022	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂（1層）無	ｍ2		●	●
Q001505023	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂（1層）受	ｍ2		●	●
Q001505024	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂（1層）著受	ｍ2		●	●
Q001505025	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）無	ｍ2		●	●
Q001505026	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）受	ｍ2		●	●
Q001505027	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受	ｍ2		●	●
Q001505028	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ（2層）無	ｍ2		●	●
Q001505029	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ（2層）受	ｍ2		●	●
Q001505030	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ（2層）著受	ｍ2		●	●
Q001505031	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ（2回塗/層）無	ｍ2		●	●
Q001505032	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ（2回塗/層）受	ｍ2		●	●
Q001505033	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ（2回塗/層）著受	ｍ2		●	●
Q001505034	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂（2層）無	ｍ2		●	●
Q001505035	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂（2層）受	ｍ2		●	●
Q001505036	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂（2層）著受	ｍ2		●	●
Q001505037	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止（3層）無	ｍ2		●	●
Q001505038	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止（3層）受	ｍ2		●	●
Q001505039	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止（3層）著受	ｍ2		●	●
Q001505040	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂（1層）無	ｍ2		●	●
Q001505041	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂（1層）受	ｍ2		●	●
Q001505042	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂（1層）著受	ｍ2		●	●
Q001507001	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	ｍ2		●	●
Q001507002	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	ｍ2		●	●
Q001507003	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	ｍ2		●	●
Q001507004	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	ｍ2		●	●
Q001507005	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	ｍ2		●	●
Q001507006	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	ｍ2		●	●
Q001507007	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	ｍ2		●	●
Q001507008	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	ｍ2		●	●
Q001507009	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	ｍ2		●	●
Q001507010	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	ｍ2		●	●
Q001507011	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	ｍ2		●	●
Q001507012	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	ｍ2		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001507013	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２		●	●
Q001507014	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	ｍ２		●	●
Q001507015	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	ｍ２		●	●
Q001507016	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	ｍ２		●	●
Q001507017	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	ｍ２		●	●
Q001507018	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	ｍ２		●	●
Q001507019	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	ｍ２		●	●
Q001507020	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	ｍ２		●	●
Q001507021	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	ｍ２		●	●
Q001507022	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	ｍ２		●	●
Q001507023	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	ｍ２		●	●
Q001507024	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	ｍ２		●	●
Q001507025	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	ｍ２		●	●
Q001507026	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	ｍ２		●	●
Q001507027	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	ｍ２		●	●
Q001507028	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	ｍ２		●	●
Q001507029	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	ｍ２		●	●
Q001507030	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	ｍ２		●	●
Q001507031	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２		●	●
Q001507032	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	ｍ２		●	●
Q001507033	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	ｍ２		●	●
Q001507034	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	ｍ２		●	●
Q001507035	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	ｍ２		●	●
Q001507036	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	ｍ２		●	●
Q001509001	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	ｍ２		●	●
Q001509002	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	ｍ２		●	●
Q001509003	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	ｍ２		●	●
Q001509004	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	ｍ２		●	●
Q001509005	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	ｍ２		●	●
Q001509006	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	ｍ２		●	●
Q001509007	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	ｍ２		●	●
Q001509008	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	ｍ２		●	●
Q001509009	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	ｍ２		●	●
Q001509010	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	ｍ２		●	●
Q001509011	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	ｍ２		●	●
Q001509012	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	ｍ２		●	●
Q001509013	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２		●	●
Q001509014	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	ｍ２		●	●
Q001509015	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	ｍ２		●	●
Q001509016	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	ｍ２		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001509017	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	ｍ２		●	●
Q001509018	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	ｍ２		●	●
Q001509019	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	ｍ２		●	●
Q001509020	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	ｍ２		●	●
Q001509021	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	ｍ２		●	●
Q001509022	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	ｍ２		●	●
Q001509023	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	ｍ２		●	●
Q001509024	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	ｍ２		●	●
Q001509025	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	ｍ２		●	●
Q001509026	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	ｍ２		●	●
Q001509027	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	ｍ２		●	●
Q001509028	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	ｍ２		●	●
Q001509029	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	ｍ２		●	●
Q001509030	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	ｍ２		●	●
Q001509031	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２		●	●
Q001509032	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	ｍ２		●	●
Q001509033	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	ｍ２		●	●
Q001509034	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	ｍ２		●	●
Q001509035	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	ｍ２		●	●
Q001509036	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	ｍ２		●	●
Q001511001	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	清掃・水洗い 無	ｍ２		●	●
Q001511002	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	清掃・水洗い 受	ｍ２		●	●
Q001511003	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	清掃・水洗い 著受	ｍ２		●	●
Q001511004	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 １種ケレン 無	ｍ２		●	●
Q001511005	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 １種ケレン 受	ｍ２		●	●
Q001511006	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 １種ケレン 著受	ｍ２		●	●
Q001511007	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ２種ケレン 無	ｍ２		●	●
Q001511008	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ２種ケレン 受	ｍ２		●	●
Q001511009	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ２種ケレン 著受	ｍ２		●	●
Q001511010	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンA 無	ｍ２		●	●
Q001511011	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンA 受	ｍ２		●	●
Q001511012	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンA 著受	ｍ２		●	●
Q001511013	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンB 無	ｍ２		●	●
Q001511014	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンB 受	ｍ２		●	●
Q001511015	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンB 著受	ｍ２		●	●
Q001511016	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンC 無	ｍ２		●	●
Q001511017	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンC 受	ｍ２		●	●
Q001511018	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンC 著受	ｍ２		●	●
Q001511019	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ４種ケレン 無	ｍ２		●	●
Q001511020	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ４種ケレン 受	ｍ２		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001511021	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ４種ケレン 著受	ｍ２		●	●
Q001511022	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整研削材及びケレンかす 無	ｍ２		●	●
Q001511023	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整研削材及びケレンかす 受	ｍ２		●	●
Q001511024	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	ｍ２		●	●
Q001511025	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	清掃・水洗い 無	ｍ２		●	●
Q001511026	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	清掃・水洗い 受	ｍ２		●	●
Q001511027	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	清掃・水洗い 著受	ｍ２		●	●
Q001511028	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 １種ケレン 無	ｍ２		●	●
Q001511029	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 １種ケレン 受	ｍ２		●	●
Q001511030	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 １種ケレン 著受	ｍ２		●	●
Q001511031	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ２種ケレン 無	ｍ２		●	●
Q001511032	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ２種ケレン 受	ｍ２		●	●
Q001511033	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ２種ケレン 著受	ｍ２		●	●
Q001511034	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンＡ 無	ｍ２		●	●
Q001511035	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンＡ 受	ｍ２		●	●
Q001511036	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンＡ 著受	ｍ２		●	●
Q001511037	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンＢ 無	ｍ２		●	●
Q001511038	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンＢ 受	ｍ２		●	●
Q001511039	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンＢ 著受	ｍ２		●	●
Q001511040	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンＣ 無	ｍ２		●	●
Q001511041	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンＣ 受	ｍ２		●	●
Q001511042	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンＣ 著受	ｍ２		●	●
Q001511043	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ４種ケレン 無	ｍ２		●	●
Q001511044	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ４種ケレン 受	ｍ２		●	●
Q001511045	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ４種ケレン 著受	ｍ２		●	●
Q001511046	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整研削材及びケレンかす 無	ｍ２		●	●
Q001511047	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整研削材及びケレンかす 受	ｍ２		●	●
Q001511048	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	ｍ２		●	●
Q001513001	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ・ﾛｰﾗｰ	ｍ２		●	●
Q001513002	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ・ﾛｰﾗｰ	ｍ２		●	●
Q001513003	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ・ﾛｰﾗｰ	ｍ２		●	●
Q001513004	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	ｍ２		●	●
Q001513005	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	ｍ２		●	●
Q001513006	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ・ﾛｰﾗｰ	ｍ２		●	●
Q001513007	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ（2層）ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２		●	●
Q001513008	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ（2層）ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２		●	●
Q001513009	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ（2層）ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２		●	●
Q001513010	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止（2層）はけ・ﾛｰﾗｰ	ｍ２		●	●
Q001513011	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止（2層）はけ・ﾛｰﾗｰ	ｍ２		●	●
Q001513012	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止（2層）はけ・ﾛｰﾗｰ	ｍ２		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001513013	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	有機ジンクリッチ（1層）　はけ・ローラーI	ｍ２		●	●
Q001513014	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	有機ジンクリッチ（1層）　はけ・ローラーI	ｍ２		●	●
Q001513015	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	有機ジンクリッチ（1層）　はけ・ローラーI	ｍ２		●	●
Q001513016	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	有機ジンクリッチ（2回/層）はけ・ローラーII	ｍ２		●	●
Q001513017	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	有機ジンクリッチ（2回/層）はけ・ローラーII	ｍ２		●	●
Q001513018	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	有機ジンクリッチ（2回/層）はけ・ローラーII	ｍ２		●	●
Q001513019	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	有機ジンクリッチ（1層）　スプレー	ｍ２		●	●
Q001513020	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	有機ジンクリッチ（1層）　スプレー	ｍ２		●	●
Q001513021	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	有機ジンクリッチ（1層）　スプレー	ｍ２		●	●
Q001513022	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	ｍ２		●	●
Q001513023	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	ｍ２		●	●
Q001513024	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	ｍ２		●	●
Q001513025	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	ｍ２		●	●
Q001513026	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	ｍ２		●	●
Q001513027	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	ｍ２		●	●
Q001513028	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	ｍ２		●	●
Q001513029	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	ｍ２		●	●
Q001513030	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	ｍ２		●	●
Q001513031	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー	ｍ２		●	●
Q001513032	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー	ｍ２		●	●
Q001513033	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー	ｍ２		●	●
Q001513034	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	鉛・クロムフリーさび止（2層）はけ・ローラー	ｍ２		●	●
Q001513035	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	鉛・クロムフリーさび止（2層）はけ・ローラー	ｍ２		●	●
Q001513036	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	鉛・クロムフリーさび止（2層）はけ・ローラー	ｍ２		●	●
Q001513037	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	有機ジンクリッチ（1層）　はけ・ローラーI	ｍ２		●	●
Q001513038	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	有機ジンクリッチ（1層）　はけ・ローラーI	ｍ２		●	●
Q001513039	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	有機ジンクリッチ（1層）　はけ・ローラーI	ｍ２		●	●
Q001513040	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	有機ジンクリッチ（2回/層）はけ・ローラーII	ｍ２		●	●
Q001513041	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	有機ジンクリッチ（2回/層）はけ・ローラーII	ｍ２		●	●
Q001513042	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	有機ジンクリッチ（2回/層）はけ・ローラーII	ｍ２		●	●
Q001513043	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	有機ジンクリッチ（1層）　スプレー	ｍ２		●	●
Q001513044	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	有機ジンクリッチ（1層）　スプレー	ｍ２		●	●
Q001513045	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	有機ジンクリッチ（1層）　スプレー	ｍ２		●	●
Q001513046	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	ｍ２		●	●
Q001513047	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	ｍ２		●	●
Q001513048	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	ｍ２		●	●
Q001515001	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001515002	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001515003	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001515004	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001515005	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001515006	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　著受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001515007	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　無	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001515008	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001515009	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　著受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001515010	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001515011	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001515012	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001515013	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　無	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	ｍ２		●	●
Q001515014	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	ｍ２		●	●
Q001515015	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　著受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	ｍ２		●	●
Q001515016	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001515017	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001515018	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001515019	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　無	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	ｍ２		●	●
Q001515020	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	ｍ２		●	●
Q001515021	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　著受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	ｍ２		●	●
Q001515022	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001515023	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001515024	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001515025	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　無	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	ｍ２		●	●
Q001515026	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	ｍ２		●	●
Q001515027	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗昼　著受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	ｍ２		●	●
Q001515028	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001515029	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001515030	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001515031	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001515032	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001515033	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　著受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001515034	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　無	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001515035	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001515036	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　著受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001515037	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001515038	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001515039	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001515040	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　無	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	ｍ２		●	●
Q001515041	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	ｍ２		●	●
Q001515042	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　著受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	ｍ２		●	●
Q001515043	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001515044	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001515045	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001515046	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	ｍ２		●	●
Q001515047	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	ｍ２		●	●
Q001515048	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	ｍ２		●	●
Q001515049	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001515050	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001515051	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001515052	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	ｍ２		●	●
Q001515053	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	ｍ２		●	●
Q001515054	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗夜　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	ｍ２		●	●
Q001517001	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001517002	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001517003	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001517004	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001517005	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001517006	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　著受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001517007	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　無	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001517008	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001517009	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　著受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001517010	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001517011	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001517012	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001517013	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	ｍ２		●	●
Q001517014	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	ｍ２		●	●
Q001517015	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	ｍ２		●	●
Q001517016	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001517017	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001517018	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001517019	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	ｍ２		●	●
Q001517020	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	ｍ２		●	●
Q001517021	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	ｍ２		●	●
Q001517022	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001517023	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001517024	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001517025	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	ｍ２		●	●
Q001517026	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	ｍ２		●	●
Q001517027	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗昼　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	ｍ２		●	●
Q001517028	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗夜　無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001517029	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗夜　受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001517030	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗夜　著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001517031	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001517032	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001517033	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001517034	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001517035	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001517036	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001517037	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001517038	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001517039	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	ｍ２		●	●
Q001517040	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	ｍ２		●	●
Q001517041	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	ｍ２		●	●
Q001517042	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	ｍ２		●	●
Q001517043	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001517044	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001517045	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	ｍ２		●	●
Q001517046	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	ｍ２		●	●
Q001517047	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	ｍ２		●	●
Q001517048	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	ｍ２		●	●
Q001517049	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001517050	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001517051	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	ｍ２		●	●
Q001517052	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	ｍ２		●	●
Q001517053	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	ｍ２		●	●
Q001517054	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	ｍ２		●	●

第４節　構造物とりこわし工

Q001611001	無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３		●	●
Q001611002	無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３		●	●
Q001611003	無筋構造物	昼間　機械施工　制約受ける	ｍ３		●	●
Q001611004	無筋構造物	昼間　人力施工　制約受ける	ｍ３		●	●
Q001611005	無筋構造物	昼間　機械施工　制約著しく受ける	ｍ３		●	●
Q001611006	無筋構造物	昼間　人力施工　制約著しく受ける	ｍ３		●	●
Q001611007	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３		●	●
Q001611008	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３		●	●
Q001611009	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約受ける	ｍ３		●	●
Q001611010	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約受ける	ｍ３		●	●
Q001611011	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約著しく受ける	ｍ３		●	●
Q001611012	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約著しく受ける	ｍ３		●	●
Q001611013	無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	ｍ３		●	●
Q001611014	無筋構造物	夜間　人力施工　制約無	ｍ３		●	●
Q001611015	無筋構造物	夜間　機械施工　制約受ける	ｍ３		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001611016	無筋構造物	夜間　人力施工　制約受ける	ｍ３		●	●
Q001611017	無筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける	ｍ３		●	●
Q001611018	無筋構造物	夜間　人力施工　制約著しく受ける	ｍ３		●	●
Q001611019	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約無	ｍ３		●	●
Q001611020	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約無	ｍ３		●	●
Q001611021	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約受ける	ｍ３		●	●
Q001611022	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約受ける	ｍ３		●	●
Q001611023	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける	ｍ３		●	●
Q001611024	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約著しく受ける	ｍ３		●	●

第５節　コンクリートブロック積工

Q001381011	ブロック積工	昼間　制約無　手間のみ	ｍ２		●	●
Q001381012	ブロック積工	昼間　制約受ける　手間のみ	ｍ２		●	●
Q001381013	ブロック積工	昼間　制約著しく受ける　手間のみ	ｍ２		●	●
Q001381014	ブロック積工	夜間　制約無　手間のみ	ｍ２		●	●
Q001381015	ブロック積工	夜間　制約受ける　手間のみ	ｍ２		●	●
Q001381016	ブロック積工	夜間　制約著しく受ける　手間のみ	ｍ２		●	●

第６節　排水構造物工

６－１　Ｕ型側溝

Q001365001	Ｕ型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	ｍ		●	●
Q001365002	Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	ｍ		●	●
Q001365003	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	ｍ		●	●
Q001365004	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	ｍ		●	●
Q001365005	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　無	ｍ		●	●
Q001365006	Ｕ型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　受	ｍ		●	●
Q001365007	Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　受	ｍ		●	●
Q001365008	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　受	ｍ		●	●
Q001365009	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　受	ｍ		●	●
Q001365010	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　受	ｍ		●	●
Q001365011	Ｕ型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　著しく受	ｍ		●	●
Q001365012	Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　著しく受	ｍ		●	●
Q001365013	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　著しく受	ｍ		●	●
Q001365014	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　著しく受	ｍ		●	●
Q001365015	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　著しく受	ｍ		●	●
Q001365016	Ｕ型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　夜　無	ｍ		●	●
Q001365017	Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　夜　無	ｍ		●	●
Q001365018	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　無	ｍ		●	●
Q001365019	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜　無	ｍ		●	●
Q001365020	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜　無	ｍ		●	●
Q001365021	Ｕ型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　夜　受	ｍ		●	●
Q001365022	Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　夜　受	ｍ		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001365023	U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　受	m		●	●
Q001365024	U型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜　受	m		●	●
Q001365025	U型側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜　受	m		●	●
Q001365026	U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　夜　著しく受	m		●	●
Q001365027	U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　夜　著しく受	m		●	●
Q001365028	U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　著しく受	m		●	●
Q001365029	U型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜　著しく受	m		●	●
Q001365030	U型側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜　著しく受	m		●	●

６－２　自由勾配側溝

Q001366001	自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m		●	●
Q001366002	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m		●	●
Q001366003	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　無	m		●	●
Q001366004	自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　受	m		●	●
Q001366005	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　受	m		●	●
Q001366006	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　受	m		●	●
Q001366007	自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　著しく受	m		●	●
Q001366008	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　著しく受	m		●	●
Q001366009	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　著しく受	m		●	●
Q001366010	自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　無	m		●	●
Q001366011	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜　無	m		●	●
Q001366012	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜　無	m		●	●
Q001366013	自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　受	m		●	●
Q001366014	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜　受	m		●	●
Q001366015	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜　受	m		●	●
Q001366016	自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　著しく受	m		●	●
Q001366017	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜　著しく受	m		●	●
Q001366018	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜　著しく受	m		●	●

６－３　蓋版コンクリート・鋼製

Q001367001	蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚		●	●
Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚		●	●
Q001367003	蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　受	枚		●	●
Q001367004	蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　受	枚		●	●
Q001367005	蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　著しく受	枚		●	●
Q001367006	蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　著しく受	枚		●	●
Q001367007	蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　無	枚		●	●
Q001367008	蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　無	枚		●	●
Q001367009	蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　受	枚		●	●
Q001367010	蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　受	枚		●	●
Q001367011	蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚		●	●
Q001367012	蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）

第２章　土木工事市場単価

★土木工事市場単価とは、

「工事を構成する一部又は全部の工種について、歩掛を用いず、資材費、労務費及び直接経費（機械経費など）を含む

施工単価当たりの市場での取引価格を把握し、直接積算に利用する方法」であり、直接工事費に相当する価格をいう。

なお、本編の価格は全て「標準単価」であるので、必要に応じ、加算・補正を行うこと。

第１節　インターロッキングブロック工

１－１　一般部設置

Q001060001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置	㎡		●	●
Q001060002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置	㎡		●	●
Q001060003	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　曲線配置	㎡		●	●
Q001060004	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　曲線配置	㎡		●	●
Q001060005	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線色合せ	㎡		●	●
Q001060006	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線色合せ	㎡		●	●
Q001060007	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　曲線色合せ	㎡		●	●
Q001060008	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　曲線色合せ	㎡		●	●

１－２　撤去

Q001064001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用	㎡		●	●
Q001064002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし	㎡		●	●

第２節　防護柵設置工

２－１　防護柵設置工（ガードレール）

Q001101001	ガードレール設置工 土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　塗装	m		●	●
Q001101002	ガードレール設置工 土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m		●	●
Q001101003	ガードレール設置工 土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　　塗装	m		●	●
Q001101004	ガードレール設置工 土中建込用	Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　塗装	m		●	●
Q001101005	ガードレール設置工 土中建込用	Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　塗装	m		●	●
Q001101006	ガードレール設置工 土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　メッキ	m		●	●
Q001101007	ガードレール設置工 土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　メッキ	m		●	●
Q001101008	ガードレール設置工 土中建込用	Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　メッキ	m		●	●
Q001101009	ガードレール設置工 土中建込用	Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　メッキ	m		●	●
Q001103001	ガードレール設置工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　　塗装	m		●	●
Q001103002	ガードレール設置工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　　塗装	m		●	●
Q001103003	ガードレール設置工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　　塗装	m		●	●
Q001103004	ガードレール設置工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　塗装	m		●	●
Q001103005	ガードレール設置工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　塗装	m		●	●
Q001103006	ガードレール設置工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　　メッキ	m		●	●
Q001103007	ガードレール設置工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　　メッキ	m		●	●
Q001103008	ガードレール設置工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　メッキ	m		●	●
Q001103009	ガードレール設置工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　メッキ	m		●	●
Q001114001	ガードレール撤去工 土中建込用	旧Ｇｒ－Ｓ－２Ｅ	m		●	●
Q001114002	ガードレール撤去工 土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001114003	ガードレール撤去工 土中建込用	Ｇｒ－Ａｍ、Ｂｍ－４Ｅ	ｍ		●	●
Q001114004	ガードレール撤去工 土中建込用	旧Ｇｒ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ	ｍ		●	●
Q001116001	ガードレール撤去工 ＣＯ建込用	旧Ｇｒ－Ｓ－１Ｂ	ｍ		●	●
Q001116002	ガードレール撤去工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	ｍ		●	●
Q001116003	ガードレール撤去工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａｍ、Ｂｍ－２Ｂ	ｍ		●	●
Q001116004	ガードレール撤去工 ＣＯ建込用	旧Ｇｒ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	ｍ		●	●
Q001120001	ガードレール撤去工 土中建込用	旧Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４、Ｓ５耐雪型	ｍ		●	●
Q001120002	ガードレール撤去工 土中建込用	Ａ４、Ａ５、Ｂ４、Ｃ３　耐雪型	ｍ		●	●
Q001120003	ガードレール撤去工 土中建込用	Ａ３、Ｂ３、Ｃ２　耐雪型	ｍ		●	●
Q001120004	ガードレール撤去工 土中建込用	Ａ２、Ｂ２　耐雪型	ｍ		●	●
Q001122001	ガードレール撤去工 ＣＯ建込用	（旧１Ｂ）耐雪型	ｍ		●	●
Q001122002	ガードレール撤去工 ＣＯ建込用	２Ｂ　耐雪型	ｍ		●	●
Q001125001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	ｍ		●	●
Q001125002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種	ｍ		●	●
Q001129001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	（路側用　旧Ｓ種）	ｍ		●	●
Q001129002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp	ｍ		●	●
Q001129003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種	ｍ		●	●
Q001140001	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（Ｂ､Ｃ）４ｍ	ｍ		●	●
Q001140002	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（Ｂ､Ｃ）３ｍ	ｍ		●	●
Q001140003	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（Ｂ､Ｃ）２ｍ	ｍ		●	●
Q001140007	ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　４ｍ	ｍ		●	●
Q001140008	ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　３ｍ	ｍ		●	●
Q001140009	ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　２ｍ	ｍ		●	●

２－２　防護柵設置工（ガードパイプ）

Q001182006	ガードパイプ設置工 土中建込用	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　塗装	ｍ		●	●
Q001182007	ガードパイプ設置工 土中建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装	ｍ		●	●
Q001182008	ガードパイプ設置工 土中建込用	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　塗装	ｍ		●	●
Q001182009	ガードパイプ設置工 土中建込用	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　メッキ	ｍ		●	●
Q001182010	ガードパイプ設置工 土中建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　メッキ	ｍ		●	●
Q001184001	ガードパイプ設置工 ＣＯ建込用	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　塗装	ｍ		●	●
Q001184002	ガードパイプ設置工 ＣＯ建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装	ｍ		●	●
Q001184003	ガードパイプ設置工 ＣＯ建込用	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　塗装	ｍ		●	●
Q001184004	ガードパイプ設置工 ＣＯ建込用	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　メッキ	ｍ		●	●
Q001184005	ガードパイプ設置工 ＣＯ建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　メッキ	ｍ		●	●
Q001186001	ガードパイプ撤去工 土中建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ	ｍ		●	●
Q001188001	ガードパイプ撤去工 ＣＯ建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	ｍ		●	●
Q001190001	ガードパイプ部材設置工 パイプのみ	歩車道境界用Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ２ｍ	ｍ		●	●
Q001192001	ガードパイプ部材撤去工 パイプのみ	歩車道境界用Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ２ｍ	ｍ		●	●
Q001194001	ガードパイプ設置工 加算額	標準支柱より長い場合Ｂ、Ｃ２ｍ	ｍ		●	●
Q001194002	ガードパイプ設置工 加算額	曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　２ｍ	ｍ		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
２－３　防護柵設置工（横断・転落・防止柵）						
Q001150004	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m		●	●
Q001154004	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m		●	●
Q001154005	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	門型	m		●	●
Q001156004	横断・転落防止柵設置工 ＣＯ建込用	ビーム式・パネル式	m		●	●
Q001156005	横断・転落防止柵設置工 ＣＯ建込用	門型	m		●	●
Q001158004	横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用	ビーム式・パネル式	m		●	●
Q001160004	横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m		●	●
Q001162001	横断・転落防止柵設置工	根巻きコンクリート設置	箇所		●	●
Q001164004	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m		●	●
Q001166004	横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m		●	●
Q001166005	横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用	門型	m		●	●
Q001168004	横断・転落防止柵撤去工 ＣＯ建込用	ビーム式・パネル式	m		●	●
Q001168005	横断・転落防止柵撤去工 ＣＯ建込用	門型	m		●	●
Q001170004	横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用	ビーム・パネル式	m		●	●
Q001172004	横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m		●	●

注）

１ 単価は、手間のみで設定されており、ビーム式、パネル式、門型のいずれも材料費を別途加算する。

２ 支柱間隔は3mとする。

第３節　道路植栽工

３－１　植樹工

Q001450001	道路植栽工　低木	樹高　６０ｃｍ未満	本		●	●
Q001450002	道路植栽工　中木	樹高　６０～１００ｃｍ未満	本		●	●
Q001450003	道路植栽工　中木	樹高　１００～２００ｃｍ未満	本		●	●
Q001450004	道路植栽工　中木	樹高　２００～３００ｃｍ未満	本		●	●
Q001450005	道路植栽工　高木	幹周　２０ｃｍ未満	本		●	●
Q001450006	道路植栽工　高木	幹周　２０～４０ｃｍ未満	本		●	●
Q001450007	道路植栽工　高木	幹周　４０～６０ｃｍ未満	本		●	●
Q001450008	道路植栽工　高木	幹周　６０～９０ｃｍ未満	本		●	●

注）

材料（樹木・土壌改良材）は含まないので別途計上。

３－２　支柱設置・撤去

Q001452001	道路植栽工　支柱設置　中木	二脚鳥居　添木　２５０ｃｍ以上	本		●	●
Q001452002	道路植栽工　支柱設置　中木	八ツ掛　竹　樹高１００ｃｍ以上	本		●	●
Q001452003	道路植栽工　支柱設置　中木	添柱形　１本形　１００ｃｍ以上	本		●	●
Q001452004	道路植栽工　支柱設置　中木	布掛　竹　樹高　１００ｃｍ以上	m		●	●
Q001452005	道路植栽工　支柱設置　中木	生垣形　樹高　１００ｃｍ以上	m		●	●
Q001452006	道路植栽工　支柱設置　高木	二脚鳥居　添木付　３０ｃｍ未満	本		●	●
Q001452007	道路植栽工　支柱設置　高木	二脚鳥居添木無３０～４０ｃｍ未満	本		●	●
Q001452008	道路植栽工　支柱設置　高木	三脚鳥居　３０～６０ｃｍ	本		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001452009	道路植栽工　支柱設置　高木	十字鳥居　３０ｃｍ以上	本		●	●
Q001452010	道路植栽工　支柱設置　高木	二脚鳥居組合せ　５０ｃｍ以上	本		●	●
Q001452011	道路植栽工　支柱設置　高木	八ツ掛　４０ｃｍ未満	本		●	●
Q001452012	道路植栽工　支柱設置　高木	八ツ掛　４０ｃｍ以上	本		●	●
Q001454001	道路植栽工　支柱撤去	高木	本		●	●
Q001454002	道路植栽工　支柱撤去　中木	布掛、生垣形	m		●	●
Q001454003	道路植栽工　支柱撤去　中木	二脚鳥居添木付　八ツ掛竹　添柱	本		●	●

３－３　地被類植付工

Q001456001	道路植栽工　地被類植付工		鉢		●	●

注）

材料（地被類・土壌改良材）は含まないので別途計上。

３－４　植樹管理（せん定）

Q001458033	道路植栽工　植樹管理高木せん定	夏期　３０ｃｍ未満	本		●	●
Q001458034	道路植栽工　植樹管理高木せん定	夏期　３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満	本		●	●
Q001458035	道路植栽工　植樹管理高木せん定	夏期　６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満	本		●	●
Q001458036	道路植栽工　植樹管理高木せん定	夏期　９０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満	本		●	●
Q001458037	道路植栽工　植樹管理高木せん定	冬期　３０ｃｍ未満	本		●	●
Q001458038	道路植栽工　植樹管理高木せん定	冬期　３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満	本		●	●
Q001458039	道路植栽工　植樹管理高木せん定	冬期　６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満	本		●	●
Q001458040	道路植栽工　植樹管理高木せん定	冬期　９０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満	本		●	●
Q001458005	道路植栽工　植樹管理中低木せん定	球形　１００ｃｍ未満	本		●	●
Q001458006	道路植栽工　植樹管理中低木せん定	球形　１００～２００ｃｍ	本		●	●
Q001458007	道路植栽工　植樹管理中低木せん定	球形　２００～３００ｃｍ未満	本		●	●
Q001458008	道路植栽工　植樹管理中低木せん定	円筒形　１００ｃｍ未満	本		●	●
Q001458009	道路植栽工　植樹管理中低木せん定	円筒形　１００～２００ｃｍ	本		●	●
Q001458010	道路植栽工　植樹管理中低木せん定	円筒形　２００～３００ｃｍ	本		●	●
Q001458011	道路植栽工　植樹管理寄植せん定	低木（株物）	m^2		●	●
Q001458012	道路植栽工　植樹管理寄植せん定	中木	m^2		●	●

３－５　植樹管理（施肥）

Q001458013	道路植栽工　植樹管理　施肥	高木　幹周　６０ｃｍ未満	本		●	●
Q001458014	道路植栽工　植樹管理　施肥	高木　幹周　６０以上１２０未満	本		●	●
Q001458015	道路植栽工　植樹管理　施肥	中木　樹高２００以上３００未満	本		●	●
Q001458016	道路植栽工　植樹管理　施肥	中木・低木　樹高　２００㎝未満	本		●	●
Q001458017	道路植栽工　植樹管理　施肥	寄植　中木及び低木（株物）	m^2		●	●
Q001458018	道路植栽工　植樹管理　施肥	芝	m^2		●	●

３－６　植樹管理（除草）

Q001458019	道路植栽工　植樹管理　除草	抜根除草　植込み地	m^2		●	●
Q001458020	道路植栽工　植樹管理　除草	抜根除草　芝生	m^2		●	●

３－７　植樹管理（芝刈）

Q001458021	道路植栽工　植樹管理　芝刈	芝刈	m^2		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
３－８　植樹管理（灌水）						
Q001458022	道路植栽工　植樹管理　灌水	トラック使用	m^2		●	●
Q001458023	道路植栽工　植樹管理　灌水	散水車貸与	m^2		●	●

注）

水の費用が必要な場合は別途計上。

３－９　植樹管理（防除）						
Q001458024	道路植栽工　植樹管理　防除	低木　樹高　６０ｃｍ未満	本		●	●
Q001458025	道路植栽工　植樹管理　防除	中木　樹高　６０以上１００未満	本		●	●
Q001458026	道路植栽工　植樹管理　防除	中木　樹高１００以上２００未満	本		●	●
Q001458027	道路植栽工　植樹管理　防除	中木　樹高２００以上３００未満	本		●	●
Q001458028	道路植栽工　植樹管理　防除	高木　幹周　６０ｃｍ未満	本		●	●
Q001458029	道路植栽工　植樹管理　防除	高木　幹周　６０以上１２０未満	本		●	●
Q001458030	道路植栽工　植樹管理　防除	寄植　低木（株物）	m^2		●	●
Q001458031	道路植栽工　植樹管理　防除	寄植　中木	m^2		●	●
Q001458032	道路植栽工　植樹管理　防除	芝	m^2		●	●
３－10　移植工（掘取工）						
Q001460001	道路植栽工　移植工（掘取工）	低木（株物）　樹高６０ｃｍ未満	本		●	●
Q001460002	道路植栽工　移植工（掘取工）	中木　樹高６０以上１００未満	本		●	●
Q001460003	道路植栽工　移植工（掘取工）	中木　樹高１００以上２００未満	本		●	●
Q001460004	道路植栽工　移植工（掘取工）	中木　樹高２００以上３００未満	本		●	●
Q001460005	道路植栽工　移植工（掘取工）	高木　幹周３０ｃｍ未満	本		●	●
Q001460006	道路植栽工　移植工（掘取工）	高木　幹周３０以上６０未満	本		●	●
Q001460007	道路植栽工　移植工（掘取工）	高木　幹周６０以上９０未満	本		●	●
第４節　橋梁付属物工						
Q001530005	伸縮装置工　新設	軽量型	m		●	●
Q001530006	伸縮装置工　新設	普通型	m		●	●
Q001532001	伸縮装置工　補修	１車線　軽量型	m		●	●
Q001532002	伸縮装置工　補修	２車線　軽量型	m		●	●
Q001532003	伸縮装置工　補修	１車線　普通型	m		●	●
Q001532004	伸縮装置工　補修	２車線　普通型	m		●	●

注）伸縮装置は含まないので別途計上。

第５節　橋面防水工						
Q001570001	橋面防水工	シート系防水（アスファルト系）新設	m^2		●	●
Q001570002	橋面防水工	シート系防水（アスファルト系）補修	m^2		●	●
Q001572001	橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）新設	m^2		●	●
Q001572002	橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）補修	m^2		●	●
第６節　薄層カラー舗装工						
６－１　樹脂モルタル舗装工						
Q001590001	樹脂モルタル舗装工	厚６mm以下	m^2		●	●
Q001590002	樹脂モルタル舗装工	厚６mm超え８mm以下	m^2		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001590003	樹脂モルタル舗装工	厚８mm超え１０mm以下	m^2		●	●

６－２　景観透水性舗装工

Q001592001	景観透水性舗装工	自然石　厚１０mm以下	m^2		●	●
Q001592002	景観透水性舗装工	自然石厚１０mm超１５mm以下	m^2		●	●

６－３　樹脂系すべり止め舗装工

Q001598019	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－１０１	m^2		●	●
Q001598020	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－１０２	m^2		●	●
Q001598021	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－１０３	m^2		●	●
Q001598022	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－１０４	m^2		●	●
Q001598023	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－２０１	m^2		●	●
Q001598024	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－２０２	m^2		●	●
Q001598025	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－２０３	m^2		●	●
Q001598026	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－２０４	m^2		●	●
Q001598027	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０１	m^2		●	●
Q001598028	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０２	m^2		●	●
Q001598029	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０３	m^2		●	●
Q001598030	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０４	m^2		●	●
Q001598031	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－４０１	m^2		●	●
Q001598032	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－４０２	m^2		●	●
Q001598033	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－５０１	m^2		●	●
Q001598034	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－５０２	m^2		●	●
Q001598035	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－６０１	m^2		●	●
Q001598036	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－６０２	m^2		●	●

第７節　グルービング工

Q001623001	グルービング工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m^2		●	●
Q001623002	グルービング工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m^2		●	●
Q001623003	グルービング工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m^2		●	●
Q001623004	グルービング工（路面排水用）	横方向 幅36mm 深さ10mm	m		●	●

第８節　道路標識設置工

８－１　標識柱・基礎設置

Q001200001	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ６０．５	基		●	●
Q001200002	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基		●	●
Q001200003	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ８９．１	基		●	●
Q001200004	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ１０１．６	基		●	●
Q001200005	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ６０．５	基		●	●
Q001200006	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ７６．３	基		●	●
Q001200007	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ８９．１	基		●	●
Q001200008	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　静電塗装　φ６０．５	基		●	●
Q001200009	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　静電塗装　φ７６．３	基		●	●
Q001200010	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　静電塗装　φ８９．１	基		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001200011	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　メッキ　φ６０．５	基		●	●
Q001200012	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　メッキ　φ７６．３	基		●	●
Q001200013	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　メッキ　φ８９．１	基		●	●
Q001200014	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　メッキ　φ１０１．６	基		●	●
Q001200015	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ＋塗装 φ６０．５	基		●	●
Q001200016	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ＋塗装 φ７６．３	基		●	●
Q001200017	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ＋塗装 φ８９．１	基		●	●
Q001200018	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　静電塗装　φ６０．５	基		●	●
Q001200019	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　静電塗装　φ７６．３	基		●	●
Q001200020	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　静電塗装　φ８９．１	基		●	●

８－２　標識柱設置

Q001202001	標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基		●	●
Q001202004	標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基		●	●
Q001204004	標識柱設置（門型式）	１０m未満　設置手間	基		●	●
Q001204005	標識柱設置（門型式）	１０～２０m　設置手間	基		●	●
Q001204006	標識柱設置（門型式）	２０m以上　設置手間	基		●	●

注）

建柱（片持式、門型式）は、材料を含まないので別途計上。

８－３　標識板設置

Q001206001	標識板設置（案内標識［路線番号除］）	カプセルプリズム･レンズ２m^2未満 金具含	m^2		●	●
Q001206006	標識板設置（案内標識［路線番号除］）	封入レンズ２m^2未満 金具含	m^2		●	●
Q001206011	標識板設置（案内標識［路線番号除］）	カプセルプリズム･レンズ２m^2以上 金具含	m^2		●	●
Q001206012	標識板設置（案内標識［路線番号除］）	封入レンズ２m^2以上 金具含	m^2		●	●
Q001206013	標識板設置（案内標識［路線番号除］）	広角プリズム　２m^2未満 金具含	m^2		●	●
Q001206014	標識板設置（案内標識［路線番号除］）	広角プリズム　２m^2以上 金具含	m^2		●	●
Q001206015	標識板設置（案内標識［路線番号除］）	２m^2未満　設置手間	m^2		●	●
Q001206016	標識板設置（案内標識［路線番号除］）	２m^2以上　設置手間	m^2		●	●
Q001208001	標識板設置（警戒規制指示路線番号）	設置手間	基		●	●

注）

既製品の設置は、材料を含まないので別途計上。

８－４　添架式標識取付金具設置

Q001210001	添架式標識板取付金具設置	信号アーム部　金具含　材工共	基		●	●
Q001210002	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基		●	●
Q001210003	添架式標識板取付金具設置	歩道橋　設置手間	基		●	●

注）

歩道橋の添加式標識取付金具設置は、材料を含まないので別途計上。

８－５　標識基礎設置

Q001212001	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0m^3未満	m^3		●	●
Q001212002	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0～6.0m^3未満	m^3		●	●
Q001212005	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 6.0m^3以上	m^3		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
８－６　標識柱・基礎撤去						
Q001220001	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式φ６０．５～φ１０１．６	基		●	●
Q001220002	標識柱・基礎撤去（路側式）	複柱式φ６０．５～φ１０１．６	基		●	●
８－７　標識柱撤去						
Q001222001	標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ未満	基		●	●
Q001222004	標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ以上	基		●	●
Q001224001	標識柱撤去（門型式）	１０ｍ未満	基		●	●
Q001224002	標識柱撤去（門型式）	１０～２０ｍ未満	基		●	●
Q001224003	標識柱撤去（門型式）	２０ｍ以上	基		●	●
８－８　標識板撤去						
Q001226001	標識板撤去（路側式）	警戒　規制　指示　路線番号標識	基		●	●
Q001228001	標識板撤去 案内標識[路線番号除く]	２．０m^2未満	m^2		●	●
Q001228006	標識板撤去 案内標識[路線番号除く]	２．０m^2以上	m^2		●	●
Q001230015	標識板撤去（添架式）	信号アーム部　金具撤去含	基		●	●
Q001230016	標識板撤去（添架式）	照明柱　既設標識柱　金具撤去含	基		●	●
Q001230017	標識板撤去（添架式）	歩道橋　金具撤去含	基		●	●
８－９　標識基礎撤去						
Q001232018	標識基礎撤去	コンクリート基礎	m^3		●	●
８－10　加算額						
Q001234004	道路標識設置工　加算額	曲げ支柱　φ６０．５	本		●	●
Q001234005	道路標識設置工　加算額	曲げ支柱　φ７６．３	本		●	●
Q001234006	道路標識設置工　加算額	曲げ支柱　φ８９．１	本		●	●
Q001234002	道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	m^2		●	●
Q001234003	道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ		●	●
Q001234007	道路標識設置工　加算額	取付金具材料	段		●	●
第９節　道路付属物設置工						
９－１　視線誘導標設置						
Q001300001	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本		●	●
Q001300002	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本		●	●
Q001300003	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本		●	●
Q001300005	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本		●	●
Q001300006	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本		●	●
Q001300007	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本		●	●
Q001300009	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本		●	●
Q001300010	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本		●	●
Q001302001	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本		●	●
Q001302002	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本		●	●
Q001302003	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本		●	●
Q001302005	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本		●	●
Q001302006	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001302007	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本		●	●
Q001302009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本		●	●
Q001302010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本		●	●
Q001304009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本		●	●
Q001304010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本		●	●
Q001304011	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本		●	●
Q001304013	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本		●	●
Q001304014	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本		●	●
Q001304015	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本		●	●
Q001304017	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本		●	●
Q001304018	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本		●	●
Q001306001	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本		●	●
Q001306002	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本		●	●
Q001306003	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本		●	●
Q001306005	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本		●	●
Q001306006	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本		●	●
Q001306007	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本		●	●
Q001306009	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本		●	●
Q001306010	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本		●	●
Q001308001	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本		●	●
Q001308002	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本		●	●
Q001308004	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本		●	●
Q001308005	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本		●	●
Q001308007	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本		●	●
Q001308008	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本		●	●

９－２　加算額（視線誘導標）

Q001316001	視線誘導標設置工 加算額　防塵型	（プロペラ型）　φ１００以下	面		●	●
Q001316004	視線誘導標設置工 加算額　防塵型	（プロペラ型）　φ３００	面		●	●
Q001316003	視線誘導標設置工 加算額	さや管	本		●	●

９－３　境界杭設置

Q001320003	境界杭設置工　手問のみ	コンクリート製　根巻基礎あり	本		●	●
Q001320004	境界杭設置工　手問のみ	コンクリート製　根巻基礎なし	本		●	●

９－４　道路鋲設置

Q001330001	道路鋲設置工　大型鋲　穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅20cm	個		●	●
Q001330002	道路鋲設置工　大型鋲　穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅30cm	個		●	●
Q001330003	道路鋲設置工　大型鋲　穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅20cm	個		●	●
Q001330004	道路鋲設置工　大型鋲　穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅30cm	個		●	●
Q001332003	道路鋲設置工　小型鋲　貼付式	両面反射　樹脂製　設置幅10cm	個		●	●
Q001332004	道路鋲設置工　小型鋲　貼付式	片面反射　樹脂製　設置幅10cm	個		●	●
Q001332005	道路鋲設置工　小型鋲　穿孔式	両面反射　アルミ　設置幅15cm	個		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001332006	道路鋲設置工　小型鋲　穿孔式	片面反射　アルミ　設置幅15cm	個		●	●

注）

歩車道境界ブロック貼付式視線誘導標及びチャッターバー等も含まれる。

９－５　車線分離標（ラバーポール）設置

Q001344001	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本		●	●
Q001344002	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本		●	●
Q001344003	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本		●	●
Q001344004	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本		●	●
Q001344005	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本		●	●
Q001344006	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本		●	●
Q001344007	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置固定式	貼付式 φ80 高さ400mm	本		●	●
Q001344008	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置固定式	貼付式 φ80 高さ650mm	本		●	●
Q001344009	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本		●	●

９－６　境界鋲設置

Q001340002	境界鋲設置工	金属製　設置手間	枚		●	●

９－７　道路付属物撤去

Q001314001	視線誘導標撤去工	土中建込用　ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本		●	●
Q001314002	視線誘導標撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本		●	●
Q001314003	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本		●	●
Q001314004	視線誘導標撤去工	構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本		●	●
Q001322001	境界杭撤去工		本		●	●
Q001334001	道路鋲撤去工	貼付式	個		●	●
Q001334002	道路鋲撤去工	穿孔式	個		●	●
Q001346001	車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本		●	●
Q001346002	車線分離標撤去	着脱式　穿孔式　３本脚	本		●	●
Q001346003	車線分離標撤去	固定式　貼付式	本		●	●
Q001342002	境界鋲撤去工		枚		●	●

第10節　公園植栽工

10－１　植樹工

Q001480006	公園植栽工　植樹工　中木	樹高６０以上１００ｃｍ未満	本		●	●
Q001480003	公園植栽工　植樹工　中木	樹高１００以上２００ｃｍ未満	本		●	●
Q001480004	公園植栽工　植樹工　中木	樹高２００以上３００ｃｍ未満	本		●	●
Q001480005	公園植栽工　植樹工　低木	樹高６０ｃｍ未満	本		●	●

注）

材料（樹木・土壌改良材）は含まないので別途計上。

10－２　支柱設置

Q001482001	公園植栽工　支柱設置　中木	二脚鳥居添木付　樹高２５０以上	本		●	●
Q001482002	公園植栽工　支柱設置　中木	八ツ掛（竹）樹高１００ｃｍ以上	本		●	●
Q001482003	公園植栽工　支柱設置　中木	添柱形（１本形）樹高１００以上	本		●	●
Q001482004	公園植栽工　支柱設置　中木	布掛（竹）樹高１００ｃｍ以上	m		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q001482005	公園植栽工　支柱設置　中木	生垣形　樹高１００ｃｍ以上	m		●	●

注）

1 単位の”本”は、樹木1本当りとする。

2 単位の”m”は、支柱設置延長とする。

10－３　地被類植付工

Q001484001	公園植栽工　地被類植付工		鉢		●	●

注）

材料（地被類・土壌改良材）は含まないので別途計上。

第３章　下水道工事市場単価

第１節　組立マンホール設置工

Q2G1070010	組立マンホール設置工（手間のみ）	市場単価（標準）　0号または楕円 マンホール深さ　2m以下	箇所		●	●
Q2G1070020	組立マンホール設置工（手間のみ）	市場単価（標準）　0号または楕円 マンホール深さ　2m超～3m以下	箇所		●	●
Q2G1070030	組立マンホール設置工（手間のみ）	市場単価（標準）　0号または楕円 マンホール深さ　3m超～5m以下	箇所		●	●
Q2G1070040	組立マンホール設置工（手間のみ）	市場単価（標準）　1号 マンホール深さ　3m以下	箇所		●	●
Q2G1070050	組立マンホール設置工（手間のみ）	市場単価（標準）　1号 マンホール深さ　3m超～4m以下	箇所		●	●
Q2G1070060	組立マンホール設置工（手間のみ）	市場単価（標準）　1号 マンホール深さ　4m超～5m以下	箇所		●	●
Q2G1070070	組立マンホール設置工（手間のみ）	市場単価（標準）　2号 マンホール深さ　4m以下	箇所		●	●
Q2G1070080	組立マンホール設置工（手間のみ）	市場単価（標準）　2号 マンホール深さ　4m超～5m以下	箇所		●	●
Q2G1070090	組立マンホール設置工（手間のみ）	市場単価（標準）　2号 マンホール深さ　5m超～6m以下	箇所		●	●
Q2G1070100	組立マンホール設置工（手間のみ）	市場単価（標準）　3号 マンホール深さ　4m以下	箇所		●	●
Q2G1070110	組立マンホール設置工（手間のみ）	市場単価（標準）　3号 マンホール深さ　4m超～5m以下	箇所		●	●
Q2G1070120	組立マンホール設置工（手間のみ）	市場単価（標準）　3号 マンホール深さ　5m超～6m以下	箇所		●	●

※市場単価の適用基準は、公益社団法人日本下水道協会発行の【下水道用設計標準歩掛表】を参照すること。

第２節　小型マンホール工（塩化ビニル製）

Q2G1080010	小型マンホール工（塩化ビニル製） マンホール径300mm　起点および中間形式（材工共）	市場単価（標準）マンホール深さ　2.0m以下 本管径150mmおよび200mm	箇所		●	●
Q2G1080020	小型マンホール工（塩化ビニル製） マンホール径300mm　起点および中間形式（材工共）	市場単価（標準）マンホール深さ　2.0m以下 本管径250mm	箇所		●	●
Q2G1080030	小型マンホール工（塩化ビニル製） マンホール径300mm　起点および中間形式（材工共）	市場単価（標準）マンホール深さ　3.5m以下 本管径150mmおよび200mm	箇所		●	●
Q2G1080040	小型マンホール工（塩化ビニル製） マンホール径300mm　起点および中間形式（材工共）	市場単価（標準）マンホール深さ　3.5m以下 本管径250mm	箇所		●	●
Q2G1080050	小型マンホール工（塩化ビニル製） マンホール径300mm　底部会合形式（材工共）	市場単価（標準）マンホール深さ　2.0m以下 本管径150mmおよび200mm	箇所		●	●
Q2G1080060	小型マンホール工（塩化ビニル製） マンホール径300mm　底部会合形式（材工共）	市場単価（標準）マンホール深さ　2.0m以下 本管径250mm	箇所		●	●
Q2G1080070	小型マンホール工（塩化ビニル製） マンホール径300mm　底部会合形式（材工共）	市場単価（標準）マンホール深さ　3.5m以下 本管径150mmおよび200mm	箇所		●	●
Q2G1080080	小型マンホール工（塩化ビニル製） マンホール径300mm　底部会合形式（材工共）	市場単価（標準）マンホール深さ　3.5m以下 本管径250mm	箇所		●	●
Q2G1080090	小型マンホール工（塩化ビニル製） 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所		●	●

※市場単価の適用基準は、公益社団法人日本下水道協会発行の【下水道用設計標準歩掛表】を参照すること。

第３節　取付管

Q2G1090060	取付管布設工及び支管取付工（材工共）	市場単価（標準） 管径100	箇所		●	●
Q2G1090070	取付管布設工及び支管取付工（材工共）	市場単価（標準） 管径125	箇所		●	●
Q2G1090080	取付管布設工及び支管取付工（材工共）	市場単価（標準） 管径150	箇所		●	●
Q2G1090090	取付管布設工及び支管取付工（材工共）	市場単価（標準） 管径200	箇所		●	●

※市場単価の適用基準は、公益社団法人日本下水道協会発行の【下水道用設計標準歩掛表】を参照すること。

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
第４節　硬質塩化ビニル管設置工						
Q2G1010010	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m		●	●
Q2G1010020	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm	m		●	●
Q2G1010030	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径250mm	m		●	●
Q2G1010040	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径300mm	m		●	●
Q2G1010050	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径350mm	m		●	●

※市場単価の適用基準は、公益社団法人日本下水道協会発行の【下水道用設計標準歩掛表】を参照すること。

第５節　リブ付硬質塩化ビニル管設置工

Q2G1020010	リブ付き硬質塩化ビニル管設置工（材工共）	呼び径150mm	m		●	●
Q2G1020020	リブ付き硬質塩化ビニル管設置工（材工共）	呼び径200mm	m		●	●
Q2G1020030	リブ付き硬質塩化ビニル管設置工（材工共）	呼び径250mm	m		●	●
Q2G1020040	リブ付き硬質塩化ビニル管設置工（材工共）	呼び径300mm	m		●	●
Q2G1020050	リブ付き硬質塩化ビニル管設置工（材工共）	呼び径350mm	m		●	●

※市場単価の適用基準は、公益社団法人日本下水道協会発行の【下水道用設計標準歩掛表】を参照すること。

第６節　砂基礎工

Q2G1030010	砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置　人力施工	m3		●	●
Q2G1030020	砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置　機械施工	m3		●	●

※市場単価の適用基準は、公益社団法人日本下水道協会発行の【下水道用設計標準歩掛表】を参照すること。

第７節　砕石基礎工

Q2G1040010	砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置　人力施工	m3		●	●
Q2G1040020	砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置　機械施工	m3		●	●

※市場単価の適用基準は、公益社団法人日本下水道協会発行の【下水道用設計標準歩掛表】を参照すること。

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）

第３編　委託設計単価表

第１章　基本単価

第１節　設計業務委託等技術者単価

１－１　設計業務

R0407	主任技術者		人	90,300		
R0401	理事・技師長		人	82,800		
R0402	主任技師		人	70,900		
R0403	技師（Ａ）		人	62,600		
R0404	技師（Ｂ）		人	49,300		
R0405	技師（Ｃ）		人	42,500		
R0406	技術員		人	36,700		

１－２　測量業務

R0602	測量主任技師		人	61,000		
R0603	測量技師		人	52,700		
R0604	測量技師補		人	41,300		
R0605	測量助手		人	37,700		
R0612	測量補助員		人	29,600		

１－３　航空・船舶関係

R0607	操縦士		人	62,000		
R0608	整備士		人	44,200		
R0609	撮影士		人	51,600		
R0610	撮影助手		人	38,100		
R0613	測量船操縦士		人	42,000		

１－４　地質調査業務

R0501	地質調査技師		人	58,300		
R0502	主任地質調査員		人	45,500		
R0503	地質調査員		人	35,200		

第２節　測量業務

２－１　測量業務成果検定料

Z6800022	成果検定料 ２級基準点測量	トータルステーション	点		●	●
Z6800023	成果検定料 ２級基準点測量	GNSS	点		●	●
Z6800034	成果検定料 ３級基準点測量	トータルステーション（150点未満）	点		●	●
Z6800035	成果検定料 ３級基準点測量	トータルステーション（150点以上）	点		●	●
Z6800037	成果検定料 ３級基準点測量	GNSS（150点未満）	点		●	●
Z6800038	成果検定料 ３級基準点測量	GNSS（150点以上）	点		●	●
Z6800044	成果検定料 ４級基準点測量	トータルステーション（200点未満）	点		●	●
Z6800045	成果検定料 ４級基準点測量	トータルステーション（200点以上）	点		●	●
Z6800046	成果検定料 ４級基準点測量	トータルステーション（1,000点以上）	点		●	●
Z6800047	成果検定料 ４級基準点測量	GNSS（200点未満）	点		●	●
Z6800048	成果検定料 ４級基準点測量	GNSS（200点以上）	点		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z6800049	成果検定料 ４級基準点測量	GNSS（1,000点以上）	点		●	●
Z6800051	成果検定料 基準点復旧測量	移転、GNSS、トータルステーション	点		●	●
Z6800052	成果検定料 基準点復旧測量	移転、手簿	点		●	●
Z6800111	成果検定料 １級水準測量	データコレクター	ｋｍ		●	●
Z6800112	成果検定料 １級水準測量	手簿	ｋｍ		●	●
Z6800121	成果検定料 ２級水準測量	データコレクター	ｋｍ		●	●
Z6800122	成果検定料 ２級水準測量	手簿	ｋｍ		●	●
Z6800131	成果検定料 ３級水準測量	データコレクター	ｋｍ		●	●
Z6800132	成果検定料 ３級水準測量	手簿	ｋｍ		●	●
Z6800141	成果検定料 ４級・簡易水準測量	データコレクター	ｋｍ		●	●
Z6800142	成果検定料 ４級・簡易水準測量	手簿	ｋｍ		●	●

注）

1 点数及びキロ数は設計数量とする。

2 2級(等)水準測量で観測手簿から計算まで0.1mmのものは、1級(等)水準測量の料金とする。

3 水準測量の検定費は、設計延長分を計上する。

4 精密な測量、及び設置点数が多い測量で節点数が新点数の50%を超える測量、その他特殊な測量は、別途協議して決める。

5 検定料金の10円未満は切り捨てる。

6 この検定料の総額に10%の消費税がかかる。

第３節　地質調査

３－１　解析等調査業務

Q1011002001	既存資料の収集・現地調査	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務	124,000		
Q1011002002	資料整理とりまとめ	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務	96,100		
Q1011002003	資料整理とりまとめ	直接人件費（直接調査費分）	業務	112,000		
Q1011002004	断面図等の作成	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務	94,500		
Q1011002005	断面図等の作成	直接人件費（直接調査費分）	業務	112,000		
Q1011002006	総合解析とりまとめ	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務	520,000		

注）

1 上表の規格名称に「直接人件費（直接調査費分）」と記載のあるものについては、地質調査業務の諸経費の

算出の対象である。

2 上表の規格名称に「直接人件費（解析等調査業務費分）」と記載のあるものについては、設計業務の諸経費の

算出の対象である。したがって、地質調査業務の諸経費の算出の対象としない。

３－２　検定料

Z6952001	地盤情報データベース検定費	資格有	本	2,000		
Z6952002	地盤情報データベース検定費	資格無	本	3,000		

第４節　土質試験

４－１　物理試験

Z6950201	土の粒度試験	JIS A-1204　沈降分析	試料		●	●
Z6950202	土の粒度試験	JIS A-1204（準）ふるい分析 試料0.5kg以下	試料		●	●
Z6950203	土の粒度試験	JIS A-1204（準）ふるい分析 試料0.5～2kg	試料		●	●
Z6950204	土の粒度試験	JIS A-1204（準）ふるい分析 試料2～4kg	試料		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Z6950205	土の粒度試験	JIS A-1204（準）　ふるい分析 試料4kg以上	試料		●	●
Z6950301	土の液性限界試験	JIS A-1205 ４～６点/試料	試料		●	●
Z6950401	土の塑性限界試験	JIS A-1205 ３点/試料	試料		●	●

注）

土の工学的分類は、土の粒度試験・土の液性限界試験・土の塑性限界試験の解析結果から得られる。

Z6950001	土粒子の密度試験	JIS A-1202 １試料につき３個	試料		●	●
Z6950101	土の含水比試験	JIS A-1203 １試料につき３個	試料		●	●
Z6950601	土の収縮定数試験	JIS A-1209 １試料につき１個	試料		●	●
Z6499310	土のＰＨ試験	JGS 0211	試料		●	●
Z6499330	土の湿潤密度試験	JIS A 1225 １試料につき３個	試料		●	●

４－２　力学試験

Z6950801	土の透水試験	定水位法 １試料につき１個	試料		●	●
Z6950802	土の透水試験	変水位法 １試料につき１個	試料		●	●
Z695090101	土の突固め試験〔乾燥法〕 (JIS A-1210)	モールド径 １０cmランマー25N	試料		●	●
Z695090102	土の突固め試験〔乾燥法〕 (JIS A-1210)	モールド径 １０cmランマー45N	試料		●	●
Z695090201	土の突固め試験〔乾燥法〕 (JIS A-1210)	モールド径 １５cmランマー25N	試料		●	●
Z695090202	土の突固め試験〔乾燥法〕 (JIS A-1210)	モールド径 １５cmランマー45N	試料		●	●
Z695100101	土の突固め試験〔非乾燥法〕 (準JIS A-1210)	モールド径 １０cmランマー25N	試料		●	●
Z695100102	土の突固め試験〔非乾燥法〕 (準JIS A-1210)	モールド径 １０cmランマー45N	試料		●	●
Z695100201	土の突固め試験〔非乾燥法〕 (準JIS A-1210)	モールド径 １５cmランマー25N	試料		●	●
Z695100202	土の突固め試験〔非乾燥法〕 (準JIS A-1210)	モールド径 １５cmランマー45N	試料		●	●
Z695100301	締め固めた土のコーン指数試験	JIS A 1228（1モールド／試料）	試料	6,650		
Z6951101	土の一軸圧縮試験	JIS A-1216 １試料につき２供試体	試料		●	●
Z6951201	土の圧密試験	JIS A-1217 １試料につき１供試体	試料		●	●
Z6951301	一面セン断試験	ＵＵ試験 １試料につき３供試体	試料		●	●
Z6951302	一面セン断試験	ＣＵ試験 １試料につき３供試体	試料		●	●
Z6951401	三軸圧縮試験	ＵＵ試験 １試料につき３供試体	試料		●	●
Z6951402	三軸圧縮試験	ＣＤ試験 １試料につき３供試体	試料		●	●
Z6951403	三軸圧縮試験	ＣＵ試験 １試料につき３供試体径35mm	試料		●	●
Z6951404	三軸圧縮試験	ＣＵ試験　間隙水圧測定含む １試料３供試体　径35mm	試料		●	●

４－３　ＣＢＲ試験

Z6951501	現場ＣＢＲ試験	舗装掘削補修費別途 間接調査費のうち準備費含む	箇所		●	●
Z6951601	変状土ＣＢＲ試験	修正ＣＢＲ　9モールド使用 突き固め17回、42回、92回(各3個)	試料		●	●
Z6951602	変状土ＣＢＲ試験	設計ＣＢＲ　2モールド使用 突き固め67回(2個)	試料		●	●
Z6951701	現状土ＣＢＲ試験	1モールド使用（水浸法） 水浸４日	試料		●	●
Z6951901	安定処理土の配合試験（路床土）	変状土CBR試験（設計CBR）安定処理土の突固めによる供試体作成込　9モールド使用	試料	247,000		
Z6951801	室内ＣＢＲ用試料採取	現状土（４モールド/箇所）	箇所		●	●
Z6951802	室内ＣＢＲ用試料採取	変状土（７０kg採取）	箇所		●	●

注）

変状土ＣＢＲ試験、現状土ＣＢＲ試験及び安定処理土の配合試験を実施する場合は、室内ＣＢＲ用試料採取に係わる費用を

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価 （土木コスト情報）	積算資料 （土木施工単価）

別途計上をする。

４－４　現場試験

Z6499340	砂置換法による密度試験	JIS A 1214	箇所		●	●

第５節　製本費

５－１　電子複写

Z6981503	電子複写	規格 Ａ３　モノクロ	枚		●	●
Z6981504	電子複写	規格 Ａ４　モノクロ	枚		●	●
Z698151101	電子複写	規格 Ａ３　フルカラー	枚		●	●
Z698151102	電子複写	規格 Ａ４　フルカラー	枚		●	●

注）

本単価に材料費は含まれている。

５－２　表紙

Z698020201	表紙（上製本用）	ビス止用　布クロース貼（文字箔押）規格 Ａ４	組		●	
Z698020301	表紙（上製本用）	ﾀﾞｲﾔｽｶｰﾌ（黒文字入り）規格 Ａ４	組		●	

注）

上記単価は表紙の製作費用であり、材料費、製作手間を含み、ファイル幅は15㎝程度までを想定している。

文字箔押は5行程度を想定しており、金文字も可能である。

Z698020401	表紙	チューブ・パイプファイル　規格 Ａ４縦型 幅10cm	部		●	
Z698020402	表紙	チューブ・パイプファイル　規格 Ａ４縦型 幅8cm	部		●	
Z698020403	表紙	チューブ・パイプファイル　規格 Ａ４縦型 幅5cm	部		●	
Z698020404	表紙	チューブ・パイプファイル　規格 Ａ４縦型 幅3cm	部		●	

注）

上記単価はファイルの材料費である。

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）

第４編　委託設計市場単価表

第１章　地質調査市場単価

第１節　土質ボーリング

１－１　ノンコアボーリング

Q1001001001	土質ボーリング（深度50m以下）φ66㎜	粘性土・シルト	m		●	●
Q1001001002	土質ボーリング（深度50m以下）φ66㎜	砂・砂質土	m		●	●
Q1001001003	土質ボーリング（深度50m以下）φ66㎜	礫混じり土砂	m		●	●
Q1001001004	土質ボーリング（深度50m以下）φ66㎜	玉石混じり土砂	m		●	●
Q1001001005	土質ボーリング（深度50m以下）φ66㎜	固結シルト・固結粘土	m		●	●
Q1001002001	土質ボーリング（深度50m以下）φ86㎜	粘性土・シルト	m		●	●
Q1001002002	土質ボーリング（深度50m以下）φ86㎜	砂・砂質土	m		●	●
Q1001002003	土質ボーリング（深度50m以下）φ86㎜	礫混じり土砂	m		●	●
Q1001002004	土質ボーリング（深度50m以下）φ86㎜	玉石混じり土砂	m		●	●
Q1001002005	土質ボーリング（深度50m以下）φ86㎜	固結シルト・固結粘土	m		●	●
Q1001003001	土質ボーリング（深度50m以下）φ116㎜	粘性土・シルト	m		●	●
Q1001003002	土質ボーリング（深度50m以下）φ116㎜	砂・砂質土	m		●	●
Q1001003003	土質ボーリング（深度50m以下）φ116㎜	礫混じり土砂	m		●	●
Q1001003004	土質ボーリング（深度50m以下）φ116㎜	玉石混じり土砂	m		●	●
Q1001003005	土質ボーリング（深度50m以下）φ116㎜	固結シルト・固結粘土	m		●	●

１－２　オールコアボーリング

Q1010101001	オールコアボーリング（深度50m以下）φ66㎜	粘性土・シルト	m		●	●
Q1010101002	オールコアボーリング（深度50m以下）φ66㎜	砂・砂質土	m		●	●
Q1010101003	オールコアボーリング（深度50m以下）φ66㎜	礫混じり土砂	m		●	●
Q1010101004	オールコアボーリング（深度50m以下）φ66㎜	玉石混じり土砂	m		●	●
Q1010101005	オールコアボーリング（深度50m以下）φ66㎜	固結シルト・固結粘土	m		●	●
Q1010102001	オールコアボーリング（深度50m以下）φ86㎜	粘性土・シルト	m		●	●
Q1010102002	オールコアボーリング（深度50m以下）φ86㎜	砂・砂質土	m		●	●
Q1010102003	オールコアボーリング（深度50m以下）φ86㎜	礫混じり土砂	m		●	●
Q1010102004	オールコアボーリング（深度50m以下）φ86㎜	玉石混じり土砂	m		●	●
Q1010102005	オールコアボーリング（深度50m以下）φ86㎜	固結シルト・固結粘土	m		●	●
Q1010103001	オールコアボーリング（深度50m以下）φ116㎜	粘性土・シルト	m		●	●
Q1010103002	オールコアボーリング（深度50m以下）φ116㎜	砂・砂質土	m		●	●
Q1010103003	オールコアボーリング（深度50m以下）φ116㎜	礫混じり土砂	m		●	●
Q1010103004	オールコアボーリング（深度50m以下）φ116㎜	玉石混じり土砂	m		●	●
Q1010103005	オールコアボーリング（深度50m以下）φ116㎜	固結シルト・固結粘土	m		●	●

第２節　サンプリング

Q1003001001	シンウォールサンプリング	粘性土	本		●	●
Q1004001001	デニソンサンプリング	粘性土	本		●	●
Q1004002001	トリプルサンプリング	砂質土	本		●	●

第３節　サウンディングおよび原位置試験

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価（土木コスト情報）	積算資料（土木施工単価）
Q1005001001	標準貫入試験	粘性土・シルト	回		●	●
Q1005001002	標準貫入試験	砂・砂質土	回		●	●
Q1005001003	標準貫入試験	礫混じり土砂	回		●	●
Q1005001004	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回		●	●
Q1005001005	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回		●	●
Q1005001006	標準貫入試験	軟岩	回		●	●
Q1006001001	孔内水平載荷試験	普通載荷（2.5MN/㎡以下）	回		●	●
Q1006001002	孔内水平載荷試験	中圧載荷（2.5～10MN/㎡以下）	回		●	●
Q1006001003	孔内水平載荷試験	高圧載荷（10～20MN/㎡以下）	回		●	●
Q1007001001	ｽｸﾘｭｰｳｴｲﾄ貫入試験	GL-10m以内　N値4以内	m		●	●
Q1008001001	ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管ｺｰﾝ貫入試験	20kN　GL-30m以内	m		●	●
Q1008001002	ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管ｺｰﾝ貫入試験	100kN　GL-30m以内	m		●	●
Q1009001001	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験	単管式　GL-5m以内	m		●	●
Q1009001002	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験	二重管式　GL-5m以内	m		●	●
Q1010001001	現場透水試験	オーガー法　GL-10m以内	回		●	●
Q1010001002	現場透水試験	ケーシング法　GL-10m以内	回		●	●
Q1010001003	現場透水試験	一重管式　GL-20m以内	回		●	●
Q1010001004	現場透水試験	二重管式　GL-20m以内	回		●	●
Q1010001005	現場透水試験	揚水法　GL-20m以内	回		●	●

第４節　現場内小運搬

Q1012001001	人肩運搬	50m以下　総運搬距離	t		●	●
Q1012001002	人肩運搬	50m超100m以下　総運搬距離	t		●	●
Q1012002010	特装車運搬（クローラ）	100m以下　総運搬距離	t		●	●
Q1012002020	特装車運搬（クローラ）	100m超300m以下　総運搬距離	t		●	●
Q1012002030	特装車運搬（クローラ）	300m超500m以下　総運搬距離	t		●	●
Q1012002040	特装車運搬（クローラ）	500m超1,000m以下　総運搬距離	t		●	●

第５節　足場仮設

Q1011001010	平坦地足場	高さ0.3m以下	箇所		●	●
Q1011001020	平坦地足場	高さ0.3m超	箇所		●	●
Q1011001002	湿地足場		箇所		●	●
Q1011001003	傾斜地足場	地形傾斜15～30°	箇所		●	●
Q1011001004	傾斜地足場	地形傾斜30～45°	箇所		●	●
Q1011001005	傾斜地足場	地形傾斜45～60°	箇所		●	●
Q1011001006	水上足場	水深1m以下	箇所		●	●
Q1011001007	水上足場	水深3m以下	箇所		●	●
Q1011001008	水上足場	水深5m以下	箇所		●	●

第６節　その他間接調査費

Q1011002008	準備及び跡片付け		業務		●	●
Q1011002009	搬入路伐採等		m		●	●
Q1011002010	環境保全	仮囲い	箇所		●	●

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額	建設物価 （土木コスト情報）	積算資料 （土木施工単価）
Q1011002011	調査孔閉塞		箇所	[redacted]	●	●
Q1011002012	給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下	箇所	[redacted]	●	●

単価表

参考資料

土木工事設計単価に関するQ＆A

Q1. 工事設計書の作成において、土木工事設計単価表に掲載がない資材Aの設計単価を、物価資料により決定する際、建設物価は「埼玉県」の単価、積算資料は「さいたま市」の単価が掲載されている場合、両誌の平均値を資材Aの設計単価としてよいでしょうか。

A1. 原則、両誌に掲載がある材料は平均値、いずれか一方に掲載されている材料はその単価を採用します。今回の質問の場合は、両誌に掲載があるため、平均値を採用します。

（採用例）

	A資材	B資材	D資材	G資材	H資材	I資材	J資材	K資材	L資材	M資材	N資材	O資材	P資材
建設物価適用都市	さいたま	さいたま	さいたま	埼玉県	埼玉県	東京都	東京都	関東	さいたま	東京都	なし	なし	なし
積算資料適用都市	さいたま	埼玉県	関東	東京都	関東	東京都	全国	全国	なし	なし	埼玉県	関東	全国
採用	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	建設物価	建設物価	積算資料	積算資料	積算資料

Q2. 工事に8t分使用する資材Bの単価を物価資料から決定する際、両誌とも「さいたま市」単価で掲載があり、取引数量について建設物価は「10t以下」、積算資料は「10t～20t」の場合、両誌の平均値を資材Bの設計単価としてよいでしょうか。

A2. 工事で使用する量が両誌ともに取引数量範囲にある場合、両誌の平均値を採用します。一方のみしか使用数量と適合しない場合、適合した方の単価のみ採用します。今回の質問の場合は、建設物価の単価のみを採用します。

Q3. 土木工事設計単価表に掲載の「スクラップ（控除）」単価は運搬費込みの単価でしょうか。

A3. 掲載の通り問屋持ち込み価格であり、運搬費は含まれていません。別途計上が必要です。

Q4. 「土木コスト情報」及び「土木施工単価」に掲載の土木工事標準単価を設計単価として採用する際、どのような端数処理でしょうか。

A4. 土木工事標準単価は、土木工事標準積算基準書【別冊】に掲載の通り、両誌の平均価格について「整数止め小数第1位四捨五入」です。片方の資料のみに掲載されている単価は端数処理はせず、当該単価とします。物価資料掲載の資材単価や市場単価の採用における端数処理と違うので注意が必要です。

Q5. 処分費の見積りを徴収した際、A社500円、B社600円、C社700円でした。現場から各社への運搬距離はA社20km、B社15km、C社10kmでした。この場合、設計単価を500円、運搬距離を10kmとして積算してよいでしょうか。

A5. 原則、各社の「処分費＋運搬費」の金額を比較して、最低値となる組み合せを採用します。処分費及び運搬費各々の最低値を採用しないようにしてください。

土木工事設計単価に関するQ＆A

Q6. 土木工事設計単価表に掲載されている環境計量測定分析費（土壌分析費）及び土質試験費の単価は諸経費が含まれているのでしょうか。

A6. 環境計量測定分析費（土壌分析費）は諸経費を含んだ単価ですので、積算においては諸経費の対象とはせずに、適切に計上してください。
　土質試験費は諸経費が含まれていない単価です。適切な諸経費が計上されるよう積算をしてください。

Q7. 材料単価については、土木工事設計単価表及び物価資料に掲載がない場合、見積りを徴収しその平均値で設計単価を決定していますが、やむを得ず材工共の単価を用いる場合の取扱いを教えてください。

A7. 材料単価と同様に見積りを徴収し、異常値を排除した有効見積りの平均値（3社以上）を設計単価として採用してください。

Q8. 物価資料に掲載されている建設副産物処理に係る受託料金（収集・運搬、中間処理及び最終処分）から設計単価を決定する場合、それぞれについて「下限・平均・上限」と価格が設定されているなかで、いずれの価格を採用すればよいのでしょうか。

A8.「平均」の価格を採用してください。
　なお、通常の単価の場合と同様に、2誌に価格の掲載がある場合は2誌の平均値とし、一方の資料にしか掲載がないものについては、その価格としてください。

Q9. 土木工事設計単価表に掲載されている材料単価は、どのような運搬方法を想定しているのでしょうか。

A9. 大型車運搬を想定した材料単価となっています。
　小型車運搬等が必要となる場合は、見積り徴収により材料単価を決定してください。

公共工事設計労務単価について

１　公共工事設計労務単価とは

公共工事設計労務単価（以下、「労務単価」という。）は、農林水産省及び国土交通省が所管する公共工事等に従事した建設労働者の賃金等の実態を調査した結果を基に決定したものである。

２　労務単価の構成について

（１）所定労働時間内８時間当りの基本給相当額及び基準内手当（当該職種の通常の作業内容及び作業条件の労働に対する手当）

（２）所定労働日数１日当りの臨時の給与及び実物給与

３　労務単価の算出について

（１）時間外、休日又は深夜の割増賃金を積算する場合は、一般に次式により算出するものとする。

労務費（総額）＝所定内労働に対する賃金＋割増賃金
＝労務単価（休日の場合は計上しない）
＋労務単価×Ｋ×割増すべき時間数

ただし、Ｋは次式により算出する1時間当たりの割増賃金係数である。

Ｋ＝割増対象賃金比×１／８×割増係数

※　職種毎に算出した割増賃金係数Ｋは参考資料を参照すること。

注）Ⅰ　割増対象賃金比は、労務単価に占める「基本給相当額＋割増の対象となる手当」（割増賃金の基礎となる賃金）の割合である。

Ⅱ　割増係数は、労働基準法第３７条第１項及び第３項に規定されている時間外、休日及び深夜の割増賃金の計算に用いる率の最低限度に基づき、以下に示す値とする。

割増係数＝
- 1.25（時間外。ただし、時間外の深夜は1.50。）
- 1.35（休日。ただし、休日の深夜は1.60。）
- 0.25（深夜。）

（２）公共事業労務費調査連絡協議会が必要に応じ年度内の適当な時期に実施する調査結果に基づき、本労務単価表の労務単価に対する運用額を決定する場合がある。なお、特別な理由で補助事業実施主体が任意に行う調査によって運用額を設定しようとする場合は、単価算定資料を添えて事前に関東地方連絡協議会（関東地方整備局）を通じ、公共事業労務費調査連絡協議会（農林水産省及び国土交通省）と連絡調整を行うものとする。

時間外、休日又は深夜の割増賃金積算法

労務費（総額）＝所定内労働に対する賃金＋割増賃金（所定外労働に対する賃金）

＝労務単価（休日の場合は計上しない）＋労務単価×K×割増すべき時間数

ただし、 K＝割増対象賃金比／8×割増係数（1.25、1.35、0.25）

・割増対象賃金比とは、基準額に占める「基本給相当額＋割増の対象となる手当」（割増賃金の基礎となる賃金）の割合である。

・割増係数＝ 1．25（時間外。ただし、時間外の深夜は1．50）
1．35（休日。ただし、休日の深夜は1．60）
0．25（深夜）

職　種	割増対象賃金比 A	1時間当り割増賃金係数 K		
		時間外 (A)／8×1.25	休日 (A)／8×1.35	深夜 (A)／8×0.25
特殊作業員	0.780	0.122	0.132	0.024
普通作業員	0.842	0.132	0.142	0.026
軽作業員	0.870	0.136	0.147	0.027
造園工	0.788	0.123	0.133	0.025
法面工	0.842	0.132	0.142	0.026
とび工	0.864	0.135	0.146	0.027
石工	0.826	0.129	0.139	0.026
ブロック工	0.849	0.133	0.143	0.027
電工	0.692	0.108	0.117	0.022
鉄筋工	0.888	0.139	0.150	0.028
鉄骨工	0.838	0.131	0.141	0.026
塗装工	0.807	0.126	0.136	0.025
溶接工	0.835	0.130	0.141	0.026
特殊運転手	0.788	0.123	0.133	0.025
一般運転手	0.813	0.127	0.137	0.025
潜かん工	0.931	0.145	0.157	0.029
潜かん世話役	0.810	0.127	0.137	0.025
さく岩工	0.704	0.110	0.119	0.022
トンネル特殊工	0.963	0.150	0.163	0.030
トンネル作業員	0.920	0.144	0.155	0.029
トンネル世話役	0.929	0.145	0.157	0.029
橋りょう特殊工	0.852	0.133	0.144	0.027
橋りょう塗装工	0.836	0.131	0.141	0.026
橋りょう世話役	0.783	0.122	0.132	0.024
土木一般世話役	0.753	0.118	0.127	0.024
高級船員	0.723	0.113	0.122	0.023
普通船員	0.698	0.109	0.118	0.022
潜水士	0.824	0.129	0.139	0.026
潜水連絡員	0.894	0.140	0.151	0.028
潜水送気員	0.870	0.136	0.147	0.027
山林砂防工	0.749	0.117	0.126	0.023
軌道工	0.800	0.125	0.135	0.025
型わく工	0.882	0.138	0.149	0.028
大工	0.890	0.139	0.150	0.028
左官	0.861	0.135	0.145	0.027
配管工	0.745	0.116	0.126	0.023
はつり工	0.852	0.133	0.144	0.027
防水工	0.788	0.123	0.133	0.025
板金工	0.774	0.121	0.131	0.024
タイル工	0.926	0.145	0.156	0.029
サッシ工	0.774	0.121	0.131	0.024
屋根ふき工	0.777	0.121	0.131	0.024
内装工	0.820	0.128	0.138	0.026
ガラス工	0.717	0.112	0.121	0.022
建具工	0.751	0.117	0.127	0.023
ダクト工	0.743	0.116	0.125	0.023
保温工	0.731	0.114	0.123	0.023
建築ブロック工	－	－	－	－
設備機械工	0.699	0.109	0.118	0.022
交通誘導警備員A	0.860	0.134	0.145	0.027
交通誘導警備員B	0.907	0.142	0.153	0.028
技術者（電気通信）	0.640	0.100	0.108	0.020
技術員（電気通信）	0.640	0.100	0.108	0.020
機械設備据付工	0.622	0.097	0.105	0.019

設計業務委託等技術者の割増対象賃金比

職種区分		割増対象賃金比
測量業務	測量主任技師	0.600
	測量技師	0.550
	測量技師補	0.600
	測量助手	0.550
	測量補助員	0.550
航空・船舶関係	操縦士	0.650
	整備士	0.600
	撮影士	0.600
	撮影助手	0.550
	測量船操縦士	0.550
地質業務	地質調査技師	0.650
	主任地質調査員	0.650
	地質調査員	0.650
設計業務	主任技術者	0.550
	理事・技師長	0.550
	主任技師	0.550
	技師（Ａ）	0.550
	技師（Ｂ）	0.550
	技師（Ｃ）	0.550
	技術員	0.550

質量 20t 以上の建設機械の貨物自動車等による運搬の積算方法 （R8 土木工事標準積算基準書【別冊】I-2-②-12 より）

計 算 例

〔条 件〕

運搬機械：路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）（切削幅 2m,切削深 23cm）

排出ガス対策型（第 3 次基準値） 機械質量 28.5t

貨物自動車規格：30t 車 1 両

運搬距離：18km

運搬台数：1 台（ただし、往復分を計上する。）

M：その他の諸料金：0 円（必要に応じて計上のこと）

基地から現場までの搬入・搬出経路が同じ。

Uk＝A＋M＋K（又は K´）

Uk：質量 20t 以上の建設機械の貨物自動車等の運搬費

A ：基本運賃料金（円）

M ：その他の諸料金（円）

K ：運搬される建設機械の運搬中の賃料（円）

K´：運搬される建設機械の運搬中の損料（円）

①基本運賃料金Ⅰ-2-②-13 より L=18km

A＝71,000 円（20km まで）

②その他の諸料金

M＝0 円

③運搬される建設機械の運搬中の損料（K´）

運搬に要する日数＝18km÷（30km/h×8h）≒0.075≒0.1 日（少数第 2 位を四捨五入し，第 1 位とする。）

K´＝105,000 円〔建設機械等損料算定表（11 欄）〕×0.1 日＝10,500 円

※供用日 1 日当たり損料は，土木工事標準積算基準書【機械経費編】建設機械等損料算定表の 11 欄を用いることに留意する。

※運搬距離が 12km 未満のときは、運搬に要する日数が 0.1 日に満たないため，運搬中の損料（賃料）は計上しない。

④貨物自動車による運搬費

①基本運賃料金（A） ②諸料金（M） ③運搬中の損料（K´）

71,000 円 ＋ 0 円 ＋ 10,500 円 ＝81,500 円／台

⑤往復分の料金

往復が同じ経路なので，×2 台を計上する。

81,500 円／台 × 2 台 ＝ 163,000 円

電力料金および電灯料金等について

電力料金、引込工事費および電灯料金については下記を参照すること。

①電力料金

【低圧電力】

・ 特定小売供給約款／東京電力エナジーパートナー株式会社

【特別高圧・高圧】

・ 電気需給約款[特別高圧・高圧] ／東京電力エナジーパートナー株式会社

②引込工事費

・ 託送供給等約款／東京電力パワーグリッド株式会社

③電灯料金

・ 特定小売供給約款／東京電力エナジーパートナー株式会社

六価クロム溶出試験費積算基準

第１　適用範囲

この基準は、セメント及びセメント系固化材を原位置もしくは、プラントにおいて土と混合する**改良土の六価クロム溶出試験に適用**するものとする。

なお、セメント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトランドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加剤も加えたものを含める。

第２　試験の種類

２－１　セメント及びセメント系固化材を、現地盤内の土と混合して施工される地盤改良に使用する場合の試験。

（１）配合設計の段階で実施する環境庁告示４６号溶出試験

環境庁告示４６号の溶出試験は、土塊・団粒を粗砕した2㎜以下の土壌を用いて６時間連続振とうした後に、六価クロム溶出量を測定する方法である。この試験は、固化材が適切かどうかを確認することを目的に行う。(**設計単価は本編参照**)。

（２）施工後に実施する環境庁告示４６号溶出試験

改良された地盤からサンプリングした試料を用い、実際に施工された改良土からの六価クロムの溶出量を確認する目的で行う。(**設計単価は本編参照**)

（３）施工後に実施するタンクリーチング試験

タンクリーチング試験は、塊状にサンプリングした試料を溶媒水中に静置して六価クロム溶出量を測定する方法である。この試験は、**改良土量が5,000m^3程度以上**または**改良体本数500本程度以上**の改良工事のみを対象に、上記(2)で溶出量が最も高かった箇所について、塊状の試料からの六価クロムの溶出量を確認する目的で行う。(**設計単価は本編参照**)。

（４）（２）及び（３）の実施を要しない場合

（１）で六価クロムの溶出量が土壌環境基準を超えなかったセメント及びセメント系固化材を地盤改良に使用する場合、（２）及び（３）を実施することを要しない。ただし、火山灰質粘性土を改良する場合は、（１）の結果にかかわらず、（２）（３）を実施するものとする。

２－２　セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合[注1]の試験。

（１）配合設計、プラントにおける品質管理[注2]、もしくは改良土の供給時における品質保証の段階で実施する環境庁告示４６号溶出試験

固化材が適切かどうか、もしくは再利用を行う改良土からの溶出量が土壌環境基準値以下であるかを確認することを目的に行う。本試験は**改良土の発生者が実施**し、施工する者に試験結果を提示しなければならない。

試験方法は2－1（1）に同じ。(**設計単価は本編参照**)。

（２）施工後に実施する環境庁告示４６号溶出試験

試験方法は2－1(2)に同じ。ただし本試験は**改良土を施工する者が実施**する。(**設計単価は本編参照**)。

（３）施工後に実施するタンクリーチング試験

試験方法は2－1(3)に同じ。ただし本試験は**改良土の施工する者が実施**する。(**設計単価は本編参照**)。

注１：建設発生土及び建設汚泥の再利用を目的として、セメント及びセメント系固化材によって改良する場合、及び改良された改良土を掘削し再利用する場合。

注２：プラントに確認する事。

第３　積算方法

六価クロム溶出試験費及びタンクリーチング試験費等については、共通仮設費の技術管理費等に「六価クロム溶出試験費」として、設計単価を積み上げ計上するものとする。なお、各試験における検体の個数は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)」によるものとする。

ＵＣＲ受入について

※「建設副産物の手引き」参照し、必ず工事間利用の検討を図ること。

１．受入料金算定の対象とする土量

(1)料金は「一申込書記載」の「一件の契約済工事」の土量を対象として算定する。

(2)搬入完了土量が申込書の土量と異なる場合は、変更申込書の土量を対象に料金を精算する。

※同一路線の連続した工事・同一地区での工事の場合等は、算定対象土量について事前にＵＣＲと相談すること。

２．ＵＣＲ受入地一覧表

ＵＣＲ受入地利用案内による。

３．連絡先　建設資源広域利用センター TEL:03-6205-8347

URL:http://www.ucr.co.jp/

４．各種試験について

ＵＣＲ受入地へ搬入する場合、特定有害物質試験（溶出試験、含有量試験、土質試験等）が必要となる。試験項目、基準値、試験頻度等は各受入地により異なるため、「ＵＣＲ受入地利用案内」を参照すること。

石灰改良プラント所在地一覧〔参考〕

業者名称	事業場所在地
㈱サンエコセンター プラント第１	埼玉県さいたま市見沼区片柳1-368-4 Tel.048-687-4421
㈱サンエコセンター プラント第２	埼玉県さいたま市見沼区染谷1-33-2
㈱オザワ オザワ改良土プラント	埼玉県さいたま市大宮区天沼町2-1258 Tel.048-641-4032
㈱関根商店 関根商店改良土センター	埼玉県さいたま市西区三橋5-1768 Tel.048-625-1313
木村建材工業㈱ 木村建材リサイクルセンター	埼玉県川越市大字中福918-1 Tel.049-261-9522
関口工業㈱三立建設㈱共同企業体 朝霞リサイクルステーション	埼玉県朝霞市上内間木503-6 Tel.048-424-7211
(有)彩光 有限会社彩光草加市プラント	埼玉県草加市柿木町1096-1 Tel.048-932-5311
五葉建材㈱ エコプラザさいたま	埼玉県戸田市笹目5-1-7 Tel.048-422-1400
㈱春日部資材 彩の国改良土プラント	埼玉県春日部市下大増新田281-1 Tel.048-736-0005
柳沢コンクリート工業㈱ 埼玉中央改良土プラント	埼玉県桶川市川田谷字楽上793 Tel.048-623-7177
(有)苅宿興業 苅宿興業蓮田土質改良プラント	埼玉県蓮田市大字閏戸576-1 Tel.048-795-5360

※埼玉県建設発生土リサイクル協会提供資料に基づき作成

Ａｓ殻廃材、Ｃｏ殻廃材、砕石類の受入場所 〔参考〕

○Ａｓ殻廃材、Ｃｏ殻廃材、砕石類プラント所在地

注）1 下記以外の再生プラントの照会は、㈳埼玉県環境産業振興協会(Tel.048-822-3131)で行っている。
2 下記一覧表は産業廃棄物処理業許可業者名簿(産業廃棄物指導課作成)及び技術管理課の調査に基づいて作成しており、実際の受け入れ状況については、各自でプラントに問い合わせること。
また、再生プラントによって搬入条件が異なるので、事前に確認を行うこと。
3 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可業者名簿は、産業廃棄物指導課で確認すること。

固有番号	業者名称	受入場所在地	処理可能な廃棄物の種類	処理方法	受入廃材の種類		砕石類受入※
					As殻	Co殻	
					許可	許可	
194061	大宮アスコン㈱	西区三橋6丁目70番1 Tel.048-624-4422	がれき類	破砕	可	可	可
001900	大成ロテック㈱ 関東支社浦和アスコン	緑区大字大崎264 Tel.048-878-1235	がれき類	破砕	可	否	否
020510	大宮生コン㈱ 吉野工場	北区吉野町2丁目1382 Tel.048-665-1381	がれき類	破砕	可	可	否
021314	㈱タカチホ	緑区美園1丁目9番20 Tel.048-878-3171	がれき類	破砕	可	可	否
025590	野口興業㈱	岩槻区南平野3丁目162 Tel.048-757-5199	がれき類	破砕	可	可	可
028620	㈱仲沢産業	岩槻区大字加倉5番3 Tel.048-422-3113	がれき類	破砕	可	可	否
021303	㈱丸忠産業	岩槻区大字岩槻3573番2 Tel.048-798-2311	がれき類	破砕	否	可	可
041127	㈱加々美	大宮区三橋2丁目360番1 Tel.048-622-4351	がれき類	破砕	可	可	否
042995	埼玉総業㈱	見沼区卸町2丁目57番1 Tel.048-680-2111	がれき類	破砕	可	可	可
117412	㈲再生産業	岩槻区大字笹久保新田337番2 Tel.048-280-6276	がれき類	破砕	可	可	否
006070	㈱ショーモン	岩槻区大字横根2番1 Tel.0480-31-7730	がれき類	破砕	可	可	可


※ 砕石類の受入可否は技術管理課で調査した結果であるが、実際の受入状況及び搬入条件は事前に各プラントに確認すること。

アスファルト舗装版切断時に発生する排水の受入場所 〔参考〕

注）1 受入条件については、事前に各受入施設へ確認を行うこと。
2 さいたま市近郊の処理施設を参考に掲載している。

業者名称	受入場所在地	処理方法	
		中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却又は溶融を含まず）	中間処理後、最終処分場に搬入又は再資源化（処理に焼却又は溶融を含む）
㈱パワーりめいく	北区今羽町88番6 Tel.048-623-2911		○
新日本環境整備㈱	岩槻区浮谷1881番3 Tel.048-798-8711	○	
日興サービス㈱	戸田市笹目北町14番19 Tel.048-421-9431	○	
第一カッター興業㈱	岩槻区古ヶ場2丁目7番10 Tel.048-878-3171		○

特別調査（臨時）実施フロー図



＜注意事項＞

1) 調査には、約5週間程度の時間を要するため、発注時期に余裕をもつ必要がある。
2) 依頼前に各自で徴収した見積書が妥当であるか確認すること。
3) 見積徴収は、原則材料単価で行うものとする。
4) 調査結果は、製造会社を指定したものではなく、同等品も含めた市場で取引されている実勢価格を調査したものである。
5) 原則として特別調査（臨時）の依頼は工事毎に行うものとする。

特別調査（臨時）Q&A

Q. 依頼に必要な書類を教えてください。

A. 依頼文、調書(注1)、見積書、見積依頼時に添付した資料(図面、仕様書等)です。(注2)

調書は**Excel形式**、それ以外は**DocuWorks形式**にしてください。

事務の効率化のため、**データ形式の統一**にご協力をお願いします。

※様式保存場所:ライブラリ　0010106 技術管理課>010_土木工事・積算>01_特別調査(臨時)

Q. 依頼方法はどうすれば良いのですか。

A. 依頼書類を全庁共通のワークフォルダ内(下記アドレス)に保存してください。

その後、「特別調査(臨時)受付簿」に必要事項を記入してください。

¥¥ssafi002¥0000020WK002¥wk01330¥特別調査(臨時)

※デスクトップ上に「ショートカット」を作成すると便利です。

作成は「ライブラリ/イントラネットマニュアル等/ファイルサーバ利用手引き」を参照してください。

Q. 調査対象資材の規格違い品等も併せて調査依頼をする事はできますか。

A. 規格違い品等については、調達価格が100万円未満でも調査を同時に行います。(注3)

Q. 調査結果に有効期限はありますか。

A. あります。有効期限は下記のルールによって決まります。

回答日から6ヵ月を経過した月の末日とする。

例（回答日:令和8年6月12日→有効期限:令和8年12月31日）

例（回答日:令和8年11月2日→有効期限:令和9年5月31日）

＜注意事項＞

1. 調査結果は原則として施工現場での「現場渡し価格」となります。
   輸送費等を含まない「工場渡し価格」等の場合は、調書の規格欄にその旨を記載してください。
2. 調書、見積書、図面、仕様書は外部の調査会社に送付します。
   発注情報の流出を防ぐため、**書類から工事名や施工場所等の発注情報が特定できないようご対応下さい。**
   また、土積第92号「土木工事の積算に用いる設計単価の見積り徴収方法について(通知)」もご確認のうえ、
   依頼書類の作成をお願いします。
3. 規格違い品等で、100万円未満の資材がある場合は併せて調査依頼を行うものです。
4. 調査を行う予算には限度があります。必要な調査を行うことができなくなるので、実際に設計で使用する
   資材以外の調査は依頼しないようにしてください。

日当り施工量

溶融噴射式カラー舗装工

区　　分	規　格　・　仕　様	単位	施工数量
溶融噴射式カラー舗装工	密粒／排水性共通，100 ㎡以上，昼間施工，【材工共】	㎡	200
	密粒／排水性共通，100 ㎡以上，夜間施工，【材工共】	㎡	200
	密粒／排水性共通，100 ㎡未満，昼間施工，【材工共】	㎡	100
	密粒／排水性共通，100 ㎡未満，夜間施工，【材工共】	㎡	100
	「矢羽根」表記，昼間施工，750㎜×1500㎜	箇所	70
	「矢羽根」表記，夜間施工，750㎜×1500㎜	箇所	70
	「矢羽根」表記，昼間施工，600㎜×1200㎜	箇所	70
	「矢羽根」表記，夜間施工，600㎜×1200㎜	箇所	70
	「矢羽根」表記，昼間施工，600㎜×800㎜	箇所	70
	「矢羽根」表記，夜間施工，600㎜×800㎜	箇所	70

溶融型ペイントカラー舗装工

区　　分	規　格　・　仕　様	単位	施工数量
溶融型ペイントカラー舗装工	密粒／排水性共通，100 ㎡以上，昼間施工，【材工共】	㎡	150
	密粒／排水性共通，100 ㎡以上，夜間施工，【材工共】	㎡	100
	密粒／排水性共通，100 ㎡未満，昼間施工，【材工共】	㎡	150
	密粒／排水性共通，100 ㎡未満，夜間施工，【材工共】	㎡	100
	「矢羽根」表記，昼間施工，750㎜×1500㎜	箇所	50
	「矢羽根」表記，夜間施工，750㎜×1500㎜	箇所	50
	「矢羽根」表記，昼間施工，600㎜×1200㎜	箇所	50
	「矢羽根」表記，夜間施工，600㎜×1200㎜	箇所	50
	「矢羽根」表記，昼間施工，600㎜×800㎜	箇所	50
	「矢羽根」表記，夜間施工，600㎜×800㎜	箇所	50

溶融式路面表示シート設置工

区　　分	規　格　・　仕　様	単位	施工数量
溶融式路面表示シート設置工	８００×６００（青：自転車），昼間施工	枚	20
	８００×６００（青：自転車），夜間施工	枚	20
	１１００×７５０（青・白抜き：自転車），昼間施工	枚	24
	１１００×７５０（青・白抜き：自転車），夜間施工	枚	24
	８００×６００（茶：歩行者），昼間施工	枚	20
	８００×６００（茶：歩行者），夜間施工	枚	20
	６００×６００（黄：押して通行），昼間施工	枚	20
	６００×６００（黄：押して通行），夜間施工	枚	20
	８００×６００（赤：注意），昼間施工	枚	20
	８００×６００（赤：注意），夜間施工	枚	20
	６００×６００（黄色：バス），昼間施工	枚	20
	６００×６００（黄色：バス），夜間施工	枚	20
	１２００×６００（赤：自転車も止まれ），昼間施工	枚	20
	１２００×６００（赤：自転車も止まれ），夜間施工	枚	20
	「自転車（白）750 ㎜×1100 ㎜＋矢印（白）750 ㎜×1100 ㎜」，昼間施工，【材工共】	箇所	24
	「自転車（白）750 ㎜×1100 ㎜＋矢印（白）750 ㎜×1100 ㎜」，夜間施工，【材工共】	箇所	24
	自転車（白）1000 ㎜×700 ㎜，昼間施工，【材工共】	箇所	24
	自転車（白）1000 ㎜×700 ㎜，夜間施工，【材工共】	箇所	24
	非リブ式高輝度白線，100㎜×600 ㎜，昼間施工，【材工共】	箇所	100
	非リブ式高輝度白線，100㎜×600 ㎜，夜間施工，【材工共】	箇所	100

さいたま市

令和８年　土木工事設計単価表　10月１日

（※　この単価表に掲載されている単価は、さいたま市が発注するものにのみ使用許諾されたものである。さいたま市以外の機関にこれを貸与し、または複写することを禁ず。）

令和８年10月１日

さいたま市建設局技術管理課

さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

℡　０４８－８２９－１５１６（直通）