

撮影箇所一覧表（全体）

区分		写真管理項目			摘要
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
着手前・完成	着手前	全景又は代表部分 写真	着手前1回 〔着手前〕	着手前 1枚	
	完成	全景又は代表部分 写真	施工完了後1 〔完成後〕	施工完了後 1枚	
施工状況	工事施工中	全景又は代表部分 の工事進捗状況	月1回 〔月末〕	不要	
		施工中の写真	工種、種別毎に設計図書、 施工計画書に従い施工し ていることが確認できる ように適宜 〔施工中〕	適宜	
			創意工夫・社会性等に 関する実施状況が確認で きるように適宜 〔施工中〕	不要	創意工夫・社会 性等に関する 実施状況の提 出資料に添付
	仮設（指定仮設）	使用材料、仮設状 況、形状寸法	1 施工箇所に1回 〔施工前後〕	代表箇所 1枚	
	図面との不一致	図面と現地との不 一致の写真	必要に応じて 〔発生時〕 ただし、「空中写真測量（無 人航空機）を用いた出来形 管理要領（土工編）（案）」 による場合は、撮影毎に1 回 〔発生時〕 ただし、「レーザースキャ ナーを用いた出来形管理 要領（土工編）（案）」に よる場合は、計測毎に1回 〔発生時〕	不要 ただし、「空中写真測 量（無人航空機）を用 いた出来形管理要領 （土工編）（案）」に よる場合は、写真測量 に使用したすべての 画像（ICONフォルダに 格納） ただし、「レーザース キャナーを用いた出 来形管理要領（土工 編）（案）」による場 合は、代表箇所各1枚	工事記録に添 付する。

撮影箇所一覧表（全体）

区分		写真管理項目			摘要
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
安全管理	安全管理	各種標識類の設置状況	各種類毎に1回 〔設置後〕	不要	実施状況資料に添付する。
		各種保安施設の設置状況	各種類毎に1回 〔設置後〕		
		監視員交通整理状況	各1回 〔作業中〕		
		安全訓練等の実施状況	実施毎に1回 〔実施中〕		
使用材料	使用材料	形状寸法 使用数量 保管状況	各品目毎に1回 〔使用前〕	不要	品質証明に添付する。
		品質証明 (JISマーク表示)	各品目毎に1回		
		検査実施状況	各品目毎に1回 〔検査時〕		
品質管理		別添 撮影箇所一覧表（品質管理）に準じて撮影			
		不可視部分の施工	適宜	適宜	
出来形管理		別添 撮影箇所一覧表（出来形管理）に準じて撮影			
		不可視部分の施工	適宜	適宜	
		出来形管理基準が定められていない	監督職員と協議事項		
災害	被災状況	被災状況及び被災規模等	その都度 〔被災前〕 〔被災直後〕 〔被災後〕	適宜	
事故	事故報告	事故の状況	その都度 〔発生前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕	適宜	発生前は付近の写真でも可
補償関係外	補償関係	被害又は損害状況等	その都度 〔発生前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕	適宜	
	環境対策 イメージアップ等	各施設設置状況	各種毎1回 〔設置後〕	適宜	