

撮影箇所一覧表（出来形管理）【その他】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度		
その他					舗装工関係	橋面防水工	塗布又は設置状況	1 施工箇所に 1 回 〔施工中〕	代表箇所 各 1 枚	その他
					トンネル関係	シールド	掘削の地山状態	地質の変化の毎に 1 回 〔掘削中〕	代表箇所 各 1 枚	その他
							セグメント組立状況	1 工事に 1 回 〔組立後〕		その他
							二次覆工（セグメント清掃状況）	1 工事に 1 回 〔清掃後〕		その他
							二次覆工の厚さ	1 スパンに 1 回 〔型枠取外し後〕		その他
					維持修繕工関係	アスファルト舗装	打換パッチング	施工日に 1 回 〔施工前後〕	不要	その他
							コンクリート舗装	目地掃除	3,000 m ² に 1 回 〔施工前後〕	不要
						目地充填		3,000 m ² に 1 回 〔施工後〕	その他	
						注入工、削孔状況（位置、間隔）		2,000 m ² に 1 回 〔削孔後〕	その他	
						注入工、注入圧		2,000 m ² に 1 回 〔注入時〕	その他	
						目地亀裂防止材、張付け状況		3,000 m ² に 1 回 〔張付け後〕	その他	
						局部打換、各層厚さ	各層毎 100m に 1 回又は 1 施工箇所に 1 回 〔施工前後〕	その他		
					路肩、路側路盤工	厚さ	100m に 1 回又は 1 施工箇所に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	その他	
					道路除草	出来ばえ	5 km に 1 回（1 回刈毎） 〔施工前後〕	適宜	その他	
					路肩整正	出来ばえ	1 km に 1 回	適宜	その他	
					新設、更新、修理防護柵類	出来ばえ	1 施工箇所に 1 回（施工前は必要に応じて） 〔施工前後〕	適宜	その他	
					新設、更新、修理標識類	基礎幅、深さ、出来ばえ	基礎タイプ毎 5 カ所に 1 回（施工前は必要に応じて） 〔施工前後〕	適宜	その他	
					新設、更新、修理照明灯	基礎幅、深さ、出来ばえ	基礎タイプ毎 5 カ所に 1 回（施工前は必要に応じて） 〔施工前後〕	適宜	その他	
					視線誘導標	出来ばえ	施工日に 1 回 〔施工後〕	適宜	その他	

撮影箇所一覧表（出来形管理）【その他】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘要		
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度			
その他					維持修繕工関係	清掃（路面、標識、側溝、集水樹）	出来ばえ	施工日に1回 〔施工前後〕	適宜	その他	
						区画線路面表示	出来ばえ	施工日に1回 〔施工前後〕	適宜	その他	
							材料使用量	全数量 〔施工前後〕	適宜	その他	
						街路樹植樹	出来ばえ	適宜 〔施工前後〕	適宜	その他	
						街路樹補強補植	出来ばえ	適宜 〔施工前後〕	適宜	その他	
						街路樹剪力	出来ばえ	街路樹 50 本に 1 回、グリーンベルト 100m に 1 回 〔施工前後〕	適宜	その他	
						街路樹消毒、施肥	出来ばえ	街路樹 50 本に 1 回、グリーンベルト 100m に 1 回 〔施工中〕	適宜	その他	
						街路樹雪囲	出来ばえ	適宜 〔施工後〕	適宜	その他	
						排雪除雪	施工状況、機種	施工中に 1 回 〔施工中〕	適宜	その他	
						凍結防止剤散布	出来ばえ	施工中に 1 回 〔施工中〕	適宜	その他	
							材料使用量	全数量 〔施工前後〕	適宜	その他	
						河川除草	出来ばえ	1 km に 1 回（1 回刈毎） 〔施工前後〕	適宜	その他	
						応急処置	処理の状況	その都度 〔施工前後〕	適宜	その他	
						鉄筋・無筋コンクリート関係	配筋	位置、間隔、継手寸法	打設ロット毎に 1 回又は 1 施工箇所毎に 1 回 〔組立後〕	適宜	その他
							コンクリート打設	打継目処理、締固施工状況	工種種別毎に 1 回 〔施工時〕	1 施工ブロック各 1 枚	その他
							養生	養生状況	工種種別毎に 1 回、養生方法毎に 1 回 〔養生時〕		その他