







提出された質疑について、次のとおり回答します。

番号	項目	書類名 図面名称	該当ページ	質問内容	回答
1	機械設備	基本設計説明書(構造、電気、空調、衛生)	40 P-104	3.排水設備に「給排水フロー」が図示されております。「緊急排水層への切替放流」について、「緊急排水槽」とは基本設計図P-104ビット平面図に記載の「排水調整槽」を示す、との解釈でよろしいでしょうか。	緊急排水層は、湧水槽Bを指します。
2	機械設備	基本設計説明書(構造、電気、空調、衛生)	40	3.排水設備に「給排水フロー」が図示されております。「緊急排水層への切替放流」について、下水管途絶時の切替方法に関する記載がありません。配管途中に手動切替バルブを設置する、としてよろしいでしょうか。	当該事項については、基本設計段階であるため、実施設計および技術協力業務の中で詳細を検討してまいります。 なお、電動バルブで計上してください。
3	機械設備	基本設計説明書(構造、電気、空調、衛生)	40 A-111	4.雨水排水設備に「貯留槽満水時には遮断弁にて屋外放流への切り替えを行う」とあります。 【SCHP】01 建築工事(建築)A-111工事区分表1<排水工事>2に、雨水配管(屋外第一樹接続又は雨水槽まで)は建築工事とありますので遮断弁切替による屋外放流配管も建築工事との解釈でよろしいでしょうか。	当該事項については、基本設計段階であるため、実施設計および技術協力業務の中で詳細を検討してまいります。 なお、工事区分については、バルブ及び制御は本工事、配管は建築工事を想定していますので、適切に計上してください。
4	機械設備	基本設計説明書(構造、電気、空調、衛生)	40 P-101 L-012-1 ~R L-030	4.雨水排水設備に「屋外散水栓への雑用水給水フロー」が図示されておりますが、P101系統図(給水・ガス)に図示ありません。 【SCHP】02 建築工事(外構)L-012-1~R・L-030に示す自動灌水システム・散水栓等への雑用水供給を示す、との解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	機械設備	基本設計説明書(構造、電気、空調、衛生)	40 L-012-1 ~R	4.雨水排水設備に「屋外散水栓への雑用水給水フロー」が図示されております。【SCHP】02 建築工事(外構)L-012-1~R給水平面図に記載の水栓類は衛生設備工事で計上するものとし、水栓類の型番は下記としてよろしいでしょうか。 ・散水栓:T28KUNH13(SUS製「ム型散水栓」 7ヶ所共) ・散水栓2口:F136K-13(SUS製水栓柱共) ・立水栓:T28AKUH13(SUS製水栓柱共) ・手洗い:横水栓T200ESNR13C(SUS製水栓柱共)+地流し(建築工事)	お見込みのとおりです 但し、手洗いの水栓柱は建築工事にてコンクリート立ち上がりを設置するので水栓柱は不要です。
6	機械設備	基本設計説明書(構造、電気、空調、衛生)	40 L-012-1 ~R	4.雨水排水設備に「屋外散水栓への雑用水給水フロー」が図示されております。【SCHP】02 建築工事(外構)L-012-1~R給水平面図に記載の「給水管(外構工事)」は、自動灌水システム間の渡り配管と考え、管材をHIVPとして衛生設備で計上する、としてよろしいでしょうか。	渡り配管についても建築工事とします。
7	機械設備	基本設計説明書(構造、電気、空調、衛生)	40 L-012-3	4.雨水排水設備に「屋外散水栓への雑用水給水フロー」が図示されております。【SCHP】02 建築工事(外構)L-012-3 デッキ1外構に「スプリンクラー1~5」「電磁弁7」の記載があります。 工事区分はL-030自動灌水と同様とし、電磁弁・スプリンクラー本体の設置・制御工事・電磁弁7~各スプリンクラーまでの配管は外構工事、電磁弁7への雑用水給水供給のみ衛生工事、との解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	機械設備	基本設計説明書(構造、電気、空調、衛生)	40 L-012-3	4.雨水排水設備に「屋外散水栓への雑用水給水フロー」が図示されております。【SCHP】02 建築工事(外構)L-012-3 デッキ1外構に記載の「スプリンクラー1~5」について、雑用水供給量検討の為、スプリンクラーの形状・必要水量をご教示ください。	レインバード、ポップアップ式スプリンクラー、Falcon 6504同等品にて検討してください。
9	機械設備	基本設計図 機械設備	MP-002	特記仕様書2 給排水衛生設備の保温の種別 保温種別に適用の○がついておりません。 適用する保温材は、屋外露出と暗渠内ビットはPF・これ以外はGWとの解釈でよろしいでしょうか。	保温種別の変更については、実施設計や技術協力業務の中でライフサイクルコスト等を総合的に比較した上で決定するものとします。
10	機械設備	基本設計図 機械設備	MP-002	特記仕様書2 給水設備 配管材料 上水と中水が同じ管材で記載されております。 (床下暗渠・地中埋設がSGP-VD・これ以外の建物内がSGP-VB) 同一管材による誤接続防止の為、中水をSGP-VAとしてよろしいでしょうか。	配管材料の変更については、実施設計や技術協力業務の中でライフサイクルコスト等を総合的に比較した上で、決定するものとします。
11	機械設備	基本設計図 機械設備	MP-002	特記仕様書2 建物導入部配管 ・(a)・(b)・(c)に対して適用の○が記載ありません。 「(c)スリークツジョン」としてよろしいでしょうか。	当該事項については、基本設計段階であるため、実施設計および技術協力業務の中で詳細を検討してまいります。
12	機械設備	基本設計図 機械設備	MP-002	特記仕様書2 引込納付金等 ・要・不要に対して適用の○が記載ありません。 引込納付金は「不要」としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
13	機械設備	基本設計図 機械設備	MP-002	特記仕様書2 放流納付金等 ・要・不要に対して適用の○が記載ありません。 放流納付金は「不要」としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
14	機械設備	基本設計図 機械設備	P-001 MP-001	受水槽について、MP001特記仕様書に記載の「特定施設の重要機器」と考え、耐震「1.5G」としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
15	機械設備	基本設計図 機械設備	P-001	受水槽について、付属品に「レベルキャッチャー」とありますが、気相部範囲の記載がありません。 全気相部仕様としてよろしいでしょうか	お見込みのとおりです。
16	機械設備	基本設計図 機械設備	P-001	受水槽について、付属品に「非常用水栓」とありますが、P003器具表(1)には、型番の記載がありません。 非常用水栓の型番は「T28AKUH13」としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

提出された質疑について、次のとおり回答します。

番号	項目	書類名 図面名称	該当ページ	質問内容	回答
17	機械設備	基本設計図 機械設備	P-001	曝気ポンプの能力について、「5.8 m ³ /min × 0.4kW」とありますが、仕様に見合う機種が無く、選定が困難です。メーカーに機器選定を依頼しますので、「汚水槽の曝気ポンプ起動水位」「排水調整槽の曝気ポンプ起動水位」をご教示ください。	当該事項については、以下仕様同等以上にて計上ください。 C-BP-P101:11m ³ /h×0.4kW×1台 C-BP-P102:11m ³ /h×0.4kW×2台
18	機械設備	基本設計図 機械設備	P--003	行政棟の下記部屋について、チャームボックス(YKB102)を各室1台ずつ設置する、としてよろしいでしょうか。 「地下1階WC」「M2階WC」「3階WC4」「5階WC・洗面」×2室、 「8階化粧室(市長執務室)」「副市長化粧室」×3室	チャームボックスの追加については、基本設計段階であるため、実施設計および技術協力業務の中で詳細を検討してまいります。
19	機械設備	基本設計図 機械設備	P-003 -005 A-111	A111工事区分表1に「汚垂石」「鏡」が建築工事とあります。衛生器具表(1)-(3)に記載の「AB545KA(ライト・レバー・ドアキス)」「EL80019(LED照明付鏡)」は工事区分表1の通り建築工事としてよろしいでしょうか。	衛生器具表に記載のあるものについては、本工事としてください。
20	機械設備	基本設計図 機械設備	P-004	議会棟「2階WC2(W)・WC3(W)」「3階WC2(W)・WC3(W)」「4階WC2(W)・WC3(W)」のフィッティングボードは、ベビーチェアと読み替えてよろしいでしょうか。	当該事項については、フィッティングボードのままとしてください。
21	機械設備	基本設計図 機械設備	P-103 P-104	下水本管・雨水本管への配管ルートについて、P-103外構図に記載のルート通りに、各ビット水槽を横断できるものとし、排水中継槽・排水中継ポンプは不要、としてよろしいでしょうか。	配管ルートについては、基本設計段階であるため、実施設計および技術協力業務の中で詳細を検討してまいります。 なお、基本設計段階では、排水中継槽・排水中継ポンプは不要なものとして想定しています。
22	機械設備	基本設計図	P-107 P-002	市民広場棟「M2階おむつ替えスペース」について、平面図には枠内添付画像の記載がありますが、機器表と器具表に記載がありません。 調乳用電気温水器(CH22-3シンク一体タイプ相当)1台設置としてよろしいでしょうか。 	調乳用ミニキッチン(調乳用電気温水器含む)は建築工事とします。
23	機械設備	基本設計図	P-107 P-002 P-003	行政棟「M2階WC」について、平面図には枠内左画像の記載がありますが、機器表・器具表に室名と仕様の記載がありません。 「行政棟B1階WC」に扱い、洋風大便器、チャームボックス、アンダーカウンター式洗面器、LED照明付鏡、ハンドドライヤー、電気温水器(A-WHE-1)各1台設置としてよろしいでしょうか。  	当該部分については、1階WCの天井裏の為、機器設置は不要です。
24	機械設備	基本設計図	P-107 P-002 P-005	市民広場棟「M2階おむつ替えスペース」について、平面図には枠内画像赤枠部の記載がありますが、器具表に室名と仕様の記載がありません。 ペッセル式手洗器、電気温水器(S-WHE-1)各1台設置としてよろしいでしょうか。 	手洗器は壁掛けタイプ(TOTO LSW850TP同等品)でお見込みください。
25	機械設備	基本設計図	P-107 P-005	市民広場棟「M2階おむつ替えスペース」について、平面図には添付画像赤枠部の記載がありますが、器具表に室名と仕様の記載がありません。 「行政棟2階おむつ替えコーナー」に扱い、ベビーシート2台設置としてよろしいでしょうか。  	お見込みのとおりです。
26	機械設備	基本設計図	P-108 P-002	行政棟「2階AGWC」「2階給水場」について、器具表には洗面器各1台の記載がありますが、機器表・平面図には電気温水器の記載がありません。 電気温水器(A-WHE-1)を各室に1台設置としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

提出された質疑について、次のとおり回答します。

番号	項目	書類名 図面名称	該当ページ	質問内容	回答
27	機械設備	基本設計図	P-108 P-003	行政棟「2階健康相談室」について、機器表には電気温水器、平面図にはミニキッチンと電気温水器の記載がありますが、器具表には室名の記載がありません。 シングルレバー混合水栓、熱湯栓を各1個設置としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
28	機械設備	基本設計図	P-108 P-002 P-004	議会棟2階「更衣室1」「更衣室2」について、平面図には枠内画像赤枠部の記載がありますが、器具表には室名の記載がありません。 ベッセル式手洗器、電気温水器(P-WHE-1)各1台設置としてよろしいでしょうか。 	お見込みのとおりです。
29	機械設備	基本設計図	P-109 P-002 P-004	議会棟「3階授乳室1」について、平面図には枠内画像赤枠部の記載があります。 P-004器具表(2)「注記2」授乳室のミニキッチン及び水栓類は建築工事とする。」との記載により、建築工事としてよろしいでしょうか。 	お見込みのとおりです。
30	機械設備	基本設計図 機械設備	P-111 P-002	5階SW系統ガス給湯器のリモコンについて、仮眠室1側と仮眠室2側にSW室がありますが、付属品として記載のリモコンは1台です。どちらの仮眠室側SW室に設置するかご指示ください。	5階SW系統ガス給湯器のリモコンについては2台とし、仮眠室1側と仮眠室2側の両方に設置することとしてください。
31	機械設備	基本設計図 機械設備	P-012 P-002	6階・7階SW系統ガス給湯器のリモコンについて、WC(M)側とWC(W)側にSW室がありますが、付属品として記載のリモコンは1台です。どちらのWC側SW室にリモコン設置するかご指示ください。	6階・7階SW系統ガス給湯器のリモコンについてはそれぞれ2台とし、WC(M)側とWC(W)側の両方に設置することとしてください。
32	機械設備	基本設計図 機械設備	P-104 P-105	冷却塔補給水系統加圧給水ポンプがX1-Y2Y3地下1階ろ過機械室にプロットされております。水源の冷却塔補給水槽はビット階X13-Y7に設計されており、水平距離で150m程度離れているため、ポンプ吸い込み揚程では吸上げが困難です。 冷却塔補給水ポンプ直下に冷却塔補給水槽がある条件での検討としてよろしいでしょうか。	当該事項については、基本設計段階であるため、実施設計および技術協力業務の中で詳細を検討してまいります。 なお、冷却塔補給水ポンプ直下に冷却塔補給水槽がある条件での想定として検討ください。
33	機械設備	基本設計図 機械設備		機器表・プロット図に、駐車場用ガソリントラップの記載がありません。 建築工事と考えてよろしいでしょうか。	当該事項については、基本設計段階であるため、実施設計および技術協力業務の中で詳細を検討してまいります。 なお、工事区分については、本工事を想定しています。
34	機械設備	基本設計図 機械設備		駐車場用ガソリントラップが衛生工事の場合は、設置する区画・設置場所・台数・仕様をご指示ください。	当該事項については、基本設計段階であるため、実施設計および技術協力業務の中で詳細を検討してまいります。
35	機械設備	基本設計図 機械設備		機器表・平面図に、受水槽・雑用水槽・冷却塔補給水槽に対する塩素滅菌装置の記載がありません。 循環式の塩素滅菌装置を設置する、としてよろしいでしょうか。	当該事項については、基本設計段階であるため、実施設計および技術協力業務の中で詳細を検討してまいります。 なお、基本設計段階では、P-301 雨水利用設備図のとおりに雑用水系統に薬注装置を計上しています。
36	機械設備	基本設計図 機械設備		地下1階免震層に設置する免震フレキの免震量は800mmとしてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
37	機械設備	基本設計図 機械設備		消火設備用の床排水は不要としてよろしいでしょうか。	当該事項については、基本設計段階であるため、実施設計および技術協力業務の中で詳細を検討してまいります。
38	機械設備	基本設計図 機械設備		消火設備用の床排水が必要な場合は、「対象となる消火設備」「床排水の必要箇所」「排水の放流先」をご指示ください。	当該事項については、基本設計段階であるため、実施設計および技術協力業務の中で詳細を検討してまいります。
39	機械設備	基本設計図 機械設備		泡消火設備用の排水は駐車場排水と兼用とし、設置不要としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
40	機械設備	基本設計図 機械設備	P-204	屋外消火栓設備の警戒は外壁部のみとし、建物内は屋内消火栓・SPでの警戒として宜しいでしょうか。(添付資料)	お見込みのとおりです。
41	機械設備	基本設計図 機械設備	P-204	スロープ1、2および車路は泡消火設備での警戒として宜しいでしょうか。(添付資料)	お見込みのとおりです。
42	機械設備	基本設計図 機械設備	P-204	泡消火は一般泡ではなく、特定駐車場用泡消火設備として宜しいでしょうか。(2027年4月発売見込みの新システムとなります)(添付資料)	当該事項については、基本設計段階であるため、実施設計および技術協力業務の中で詳細を検討してまいります。 なお、基本設計段階では、一般泡消火を想定しています。
43	機械設備	基本設計図 機械設備	P-204	ろ過機械室2は屋内消火栓での警戒として宜しいでしょうか。(添付資料)	お見込みのとおりです。
44	機械設備	基本設計図 機械設備	P-204	エレベーターは屋内消火栓での警戒として宜しいでしょうか。(添付資料)	お見込みのとおりです。
45	機械設備	基本設計図 機械設備	P-205	エレベーターは屋内消火栓での警戒として宜しいでしょうか。(添付資料)	お見込みのとおりです。
46	機械設備	基本設計図 機械設備	P-205	スロープ2は泡消火設備での警戒として宜しいでしょうか。(添付資料)	お見込みのとおりです。
47	機械設備	基本設計図 機械設備	P-205	屋外階段1は屋内消火栓での警戒として宜しいでしょうか。(添付資料)	お見込みのとおりです。
48	機械設備	基本設計図 機械設備	P-205	屋外階段1へ続く廊下はSPでの警戒として宜しいでしょうか。(添付資料)	お見込みのとおりです。
49	機械設備	基本設計図 機械設備	P-206	エレベーターは屋内消火栓での警戒として宜しいでしょうか。(添付資料)	お見込みのとおりです。
50	機械設備	基本設計図 機械設備	P-206	屋上警戒は屋外扱いとし、連結送水管での警戒は不要として宜しいでしょうか。(添付資料)	お見込みのとおりです。
51	機械設備	基本設計図 機械設備	P-208	屋上警戒は屋外扱いとし、連結送水管での警戒は不要として宜しいでしょうか。(添付資料)	お見込みのとおりです。
52	機械設備	基本設計図 機械設備	P-209	屋上警戒は、機械置場等と想定とし、連結送水管での警戒として宜しいでしょうか。(添付資料)	連結送水管での警戒は不要です。
53	機械設備	基本設計図 機械設備	P-213	ハリポートは連結送水管設備・移動式粉末消火設備での警戒として宜しいでしょうか。(添付資料)	お見込みのとおりです。

提出された質疑について、次のとおり回答します。

番号	項目	書類名 図面名称	該当ページ	質問内容	回答
54	機械設備	【SCHP】01 建築工事 (建築)	A-111	工事区分表1 排水工事 項目No.11に「配管用漏水ドレンパン」とあります。衛生工事の対象は排水管ですが、対象範囲が不明です。 電気室内を通過する排水管を対象とする、としてよろしいでしょうか。	当該事項については、基本設計段階であるため、実施設計および技術協力業務の中で詳細を検討してまいります。
55	機械設備	【SCHP】02 建築工事 (外構)	L-029-1 ～4 P-101	【SCHP】02 建築工事(外構)L-029-1～4に噴水の詳細図がありますが、P101系統図(給水・ガス)に給水供給に関する記載がありません。 L-029-1～4を基に一次側上水管・一次側排水管を衛生工事で計上する、と考えてよろしいですか。	お見込みのとおりです。
56	機械設備	参考数量表 (機械設備)		参考数量表ではウォーターサーバーが行政棟に16台、議会棟に2台記載されていますが、機器表・平面図には記載がありません。 機器表・平面図を正としウォーターサーバーの設置は不要、と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
57	機械設備	参考数量表 (機械設備)		ウォーターサーバーを設置する場合は、数量は参考数量表通り、仕様は「壁掛けタイプ 30L/h自動洗浄装置付 P8EBH相当」としてよろしいでしょうか。	質疑番号56の回答のとおりです。
58	機械設備	基本設計図 機械設備	A-501	各棟OA・EAガラリチャンパーの内、機械設備工事で見込む箇所がございましたら数量・サイズをご指示お願いします。	当該事項については、基本設計段階であるため、実施設計および技術協力業務の中で詳細を検討してまいります。なお、工事区分のとり、Acwに取り付くチャンパーボックス以外は設備工事を想定しています。
59	機械設備	基本設計図 機械設備	M-006 他	ファンコイルユニットの機器表が行政棟のみとなっております。 中央広場棟にもファンコイルがプロットされています。 プロット図を「正」とする場合、機器仕様及び台数をご指示ください。	機器表に記載ないファンコイルユニットは以下仕様同等以上で計上ください。 【行政棟】 A-FCU-D6 天井カセット形(2方向吹出) 冷房能力:(顕熱)4.90kW、(全熱)6.29kW 暖房能力:11.26kW 台 数:76台 A-FCU-D8 天井カセット形(2方向吹出) 冷房能力:(顕熱)6.52kW、(全熱)8.60kW 暖房能力:14.75kW 台 数:11台 A-FCU-I3 天井埋込ダクト形 冷房能力:(顕熱)2.74kW、(全熱)3.32kW 暖房能力:6.19kW 台 数:20台 A-FCU-I4 天井埋込ダクト形 冷房能力:(顕熱)3.48kW、(全熱)4.41kW 暖房能力:8.01kW 台 数:3台 【市民広場棟】 S-FCU-D6 天井カセット形(2方向吹出) 冷房能力:(顕熱)4.90kW、(全熱)6.29kW 暖房能力:11.26kW 台 数:4台 S-FCU-D8 天井カセット形(2方向吹出) 冷房能力:(顕熱)6.52kW、(全熱)8.60kW 暖房能力:14.75kW 台 数:4台 S-FCU-D12 天井カセット形(2方向吹出) 冷房能力:(顕熱)8.13kW、(全熱)10.79kW 暖房能力:18.45kW 台 数:1台 S-FCU-I6 天井埋込ダクト形 冷房能力:(顕熱)4.78kW、(全熱)6.26kW 暖房能力:10.68kW 台 数:2台 S-FCU-I8 天井埋込ダクト形 冷房能力:(顕熱)6.63kW、(全熱)8.62kW 暖房能力:14.99kW 台 数:3台 S-FCU-I12 天井埋込ダクト形 冷房能力:(顕熱)8.52kW、(全熱)10.55kW 暖房能力:19.49kW 台 数:15台
60	機械設備	基本設計図 機械設備	M-006 他	ファンコイルユニットが機器表記載以外に、 プロット図では、下記の機器番号があります。 D6,D8 I3,I4,I6,I8,I12 プロット図を正とする場合、機器仕様及び台数をご指示ください	質疑番号59の回答のとおりです。
61	機械設備	基本設計図 機械設備	M-103	A-AHU-0201 エントランスホール系統 M-103ダクト系統図では3フロアへの空調となっていますが、M2Fは吹き抜けになっていますので、2フロアへの空調と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
62	機械設備	基本設計図 機械設備	M-110	EVホールの北と南をプロットしている機器番号がことなります。 「A-FCU-I3」と「A-FCU-I8」 両方とも「A-FCU-I3」と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです
63	機械設備	基本設計図 機械設備	M-609	給気側にはVAVが設置され室内露点温度による変風量とあります。 室内および機器(外気と還気)のエアバランスの観点(オフセット風量の確保)より、還気側も変風量とする必要はないでしょうか。	当該事項については、基本設計段階であるため、実施設計および技術協力業務の中で詳細を検討してまいります。

提出された質疑について、次のとおり回答します。

番号	項目	書類名 図面名称	該当ページ	質問内容	回答
64	機械設備	基本設計図 機械設備	M-026 M-617	A-AHU-0201,0302 M-617計装図には連気VAVが記載されています。 機器表、プロット図には記載がありません。 どちらを「正」とすればよろしいでしょうか。 M-617計装図を「正」とする場合、機器仕様、台数をご指示ください。	A-AHU-0201は機器表、プロット図を正とし、計上ください。 A-AHU-0302はデシカント空調機のため、M-609図を参照ください。
65	機械設備	基本設計図 機械設備	M-618 M-006	M-006機器表と、M-618計装図ではファンコイルの台数が異なります。 「正」とする台数をご指示ください。	ファンコイルユニットの台数はM-006機器表及び質疑番号59の回答の台数を正としてください。
66	機械設備	技術提案書(共通)		「9. 技術提案書(共通)」に関して余白の調整はしてよろしいでしょうか。	よろしいです。ただし、左側20mm以上、上下と右側は10mm以上の余白は確保してください。
67	機械設備	技術提案書(共通)		「9. 技術提案書(共通)」に関してお伺いいたします。 一次下請業者以下の市内業者の企業名等を記載しても差し支えないでしょうか。	実施要項V.4.(5)注意事項①に記載のとおり、参加者が特定できる表現は避けてください。また、同様に技術提案書においても企業名、個人名その他参加者の特定につながる記載は行わないものとします。
68	機械設備	仮設計計画図一式 (参考図)	A-9005	建築図の仮設計計画図より、設備機器で5F熱源室、空冷クー、屋上階の冷却塔、排煙機など大型機器はタワーレーンを使用出来るかと考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。	お見込みのとおり、別途建築工事で設置するタワーレーンを無償で使用できるものとします。使用時期や条件については建築工事請負業者との協議により決定するものとします。ただし、機械設備工事でしか必要とならない箇所の機器搬出入及びタワーレーンを使用できない箇所の機器搬出入については、適切に重機費用を計上ください。
69	機械設備	空調設備 機器表	M-001～	機械の搬入で廃熱回収型吸収冷温水器などは、一体搬入出来るかと考えてよろしいでしょうか。搬入制限がかかる場合は、寸法や重量などをご指示願います。	廃熱回収型吸収冷温水器等の機器搬入については、新築施工時は、施工計画により一体搬入も可能と考えております。ただし、建物完成後においては、搬入経路等の制約から一体搬入は想定しておらず、分割搬入による対応を想定しております。なお詳細な寸法や重量については、基本設計段階であるため、お示しできません。
70	機械設備	空調設備 機器表	M-001	GAR-17,2排熱回収型吸収冷温水器について、煙道のルートが不明です。また煙道材質及び板厚が不明です。ご指示願います。	X8～X9-Y3～Y4間の煙突(建築工事)に接続とします。 煙道材質及び板厚は亜鉛鉄板3.2tとして計上ください。
71	機械設備	空調設備 熱源廻り 系統図	M-001 M-101	熱交換器HE-2、3について、1次側冷水温度が7℃～14℃とありますが、系統図では中温冷水系統です。15℃～22℃と読み替えてよろしいでしょうか。また、その場合の機器仕様をご提示願います。	お見込みのとおり、15℃～22℃と読み替えて計上ください。
72	機械設備	空調設備 機器表	M-006	FCUの機器表が足りません。発行願います。 (A-FCU-D6'D12・I3'I12・S-FCU機器表無し)	質疑番号59の回答のとおりです。
73	機械設備	空調設備 機器表	M-007～ M-012	パッケージ機器表の注記に予備フィルター100%と記載がありますが、予備フィルターを設ける機器はパッケージのみと考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。	お見込みのとおりです。
74	機械設備	空調設備 機器表	M-017～ M-024	ストレートシロッコファン電圧について、1φ200Vは異電圧仕様となります。1φ100Vまたは3φ200Vとしてよろしいでしょうか。ご指示願います。	よろしいです。
75	機械設備	空調設備 機器表	M-017～ M-024	天井扇の電圧について、1φ200Vは異電圧仕様となります。1φ100Vとしてよろしいでしょうか。ご指示願います。	よろしいです。
76	機械設備	空調設備 機器表	M-002 M-111	HHP-1廃温水1次ポンプが平面図にありません。設置場所をご指示願います。	行政棟5F熱源機械室としてください。
77	機械設備	空調設備 機器表	M-002 M-111	MCHP-1について、機器表では1台ですが平面図では4台です。機器表を正としてよろしいでしょうか。また平面図の3台はMCHP-3・4と考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。	お見込みのとおりです。
78	機械設備	空調設備 機器表	M-002 M-111	HP-1温水1次ポンプが平面図にありません。設置場所をご指示願います。	行政棟5F熱源機械室としてください。
79	機械設備	空調設備 機器表	M-008 M-112	6Fパッケージ室内機A-EHP6-2-2について、機器表では1台ですが、平面図では2台です。機器表を正としてよろしいでしょうか。ご指示願います。	平面図の台数を正としてください。
80	機械設備	給排水衛生設備 機器表	P-001 P-104	C-PD-P116雑排水ポンプが平面図にありません。設置場所をご指示願います。	冷却塔補給水槽としてください。
81	機械設備	給排水衛生設備 機器表	P-001 P-104	C-BP-P101、102曝気ポンプが平面図にありません。設置場所をご指示願います。	C-BP-P101:汚水槽 C-BP-P102:排水調整槽としてください。
82	機械設備	給排水衛生設備 機器表	P-002 P-108	2階WC4の電気温水器について、機器表と平面図で相違があります。A-WHE-1(6L)2台、A-WHE-2(12L)2台としてよろしいでしょうか。ご指示願います。	次のとおり計上してください。 WC4(M) A-WHE-1(6L):1台、A-WHE-2(12L):1台 WC4(W) A-WHE-2(12L):2台
83	機械設備	ECI実施要項	P13.2. 技術提案書等の作成	技術提案書を紙媒体で提出する際、カラー印刷による提出でよろしいでしょうか。ご指示願います。	よろしいです。
84	機械設備	ECI実施要項	P13.V. 技術提案書等の提出	提案価格内訳書(任意様式)を提出とのことですが、明細につきましては既に受領している参考数量表をベースとするということですのでよろしいでしょうか。ご指示願います。	参考数量表は、応募者の負担を軽減するために参考となる数量をお示ししているものです。設計図書と参考数量表の内容に相違があった場合、設計図書が優先されますので、参考数量表を参考にさせていただきながら、貴社で見積書を作成してください。
85	機械設備	機器表(2)	P-002 P-109	議員控室:P-WHE-3電気温水器について 流し台と電気温水器の数量が器具表、平面図とで数に相違があります。機器表電気温水器、器具表混合水栓の数量は同じなので平面図上のミニキッチン(建築工事)の数量も同じと考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	器具表のとおり計上してください。
86	機械設備	特記仕様書 その2	MP-002	給水設備引込納付金について 要・不要の印がありません。別途工事と考えて宜しいでしょうか。必要の場合は金額のご指示をお願いします。	質疑番号12の回答のとおりです。
87	機械設備	自動制御設備 計装図(16)	M-620	自動制御図に破線で雨水ナイフゲート弁の記載がございます。 衛生設備図には記載ございません。別途雨水RD工事(建築工事)と考えて宜しいでしょうか。衛生設備工事の場合は系統数、仕様、工事区分等をご指示願います。	工事区分については、バルブ及び制御は本工事、配管は建築工事を想定しています。仕様等については以下の内容で計上してください。 系統数:150A×1、200A×8、250A×4、300A×1 仕様:電動式ナイフゲート弁
88	機械設備	系統図 (給水・ガス)	P-101	空調設備加湿給水管について 冷却塔補給水槽系統縦管より各階に枝管バルブ止めと考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	空調設備加湿給水管は冷却塔補給水槽系統配管より分岐としてください。
89	機械設備	参考数量表	P-82 P-134	ウォーターサーバーについて 参考数量表に行政棟に×16台、議会棟×2記載ありますが仕様不明です。 (器具表記載なし)参考型番などをご指示願います。	質疑番号57の回答のとおりです。

提出された質疑について、次のとおり回答します。

番号	項目	書類名 図面名称	該当ページ	質問内容	回答
90	機械設備	系統図 (給水・ガス)	P-101	給水設備 量水器設置系統が不明です。下記の系統別に設置するものと考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。 上水屋外部 ・給水管引込部親(局メータ-貸与)×1 ・屋外散水栓系統(局メータ-貸与)×1 上水受水槽2次側(隔測メーター) ・行政棟×1、ろ過設備×1、冷却補給水系統×1 ・議会棟×1 ・市民広場棟×1 中水 雑用水槽2次側(隔測メーター) ・行政棟×1、 ・議会棟×1 ・市民広場棟×1	当該事項については、基本設計段階であるため、実施設計および技術協力業務の中で詳細を検討してまいります。
91	機械設備	器具表 外構図	P-003 P-103	外構に散水栓、植栽灌水用水栓の必要ヶ所の記載がありません。必要ヶ所をご指示願います。	L-012-1～R 給水平面図を参照ください。
92	機械設備	ビット 平面図	P-104	ビット汚水槽、排水調整層に汚水排水ポンプ(機器表、平面図記載)、ばっ気ポンプ(機器表記載)がありますが、系統図では汚水槽、排水調整層には配管が繋がっておりません。BCP対応で汚水主管系統に切替弁設置で汚水槽に放流で使用との考えてよろしいでしょうか。用途についてご指示願います。	汚水槽はB1階系統の汚水槽。排水調整槽は雑排水系統を貯留する水槽になります。 また、BCP対応で汚水主管系統に切替弁設置し、放流する先は湧水槽Bとしてください。
93	機械設備	外構図	P-103	給排水ガスインフラ工事について 外構図に既存(ツラ引込)・接続管の記載がございませんが撤去の必要なものがある場合は図示にてご指示願います。	本工事で撤去が必要なものの想定はありません。別途発注する解体工事において、解体せずに残置したほうが良いものがあり、協議した上で残置した場合は、本工事での撤去になります。
94	機械設備	系統図 (給水・ガス)	P-101	隔測水量器:検針盤、計装工事について 別途電気設備工事と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	本工事としてください。
95	機械設備	雨水利用 機器表 系統図	P-301	雑排水槽に「下水再利用水」が入るようになっていますが、「下水再利用水」について特記、図示がないため不明です。下水を再利用するためのろ過設備、浄化槽設備などがあるのでしょうか。または下水再利用設備は不要でしょうか。ご指示願います。	下水再利用水については、埼玉県が供給する再生水を示しています。なお、現時点で再生水の利用は予定していません。 図示している配管等は、将来的に再生水を導入するとした場合の接続を考慮して計画したものです。なお、再生水は処理済みの水であるため、ろ過設備その他の水処理設備は不要です。
96	機械設備	ビット 平面図	P-104	図面通りX8～X12～Y4～Y3に免震ビットと記載あり建物全体ではなく部分的免震ビットの記載になっておりまた、P201消火設備系統図又はB1階に免震層の記載があります。詳細が不明です。設備配管に影響する免震層横断面所をご指示願います。	本計画は柱頭免震構造(免震装置位置:1階床下)となります。詳細については建築図を参照ください。