



提出された質疑について、次のとおり回答します。

番号	項目	書類名 図面名称	該当ページ	質問内容	回答
1	電気設備	電灯設備	E-0102	照明器具姿図(2)に記載のL1a器具の型番(大光LZY-92907LT)はLED10Wの器具です。型番(LZY-92910LT)21.7Wに読替えさせていただきますが宜しいでしょうか。	LZY-92910LT(21.7W)と読み替えて同等品にて計上ください。
2	電気設備	電灯設備	E-0102	照明器具姿図(2)に記載のL1b器具の型番(大光LZY-92910NT)はLED21.7Wの器具です。型番(LZY-92907NT)17.6Wに読替えさせていただきますが宜しいでしょうか。	LZY-92909LT(17.6W)と読み替えて同等品にて計上ください。
3	電気設備	電灯設備	E-0102	照明器具姿図(2)に記載のL1c器具の型番(大光LZY-92907NT)はLED10Wの器具です。型番(LZY-92908NT)13.6Wに読替えさせていただきますが宜しいでしょうか。	LZY-92908NT(13.6W)と読み替えて同等品にて計上ください。
4	電気設備	コンセント設備	E-0301	コンセント凡例にEV車充電用(2P15A E付×1)コンセントが記載されておりますが仕様不明です。Panasonic WK4411にて想定させていただきますが宜しいでしょうか。	Panasonic WK4322S(同等品)の壁面設置にて計上ください。 また、壁面がない箇所は、取付ポールとしてPanasonic DDP400S(同等品)を計上ください。
5	電気設備	コンセント設備	E-0301～0311	コンセント設備図の各階にハーネスジョイントボックス及びハーネス用OAタップコンセントのプラットがありますが、ハーネスジョイントボックス1個に対しOAタップコンセントも1個のプラットですが、4分岐の為ハーネスジョイントボックス1個に対しOAタップコンセントは4個にて想定させていただきますが宜しいでしょうか。	ハーネスジョイントボックス(4分岐)1個に対してハーネス用OAタップコンセント(2P15A E付×4) キャブタイケール5mを4個計上ください。
6	電気設備	電灯設備	全般	システム天井及びOAフロアのエリアについて、建築図と電気図にて相違がみられます。電気図面を正として想定させていただきますが宜しいでしょうか。	お見込みのとおり、システム天井及びOAフロアの範囲は、建築図を正とします。また、該当箇所の照明器具及びコンセント器具については、添付資料(質疑№6)をご確認ください。
7	電気設備	動力設備	E-0401 E-0412 E-2206	動力制御盤ですが平面図記載のM-18-2の負荷表がありません。M-18-1の同程度として宜しいでしょうか。	平面図記載のM-18-2→M-18-1との誤記となりますので動力制御盤を正としM-18-1の1面のみ計上ください。
8	電気設備	動力設備	E-0409～0411	動力制御盤ですが平面図に盤名称がありません。見積対象外として宜しいでしょうか。 	いずれも空調室外機置場用の盤増設スペースとし見積対象外としてください。
9	電気設備	動力設備	E-0405 E-2202	動力制御盤M-2-3ですが屋外機置き場に設置されております。屋外型として宜しいでしょうか。 	屋外型で計上してください。
10	電気設備	電灯幹線 動力幹線	E-0401	バスタクト仕様の記載がありません。アルミ製(Al-Fe)として宜しいでしょうか。	下記の仕様で計上ください。 導体アルミニウム導体(電気めっき仕上げ) 絶縁物耐熱ポリエスチレンシート 多層巻 ケースアルミニウム押し出しハウジング (共同カイトック SS-T型シャフトスター 同等品)
11	電気設備	特高設備	E-0401～E0403	特高引込ルートですが配管種類の記載がありません。ガス管150φ×6(内訳:本管×3、予備管×1、弱電用×2。)と想定させていただきますが宜しいでしょうか。	お見込みのとおり、SGP150×6で計上してください。
12	電気設備	非常発電機	E-0602	非常要発電機接続の高圧幹線サイズの記載がありません。想定として6kV EM-FPT150sqを想定させていただきますが宜しいでしょうか。	6.6kV EM-FPT100sqで計上してください。
13	電気設備	共通	E-0003	屋外プルボックス仕様ですが溶融亜鉛メッキ製(国交省仕様)として宜しいでしょうか。	屋外に設置するプルボックスは、ステンレス製で計上してください
14	電気設備	構内交換設備	E-0901～E0915	端子盤T-N-M2ですが端子盤リストの記載がありますが平面図に配置位置が記載がありません。中広場棟M2F:EPS内配置として宜しいでしょうか。	お見込みのとおり、中広場棟2F EPS内に設置で計上してください
15	電気設備	構内交換設備	E-0915～E2401	端子盤T-19-1ですが平面図に記載がありますが端子盤リストに仕様記載がありません。T-17-2と同程度として宜しいでしょうか。	お見込みのとおり、T-17-2同等品で計上してください。
16	電気設備	構内交換設備	E-0912	行政棟執務室内端子盤ですが下記端子盤で平面図と端子盤リストで面数の差異があります。下記して宜しいでしょうか。 ・4F執務室内:端子盤リストでは4面、平面図では3面です。 →3面として宜しいでしょうか。 ・6F執務室内:端子盤リスト3面、平面図では記載なしです。 →3面として宜しいでしょうか。 ・8F執務室内:端子盤リスト1面、平面図では2面です。 →2面として宜しいでしょうか。	下記のとおり、計上してください。 4F執務室内:端子盤リストを正とし、4面 6F執務室内:端子盤リストを正とし、4面 8F執務室内:平面図を正とし、2面

提出された質疑について、次のとおり回答します。

番号	項目	書類名 図面名称	該当ページ	質問内容	回答
17	電気設備	トイレ呼出	E-1401 E-1405 E-1410 E-1411 E-1412	トイレ呼出設備ですが平面図と系統図で差異があります。下記としますが宜しいでしょうか。 ・2F 系統図5箇所:平面図4箇所、HCWCは4箇所のため平面図を正とします。 ・10F 系統図1箇所:平面図なし、HCWCがあるため系統図を正とします。 ・11F 系統図1箇所:平面図なし、HCWCがあるため系統図を正とします。 ・16F 系統図1箇所:平面図なし、HCWCがあるため系統図を正とします。 ・17F 系統図1箇所:平面図なし、HCWCがあるため系統図を正とします。 ・19F 系統図なし:平面図1箇所、HCWCがあるため平面図を正とします。 ※別紙-1資料参照	お見込みのとおり、別紙-1の内容で計上してください。
18	電気設備	構内通信線路	E-0906	弱電引込ですが引込方法の記載がありません。別紙-2資料として引込配管等(電話PE82×2、LANPE82×2)を想定させて頂きますが宜しいでしょうか。	通信引込みは、東側道路と南側道路より2ルートで計画します。PE54×8を2ルート分計上ください。(電話×2・LAN×2・電波障害対策×1・携帯不感知対策×1・予備×2)
19	電気設備	電灯設備	E-2101	電灯分電盤L-18-3ですが電灯分電盤負荷表(2)に記載されていますが平面図にありません。L-18-2と順番配置して宜しいでしょうか。	お見込みのとおり、L-18-2の列盤で計上してください。
20	電気設備	電灯設備	E-2104	電灯分電盤L-N1-Nですが平面図ではL-N1-1と記載されています。読み替えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおり、L-N1-N→L-N1-1と読み替えて計上してください。
21	電気設備	電灯設備	E-2101	電灯盤の耐熱型ですが一般仕様・表2と負荷一覧表で差異があります。負荷一覧表を正として宜しいでしょうか。	お見込みのとおり、負荷一覧表を正として計上してください。
22	電気設備	幹線設備	E-0401	下記盤ですが盤図がありません。情報をご開示ください。 ・太陽光BCP盤(系統図より5F、18F) ・パナソニック電源盤(平面図よりM2F:2面、2F:2面) ・キッチンカー電源盤	添付資料(質疑No.22)をご確認ください。
23	電気設備	幹線設備	E-2305	幹線番号GM-023～032の機械設備負荷幹線ですが平面図に記載がありません。情報をご開示ください。	下記のとおり、機器設置場所(至)までの幹線を計上してください。 GM-023～GM028:B1F消火ポンプ室 GM-029～GM032:18F屋上
24	電気設備	動力設備	E-0405 E-0407 M-108 M-110	議会棟2F、4Fですが動力制御盤がありません。MG-3-1の同等品として動力制御盤MG-2-1及びMG-4-1を想定させて頂きますが宜しいでしょうか。	現設計では、動力機器設置予定が無い為、計上不要です。
25	電気設備	受変電設備	E-0607 E-0610	5F配電盤及び18F屋外配電盤トランスですが変圧器の仕様が入式、モールド形両方を記載されています。入式を正として宜しいでしょうか。	お見込みのとおり、入式変圧器で計上してください。
26	電気設備	受変電設備	E-0607 E-0610	配電盤トランスですが単線結線図記載のトランス容量がすべて500kVAになっております。単線結線図容量を正として宜しいでしょうか。	お見込みのとおり、受変電設備 単線結線図を正として計上してください。
27	電気設備	テレビ 共同受信	E-1101	端子盤ですがTV共同受信設備 系統図3F記載のTG-3-1、TG-3-2ですが端子盤表に記載がありません。TG-3と同等品として宜しいでしょうか。	お見込みのとおり、TG-3同等品で計上してください。
28	電気設備	テレビ 共同受信	E-1101	端子盤ですがTV共同受信設備 系統図2F記載のT-1-2ですが端子盤表に記載がありません。T-2-2としてT-2-1と同等品を計上しますが宜しいでしょうか。	お見込みのとおり、T-2-2としてT-2-1同等品で計上してください。
29	電気設備	テレビ 共同受信	E-1101	端子盤ですがTV共同受信設備 系統図2F記載のTN-M2-1、TN-M2-2ですが端子盤表に記載がありません。TN-Mと同等品として宜しいでしょうか。	TN-M2同等品で計上してください。
30	電気設備	施設に関する要求水準書	P3	□仕様書 1.執務室 4)OAフロアに「一部屋の一部にサーバーを設置する警防本部室は、ウイスカ対策品とする」と記載がありますが、6(7)階「警防本部室1、2」内をウイスカ対策する認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、警防本部室1、2内についてウイスカ対策品とします。
31	電気設備	施設に関する要求水準書	P3	□仕様書 1.執務室 4)OAフロアに「一部屋の一部にサーバーを設置する警防本部室は、～」と記載がありますが、6(7)階「警防本部室1、2」内に特別な専用電源の必要性は無いものとして考えてよろしいでしょうか。 設計図 E-2104 電灯分電盤負荷表(4)でその他の階と同じ共通盤となっております。	警防本部室1、2内に消防指令センターのシステムに関するサーバー機器類を設置する想定をしています。それらの機器の電源仕様については、実施設計で詳細検討いたします。
32	電気設備	施設に関する要求水準書	P3	□仕様書 1.執務室 12)窓廻りに「近隣対策としてスケジュール管理により～電動ブラインドによる制御、～」と記載がありますが、電動ブラインドの仕様及び設置ヶ所が不明です。仕様と設置ヶ所及び制御が特別に発生する様でしたらご教示ください。	電動ブラインドの仕様については、実施設計段階において詳細を検討する予定です。なお、電動ブラインドの設置に必要な電源線及び操作線の配管・配線工事並びに裏ボックス設置工事については、電気設備工事にて施工するものとします。
33	電気設備	施設に関する要求水準書	P4	□仕様書 4.非常時対応諸室 1)オペレーションルーム に「メインモニター165インチ×2の両面にマルチモニター110インチ×2を設け、視野角を高める～」と記載がありますが、設計図 E-1209 映像音響設備 特記仕様書に1式と記載されています。モニターは、1式(55型ディスプレイ×9組)と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、165型マルチモニター(55型×9組)一式で計上ください。
34	電気設備	施設に関する要求水準書	P5	□仕様書 5.市民利用スペース 1)中広場棟 に「大型ビジョンや移動観覧席を備え、市民が～」と記載がありますが、設計図 映像音響設備 システム図が無いため大型ビジョン設備は別途工事と考えてよろしいでしょうか。	中広場棟の大型ビジョン並びに舞台機構設備、舞台音響設備は建築工事とします。ただし、付帯する配管配線及び電源供給は、本電気工事で計上ください。
35	電気設備	施設に関する要求水準書	P10	□仕様書 15.屋上・外部 6)鳥害対策に「営巣、糞害対策を行う」と記載がありますが、その他資料「02 行政棟、議会棟及び外構(市民広場を含む)」における鳥害対策」に記載の対応とし、建築工事と考えてよろしいでしょうか。	建物及び外構に係る対策工事については、お見込みのとおり建築工事にて実施するものとします。ただし、電気設備工事において屋外に設置する機器に必要な対策工事(屋上キュービクルの通気口に設置する防鳥ネット等)については、本電気設備工事にて実施するものとします。
36	電気設備	建築設計図	A-102	特記仕様書1 仕様書 I 工事概要 22.各種工事仕様料金に「※施設受電に伴う電気主任技術者は引渡しまでの間、請負者が～」と記載されていますので、建築工事所掌と考えてよろしいでしょうか。	電気主任技術者の選任及び工事期間内の費用負担は、本電気設備工事で計上してください。
37	電気設備	建築設計図	A-111 ～ A-112	工事区分表1及び2は、建築・電気・空調換気・給排水衛生設備工事の共通と捉えてよろしいでしょうか。	工事区分表1及び2は、建築・電気・空調換気・給排水衛生設備工事の共通して使用するものです。

提出された質疑について、次のとおり回答します。

番号	項目	書項名 図面名称	該当ページ	質問内容	回答
38	電気設備	建築 設計図	A-111 E-0801	工事区分表1<防災設備等>について、消火器は別途工事となっておりますが電気設計図 E-0801 非常用発電機設備 特記仕様書 19.その他(電気工事) g)に消火器について記載されています。記載されています消火器のみ電気設備工事にて対応すると考えてよろしいでしょうか。	電気設備工事における機器設置に伴い法令等により必要となる消火器については、本電気設備工事にて計上するものとします。
39	電気設備	建築 設計図	A-111 E-0102	工事区分表1<システム天井>について、設備プレートは電気工事となっておりますが空調・衛生設備のプレート枚数が不明です。空調・衛生設備に関する設備プレートの枚数を教えてください。	2589枚で計上してください。
40	電気設備	建築 設計図	A-2913	議場家具図3に「2口コンセント×2ヶ所」が書かれていますが、家具工事(電気設備工事所掌範囲外)と考えてよろしいでしょうか。	別途建築工事(家具工事)とします。ただし、配管配線及び電源供給は本電気設備工事とします。
41	電気設備	建築 設計図	A-3101 ～ A-3104	自然換気システムの設計図【施工区分】に「電源線の配管・配線・結線 ※機器間全て」及び「操作線・信号線の配管～」など電気工事について書かれていますが、電気設計図に見受けられないため電気設備工事所掌範囲外と考えてよろしいでしょうか。	自然換気システム設計図を参照の上、施工区分に記載のとおり、配管配線及び電源供給は、本電気工事で計上ください。
42	電気設備	建築 設計図	A-9001	仮設計画図(参考図)1 総合仮設図に仮設事務所 3F建てが記載されています。今回、仮設事務所及び作業員休憩室等は建築工事にて建ていただき、各設備工事が間借りするものと考えてよろしいでしょうか。	仮設事務所及び作業員休憩室等については、さいたま市公共建築工事積算基準(令和7年10月)別表-1に基づき、各工事に共通仮設費(率計上)に含まれています。 ただし、受注者間の協議により、仮設事務所及び作業員休憩室等を合理的に共同利用することを妨げるものではありません。
43	電気設備	建築 設計図	A-9001	仮設計画図(参考図)1 総合仮設図に記載されていますタワークレーンについて、重量物(受変電設備、非常・常用発電機、油庫、太陽光パネル、パワーコンディショナー、分電盤類等)搬入は、建築工事にて設置されるタワークレーンを無償にて使用できるものと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、別途建築工事で設置するタワークレーンを無償で使用できるものとします。使用時期や条件については建築工事請負業者との協議により決定するものとします。ただし、電気設備工事でしか必要とならない箇所の機器搬出入及びタワークレーンを使用できない箇所の機器搬出入については、適切に重機費用を計上ください。
44	電気設備	建築 設計図	A-111	工事区分表1<共通事項>について、全ての工種に丸がついておりますが、電気・空調・衛生業者は工事期間中の工事用(現場内含む)電力・上下水道・ガスは建築工事にて準備いただいた設備を有償で使用させていただけるものとして考えてよろしいでしょうか。	工事用電力及び上下水道については、さいたま市公共建築工事積算基準(令和7年10月)別表-1に基づき、各工事に共通仮設費(率計上)に含まれています。 ただし、受注者間の協議により、工事用電力及び上下水道を合理的に共同利用することを妨げるものではありません。 なお、本受電後に発生する電力基本料金については、積み上げにより電気設備工事に計上しています。
45	電気設備	建築 設計図	A-111	上記質問事項15に関連し、「各工種ごとに工事用電力、上下水道などを設置せよ」とした場合は、各工種ごとの施工区分を判断が出来かねますのでご指示願います。また、見積内訳書への記載(想定)は非常に困難となります。	回答番号44を参照ください。
46	電気設備	特記仕様書	E-0003	特記仕様書(1)一般事項 項目4に「監督員事務所」について「設ける」となっておりますが、建築工事で計画の仮設事務所にてご対応いただくものと考えてよろしいでしょうか。	監督員事務所については、建築・機械設備・電気設備の各工事で共同利用するため、1箇所の設置を想定しています。なお、監督員事務所は建築工事において設置するものを利用する想定です。
47	電気設備	特記仕様書	E-0003	特記仕様書(1)一般事項 項目6に「室内空気中の化学物質の濃度測定」について「図示」となっておりますが、対象室及び箇所数が不明です。各設備共通として建築工事にてご対応いただけるものと考えてよろしいでしょうか。	化学物質の濃度測定については、本工事対象外として計上不要です。
48	電気設備	特記仕様書	E-0003	特記仕様書(1)一般事項 項目14「残土処理」について「適用」となっておりませんが、掘削工事の発生が考えられますのでご教示ください。 埋戻し後の建設残土は、監督職員が指示する構内の場所に敷きならしと考えてよろしいでしょうか。	監督職員の指示に従い、良質土については場内敷き均し、その他は適切な方法で処分を行うものとして計上ください。
49	電気設備	特記仕様書	E-0003	特記仕様書(1)一般事項 項目16「埋戻し土・盛土」について「適用」となっておりませんのでご教示ください。 埋戻し土は、根切り土の中の良質土を使用可能と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
50	電気設備	特記仕様書	E-0003	特記仕様書(1) その他 項目8 その他 4)に「本工事にかかる官公庁等への緒手続は、特記なき場合、すべて受注者が代行し、その費用は受注者の負担とする。」と記載されていますが、消防庁より「行政書士法違反」にあたる可能性があるとして禁止する旨の通達が出ております。 同業務については申請手数料含め別途としてよろしいでしょうか。 総務省消防庁通知文書「消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反防止について」参照。	行政書士法第19条第1項ただし書により、他の法律に別段の定めがある場合に該当するもののみ、本工事の範囲に含みます。また、それらの作成に係る費用については、さいたま市公共建築工事積算基準(令和7年10月)別表-2に基づき、各工種の現場管理費(率計上)に含まれています。 ・工事整備対象設備等 着工届出書(消防法第17条の14/〓施行規則第33条の18) ・消防用設備等 試験結果報告書(設置届の添付書類)など 【行政書士法第19条第1項】 「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合、この限りでない。」
51	電気設備	照明器具設備	E-0102 E-0110	電灯平面図3階行政棟大会議室にて「L3a」の器具が記載ありますが、姿図に記載ありません。 詳細についてご教示ください。	L3aの器具は、DBL5498WWG(33W)同等品で計上してください。
52	電気設備	照明器具設備	E-0102 E-0109	電灯平面図2階会議棟MWC・WWCにて「L1e」の器具が記載ありますが、姿図に記載ありません。 詳細についてご教示ください。	L1eの器具は、LZY-92915NT(4.3W)同等品で計上してください。
53	電気設備	電灯設備	E-0113 ～ E-0114	電灯設備プロット図に、照明器具用箱抜きが欠落している部分があり、照明器具の設置してある「部屋名」「照会記号」「台数」が不明です。 該当している箇所に対して、「部屋名」「照会記号」「台数」をご教示ください。	添付資料(質疑№53)をご確認ください。
54	電気設備	電灯設備	E-0116	電灯設備プロット図 PH階において、屋上(屋外)部分に保守用照明器具の計画は不要なものと考えてよろしいでしょうか。	B1(LSS1MP/RP-4-30)9台を計上してください。
55	電気設備	照明器具設備	E-0118	噴水照明のプロットが記載ありますが照明スペック未決定となっている為、電源送りのみの対応と考えてよろしいでしょうか。 照明器具を本工事とする場合、器具詳細についてご教示ください。	お見込みのとおりです。
56	電気設備	照明器具設備	E-0201 E-0208	電灯平面図(非常照明・誘導灯)5階行政棟廊下にて「ウB」の器具が記載ありますが、姿図に記載ありません。 詳細をご教示ください。	片面型:ST1-FBF22-BL60 両面型:ST1-FSF23-BL60 で計上してください。
57	電気設備	照明器具設備	E-0201 E-0204 E-0205	電灯平面図(非常照明・誘導灯)1.2階行政棟廊上にて「エB」の器具が記載ありますが、姿図に記載ありません。 詳細についてご教示ください。	SH1-FBF-20AF-BL60で計上してください。
58	電気設備	コンセント設備	E-0301	コンセント平面図にEV車充電用コンセントのプロット箇所四角「□」にて支持材(ポール等)と見受けられる記載がありますが仕様不明です。 詳細についてご教示ください。	質疑・回答№4をご確認ください。
59	電気設備	幹線設備	E-0401 E-0403 E-0404	幹線設備図に「イベント電源盤」、「キッチンカー電源盤」が実際に記載ありますが電灯盤リストに記載が無く仕様不明です。 詳細についてご教示ください。	質疑・回答№22をご確認ください。

提出された質疑について、次のとおり回答します。

番号	項目	書類名 図面名称	該当ページ	質問内容	回答
60	電気設備	幹線設備	E-0401 E-0408	幹線系統図及びルート図の5階に「電灯盤L-MDF」が実線にて記載ありますが電灯盤リスト・幹線リストに記載が無く仕様が不明です。 盤の仕様並びに幹線サイズ等、詳細についてご教示ください。	下記仕様にて計上してください。 ■盤仕様 電気容量:1φ3W200V 30.0kVA 仕様:屋内自立型銅板製 主幹:MCCB 225/150 分岐:ELCB 50/20×20 ■幹線仕様 EM-CET100° E14° (E75)
61	電気設備	接地設備	E-0401	接地設備で、構造体接地を利用する場合「鉄骨用導線引出端子」は、電気設備より建築工事へ支給とさせていただきます、取付(溶接)は建築工事にてご対応いただけるものとして考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、構造体(鉄骨)への溶接は別途建築工事とします。
62	電気設備	電灯設備	E-0401～ E-2101～	幹線設備図に「電灯盤L-4-2」、「電灯盤 L-MDF」、「太陽光BCP電源盤」が実線にて記載ありますが電灯盤リストに記載が無く仕様が不明です。 詳細についてご教示ください。	L-4-2は、L-4-1、L-4-3と同等とし計上してください。 L-MDFは、No60に倣う。 太陽光BCP電源盤は、No.22に倣う。
63	電気設備	電灯設備	E-0401 E-0408 E-2301～	幹線設備 系統図の5階部分及び幹線設備 5階ルート図に記載の「太陽光BCP電源盤」に関しては、幹線リストに見受けられないため、ケーブル種別・サイズ含めご教示ください。	①太陽光BCP電源盤No.1(中広場棟RF) EM-CET38° E14° (E51) ②太陽光BCP電源盤No.2(行政棟RF) EM-CET60° E14°(G70) で計上してください。
64	電気設備	動力設備	E-0409	幹線平面図9階X11-Y3通りに動力盤のプロットがありますが盤名称が不明です。 盤リストに該当するような盤がないため、不要と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
65	電気設備	動力設備	E-0410 E-0411 M-113 M-114	電気幹線平面図にて10階～17階において室外機置場に動力盤のプロットが記載ありますが盤名称が不明です。 盤リスト、空調設備図より判断し不要と考えてよろしいでしょうか。	質疑・回答No.8をご確認ください。
66	電気設備	雷保護設備	E-0501	上記質問事項32同様に、雷保護設備において、「鉄骨用導線引出端子」が計画されていますが、電気設備より建築工事へ支給とさせていただきます、取付(溶接)は建築工事にてご対応いただけるものとして考えてよろしいでしょうか。	質疑・回答No.61に倣う。
67	電気設備	雷保護設備	E-0501	現地施工とし電気設備工事にて溶接をおこなう場合、母材に悪影響を与えないように溶接用の捨てプレートなどの取付(溶接)は建築工事にてご対応いただけるものと考えてよろしいでしょうか。	質疑・回答No.61に倣う。
68	電気設備	雷保護設備	E-0501～	本件の建物規模を考えると側壁避雷が必要と思われますが、電気図面雷保護設備の機器姿図、立面図に記載なく、詳細が不明です。 側壁避雷対応は建築工事と考えてよろしいでしょうか。	E-0502～0503に記載のある側壁対策金物を本電気工事で計上してください。
69	電気設備	雷保護設備	E-0501～	雷保護設備にて屋上階平面図にて外壁にて立下げが記載ありますが、立面図には記載がありません。 避雷銅線は屋上階に建築工事にて接地用銅材、接続を対応して頂き、電気工事にて接地用配線を準備するものと考えてよろしいでしょうか。	引下げ導線は、構造体利用(鉄筋)とします。
70	電気設備	太陽光設備	E-0607 E-0812 E-0816	太陽光設備システム系統図にてRPR、OVGRが受変電盤内に記載ありますが受変電盤単結図に記載ありません。太陽光設備特記仕様(中広場)よりRPRなしと記載があります。中広場・行政棟屋上共にRPR、OVGR不要と考えてよろしいでしょうか。	中広場棟及び行政棟共にRPR及びOVGRによる逆潮流対策を計上してください。
71	電気設備	太陽光設備	E-0811～	太陽光設備図中広場棟にてE-0815機器姿図に手摺ガラスと太陽光モジュール一体型の記載がありますが、意匠、建築仕上げと関係するため、中広場棟太陽光については建築工事と考えてよろしいでしょうか。	本電気設備工事で計上してください。
72	電気設備	太陽光発電設備	E-0816	太陽光発電設備 特記仕様書・システム系統図に記載の、「L-N2-3(中広場棟3階EPS)」から共有されています「特定コンセント」の設置場所及び仕様が不明です。 特定コンセントの詳細をご教示ください。	中広場棟2F外壁に屋外コンセント2P15A×2Eを3箇所、計上してください。
73	電気設備	構内情報通信網設備	E-0902	構内情報通信網設備において、ファイアウォール、光成端、HUB、Wifiなどの機器に関しては別途工事の解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、機器関係は別途工事とします。
74	電気設備	映像音響設備	E-1209	映像音響設備にてオペレーションルームの特記仕様書のみ図面があり、システム系統図、機器図、プロット図がありません。 詳細をご教示ください。	E-1216～1217を参照ください。
75	電気設備	映像音響設備	E-1213	映像音響設備にてサーバー室の機器姿図のみ図面があり、特記仕様書、システム系統図、プロット図がありません。 詳細をご教示ください。	E-1215～1217を参照ください。 7(8)階の倉庫A3-1については、災害対策室の映像音響設備のサーバーールームとして使用を想定しています。
76	電気設備	映像音響設備	E-1215	映像音響設備にて災害対策室の特記仕様書、システム系統図、プロット図のみ図面があり、機器姿図がありません。 詳細をご教示ください。	基本設計段階のため、機器姿図については作図しておりません。
77	電気設備	拡声設備	E-1303 E-1316	システム図において、6階 消防局 業務放送設備 業務放送装置は別途の記載となっていますが、プロット図(AMP)が実線にて表示されている様に見受けられます。 機器の構成及び仕様が不明のため、別途工事と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
78	電気設備	拡声設備	E-1303 E-1316	上記にて、天井埋込型スピーカー及び配線配管工事のみ本工事といたします。 業務放送装置(AMP)側結線処理及び試験調整工事は別途工事と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、配管配線及び電源供給は本電気工事、結線処理及び試験調整は別途工事とします。
79	電気設備	監視カメラ設備	A-1701 E-1502	EV仕様書1の特記仕様欄に監視カメラ(かご内カメラ)について記載があり、電気工事支給品となっておりますが、設計図 E-1502 監視カメラ設備 系統図の凡例にはELV用固定カメラは別途工事の記載となっています。 EV組込のカメラを想定して、EV工事(建築工事)と考えてよろしいでしょうか。	エレベーター内の監視カメラについては、別途発注予定の建築工事(エレベーター工事)の所掌とします。なお、監視カメラ用の配管及び配線については、本電気設備工事に含むものとします。
80	電気設備	議場設備	E-1901 E-1902	議場設備 特記仕様書 No.12 親子室スピーカーの台数とシステム系統図記載の台数に相違が見受けられます。 システム系統図の記載台数:2台を「正」と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、システム系統図及びプロット図を正として2台を計上ください。
81	電気設備	ケーブルラック	-	ケーブルラックの仕様は下記と考えてよろしいでしょうか。 屋内(天井内):標準塗装 QRタイプ 屋内(駐車場):標準塗装 QRタイプ 下部ネットロン 屋外 :溶融亜鉛メッキ QRタイプ 上部山形カバー 下部ネットロン	公共建築設備工事標準図(国土交通省)に準拠した仕様とします。
82	電気設備	提案価格総括表	-	実施要項V.技術提案書等の提出3.(4)技術提案書に記載した提案について、設計図書に反映するために、採否判断が行えるよう機能及び性能、適用条件等の根拠情報を明らかにした上、本工事の概算工事費、総括表及びその内訳を～にて提出することと記載がありますが、技術提案資料に記載した事項の提案について金額減があるものは任意書式の内訳書にも記載するとの理解でよろしいでしょうか。	添付、「技術提案書等に関する質問回答の取り扱いについて」をご確認ください。

提出された質疑について、次のとおり回答します。

番号	項目	書類名 図面名称	該当ページ	質問内容	回答
83	電気設備	実施要項	14	実施要項V.4.(5)注意事項①について、参加者が特定できるような表現は避けることとの記載がありますが、あくまでも元請の参加企業に限り、その他企業については記載してもよろしいでしょうか。	実施要項V.4.(5)注意事項①に記載のとおり、参加者が特定できる表現は避けてください。また、同様に技術提案書においても企業名、個人名その他参加者の特定につながる記載は行わないものとします。